



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury




Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	11 / 2021	První dílčí odevzdání	Ing. Emil Špaček
002	03 / 2022	DSP po zapracování připomínek složek Správy železnic, státní organizace	Ing. Emil Špaček
003	04 / 2022	Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému řízení složek SŽ, s. o.	Ing. Emil Špaček
004	05 / 2022	PDPS po zapracování připomínek složek Správy Železnic, státní organizace	Ing. Emil Špaček

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby:	<b>SAGASTA s.r.o.</b>			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	<b>AFRY CZ s.r.o.</b>			
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4			
Kontakt:	T: +420 732 539 411 E: tomas.toma@afry.com			
Hlavní projektant (HIP): Ing. Emil Špaček	Specialista: Ing. Tomáš Toma	Odpovědný projektant: Ing. Peter Belanský	Zpracovatel: Ing. Peter Belanský	

<b>Název stavby/akce:</b>	<b>Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled</b>		Označení (S-kód): S621500627
			Označení zhotovitele: 120 076
Název části:	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)		Označení části: <b>D.1.1.1</b>
<b>Název objektu:</b>	<b>ŽST Pohled, provizorní SZZ</b>		Označení objektu/komplexu: <b>PS 13-21-01.1</b>
Název přílohy:	Soupis prací		Číslo přílohy: <b>4 001</b>
Název dílčí části přílohy:			Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Vysočina	viz. textová část	2031 26 2031 M1 2031 N1	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
PDPS	05 / 2022	12xA4	-

S-kód:

S 6 2 1 5 0 0 6 2 7 - P D P S - D 1 1 1 - P S 1 3 2 1 0 1 - 1 X - 4 - 0 0 1 - 0 0 4

Stupeň dokumentace: Část:

Objekt:

Podoblast:

Příloha:

Revize:

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.

SO/PS/PR/2018/06/01

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

PS 13-21-01.1

Stavba:

Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled

CELKEM:

0,00 Kč

SO/PS:

PS 13-21-01.1

ŽST Pohled, provizorní SZZ

Vložit položku

Vložit Díl

Součet za Díl  
včetně přepočítání Dílu

Kategorie monitoringu:

D.1

Železniční zabezpečovací zařízení

Stupeň dokumentace:

Stádium 3

Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Majetek:

SZDC s.o.

Zahájení realizace SO/PS:

12/2024

Zpracovatel:

AFRY CZ s.r.o.

Ing, Tomáš Toma

Ukončení realizace SO/PS:

11/2025

AFRY CZ s.r.o.

Ing, Tomáš Toma

Klasifikace SO/PS:

824

ISPROFIN:

Označení (S-kód):

Cenová úroveň:

2021

Datum zpracování:

07.01.2022

ISPROFIN:

0

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl: 1				Zemní práce při montážích						
1	13283		OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	690,000			0,00	0,00 Kč
				<div>1: Díle polohisných výkresů, souřadnic lomových bodů</div> <div> <div>položka zahrnuje:</div> <div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztlížení vykopávek v blízkosti pod</div> </div> </div>						
2	17411		OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHTNĚNÍM	M3	690,000			0,00	0,00 Kč
				<div>1: Díle polohisných výkresů, souřadnic lomových bodů, přechodů přes koleje</div>						

Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné							
3	702111		OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	1 420,000			0,00	0,00 Kč	
				1: Dle polohisných výkresů, tabulky kabelových tras 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr dél							
4	702112		OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 420,000			0,00	0,00 Kč	
				1: Dle polohisných výkresů, tabulky kabelových tras 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr dél							
5	702212		OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	1 110,000			0,00	0,00 Kč	
				1: Dle polohisných výkresů, souřadnic lomových bodů, přechodů přes koleje 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce neb							
6	702312		OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	3 130,000			0,00	0,00 Kč	
				1: Dle polohisných výkresů, tabulky kabelových tras 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mec							
Součet za Díl				Zemní práce při montážích						0,00 Kč	
Díl: M22				Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky							
7	75A131		OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	kmpár	29,000			0,00	0,00 Kč	
				1: Dle schema a tabulky kabelů							

Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled										
ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.						
8	75A151		OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	kmpár	58,000			0,00	0,00 Kč
				1. Dle schema a tabulky kabelů						
				1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.						
9	75A161		OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	74,000			0,00	0,00 Kč
				1. Dle schema a tabulky kabelů						
				1. Položka obsahuje: – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.						
10	75A217		OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	kmpár	29,000			0,00	0,00 Kč
				1. Dle schema a tabulky kabelů						
				1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konc						
11	75A218		OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	kmpár	29,000			0,00	0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu a přesun hmot. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.						
12	75A237		OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	kmpár	58,000			0,00	0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu a přesun hmot. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.						
13	75A238		OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	kmpár	58,000			0,00	0,00 Kč

Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu a přesun hmot. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.							
14	75A247		OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	kmpár	74,000			0,00	0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.							
15	75A248		OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	kmpár	74,000			0,00	0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu a přesun hmot. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.							
16	75A311		OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	kus	276,000			0,00	0,00 Kč	
				1: Dle schema a tabulky kabelů 1. Položka obsahuje: – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž přích							
17	75A312		OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	kus	18,000			0,00	0,00 Kč	
				1: Dle schema a tabulky kabelů 1. Položka obsahuje: – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž přích							
18	75A420		OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	kus	294,000			0,00	0,00 Kč	
				Podle schema kabelů 1. Položka obsahuje: – zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na kabel – výrobu objímek, použití mechanismů, dopravu k místu použití, mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet k							
19	75B216		OTSKP	JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVÍŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLHOVANÉ - PRONÁJEM	KUS/MĚSÍC	14,000			0,00	0,00 Kč	

Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				<div><div></div><div></div><div>1. Položka obsahuje: – pronájem počítačového vybavení pracoviště a jejich doprava na místo určení, dodání výpočetní techniky včetně propojovacích vedení a monitorů – logistiku a dodání výpočetní techniky, náklady na dopravu do místa určení, případně na použití mechanismů 2. Položka neobsahuje: – projekční práce, programové vybavení, montáž a po skončení pronájmu i demontáž zařízení 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce za každý započatý měsíc.</div></div>							
20	75B217		OTSKP	JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVÍŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - MONTÁŽ	KUS	1,000			0,00	0,00 Kč	
				<div><div></div><div></div><div>1. Položka obsahuje: – montáž počítačového vybavení kanceláře – montáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů – dodávku a montáž vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: - montáž nábytku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div></div>							
21	75B218		OTSKP	JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVÍŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000			0,00	0,00 Kč	
				<div><div></div><div></div><div>1. Položka obsahuje: – demontáž počítačového vybavení kanceláře – demontáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů – demontáž vybavení pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: - poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) - demontáž nábytku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div></div>							
22	75B458		OTSKP	STOJANOVÁ ŘADA PRO 5 STOJANŮ - DEMONTÁŽ	kus	5,000			0,00	0,00 Kč	
				<div><div></div><div></div><div><i>Podle dispozic</i> 1. Položka obsahuje: – demontáž stojanové řady – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek –</div></div>							
23	75B478		OTSKP	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DEMONTÁŽ	kus	35,000			0,00	0,00 Kč	
				<div><div></div><div></div><div><i>Podle dispozic</i> 1. Položka obsahuje: – demontáž kabelového roštu vodorovného podle typu daného položkou – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybour</div></div>							
24	75B498		OTSKP	SKŘÍŇ KABELOVÁ - DEMONTÁŽ	kus	3,000			0,00	0,00 Kč	
				<div><div></div><div></div><div><i>Podle dispozic</i> 1. Položka obsahuje: – demontáž skříně kabelové, odpojení – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní pr</div></div>							

Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled										
ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
25	75B548		OTSKP	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DEMONTÁŽ	kus	22,000			0,00	0,00 Kč
				<div>Podle dispozic</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– demontáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené, odpojení</li><li>– demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu</li><li>– naložení vybouraného</li></ul></div>						
26	75B648		OTSKP	NAPÁJECÍ ZDROJ - DEMONTÁŽ	kus	1,000			0,00	0,00 Kč
				<div>Podle dispozic</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– demontáž skříní a jejich propojení, včetně demontáže baterií</li><li>– demontáž napájecího zdroje se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu</li><li>– naložení v</li></ul></div>						
27	75B658		OTSKP	STATICKÝ MĚNIČ - DEMONTÁŽ	kus	1,000			0,00	0,00 Kč
				<div>Podle dispozic</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– demontáž statického měniče, odpojení</li><li>– demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu</li><li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní</li></ul></div>						
28	75B678		OTSKP	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DEMONTÁŽ	kus	1,000			0,00	0,00 Kč
				<div>Podle dispozic</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– demontáž oddělovacího transformátoru, odpojení</li><li>– demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu</li><li>– naložení vybouraného materiálu na</li></ul></div>						
29	75B6T8		OTSKP	BATERIE - DEMONTÁŽ	kus	1,000			0,00	0,00 Kč
				<div>Podle dispozic</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– demontáž baterie, odpojení</li><li>– demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu</li><li>– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</li></ul></div>						
30	75B718		OTSKP	PŘEPĚTOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DEMONTÁŽ	kus	51,000			0,00	0,00 Kč
				<div>Podle dispozic</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– demontáž ochrany dle předpisu dodavatele pro demontáž</li><li>– demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu</li><li>– naložení vybouraného mater</li></ul></div>						
31	75C117		OTSKP	PŘESTAVNIK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ	kus	1,000			0,00	0,00 Kč
				<div>Podle dispozic</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– pronájem elektromotorického přestavniku podle typu výhybky včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu a zpět</li><li>– pronájem elektromotorického přestavniku podle typu výhybky včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu a zpět</li></ul></div>						
32	75C178		OTSKP	PŘESTAVNIK ELEKTROMOTORICKÝ - DEMONTÁŽ	kus	18,000			0,00	0,00 Kč
				<div>Podle situačních schemat SP</div> <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none"><li>– demontáž připevnění upevňovací soupravy přestavniku a přestavniku, demontáž kabelového závěru, odpojení kabelových forem</li><li>– demontáž přestavniku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, vč</li></ul></div>						

Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled										
ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
33	75C217		OTSKP	VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - MONTÁŽ	kus	1,000			0,00	0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy výkolejky s přestavníkem a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – přezkoušení chodu a nátěr výkolejky s přestavníkem – montáž výkolejky s přestavníkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže						
34	75C218		OTSKP	VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DEMONTÁŽ	kus	4,000			0,00	0,00 Kč
				Podle situačních schemat SP 1. Položka obsahuje: – demontáž upevňovací soupravy a výkolejky s přestavníkem, demontáž kabelového závěru, odpojení kabelových forem – demontáž výkolejky s přestavníkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,						
35	75C238		OTSKP	NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - DEMONTÁŽ	kus	22,000			0,00	0,00 Kč
				Podle situačních schemat SP 1. Položka obsahuje: – demontáž návěstního tělesa pro výhybku podle typu daného položkou – demontáž návěstního tělesa pro výhybku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skl						
36	75C416		OTSKP	ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - PRONÁJEM	kus	16,000			0,00	0,00 Kč
				Podle situačních schemat SP 1. Položka obsahuje: – pronájem zámku výměnového nebo odtlačného podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu a zpět – pronájem zámku výměnového nebo odtlačného podle typu včetně pomocného materiálu, na dopra						
37	75C417		OTSKP	ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - MONTÁŽ	kus	32,000			0,00	0,00 Kč
				Podle situačních schemat SP 1. Položka obsahuje: – vyměření místa pro montáž zámku výměnového nebo odtlačného, připevnění, natypování – montáž zámku výměnového nebo odtlačného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skl						
38	75C418		OTSKP	ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DEMONTÁŽ	kus	32,000			0,00	0,00 Kč
				Podle situačních schemat SP 1. Položka obsahuje: – demontáž zámku výměnového nebo odtlačného podle typu daného položkou – demontáž zámku výměnového nebo odtlačného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže						
39	75C517		OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	kus	1,000			0,00	0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – výkop jámy pro BETONOVÝ základ návěstidla – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štitky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž stožárového návěstidla do dvou světél včetně transformátorové skříně na základ – montáž stožárového návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a ukolejnění, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže						
40	75C518		OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	kus	10,000			0,00	0,00 Kč
				Podle situačních schemat SP 1. Položka obsahuje: – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla do dvou světél, zasypaní jámy po základu návěstidla – demontáž stožárového návěstidla do dvou světél se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi a ukolejnění,						



Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled										
ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
41	75C538		OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ	kus	16,000			0,00	0,00 Kč
42	75C618		OTSKP	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	kus	1,000			0,00	0,00 Kč
43	75C728		OTSKP	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	kus	12,000			0,00	0,00 Kč
44	75C848		OTSKP	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - DEMONTÁŽ	kus	42,000			0,00	0,00 Kč
45	75C858		OTSKP	SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DEMONTÁŽ	kus	8,000			0,00	0,00 Kč
46	75C868		OTSKP	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DEMONTÁŽ	kus	45,000			0,00	0,00 Kč
47	75C878		OTSKP	KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DEMONTÁŽ	kus	34,000			0,00	0,00 Kč
48	75C888		OTSKP	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DEMONTÁŽ	kus	55,000			0,00	0,00 Kč
49	75B338		OTSKP	ÚPRAVA OVLÁDACÍHO STOLU, KONTROLNÍ SKŘÍNĚ - DEMONTÁŽ	kus	5,000			0,00	0,00 Kč

Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled										
ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – demontáž prvků z ovládacího stolu (kontrolní skříně) včetně odpojení – demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
50	75C358		OTSKP	POMOCNÉ STAVĚDLO - DEMONTÁŽ	kus	4,000			0,00	0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – demontáž pomocného stavědla včetně odpojení kabelové formy – demontáž pomocného stavědla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
51	75D158		OTSKP	KABELOVÝ OBJEKT - DEMONTÁŽ	kus	8,000			0,00	0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – demontáž kabelového objektu venkovního včetně odpojení – demontáž kabelového objektu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybour						
52	75C916		OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - PRONÁJEM	kus/měsíc	378,000			0,00	0,00 Kč
				Podle výkresový přílohy č. 2 200 1. Položka obsahuje: – pronájem snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu a zpět – pronájem snímače počítače náprav a pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu a zpět						
53	75C917		OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	kus	41,000			0,00	0,00 Kč
				Podle výkresových příloh č. 2 200-2 209 1. Položka obsahuje: – montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení – montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže						
54	75C918		OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	kus	41,000			0,00	0,00 Kč
				Podle výkresových příloh č. 2 200-2 209 1. Položka obsahuje: – demontáž snímače počítače náprav včetně odpojení kabelových přívodů – demontáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci						
55	75E117		OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	hod	320,000			0,00	0,00 Kč
				odborný odhad dle obdobných staveb 1. Položka obsahuje: – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést – ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby 2.						

Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
56	75E127		OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	hod	80,000			0,00	0,00 Kč	
				odborný odhad dle obdobných staveb							
				1. Položka obsahuje: – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem – vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X							
57	75E137		OTSKP	PRÉZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	kus	96,000			0,00	0,00 Kč	
				odborný odhad dle obdobných staveb							
				1. Položka obsahuje: – postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující a poruchy žárovek – simulace jízdy vlaku – přezkoušení nouzového vybavení – přezkoušení vazeb na traťové zabezp							
58	75E147		OTSKP	PRÉZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU	kus	8,000			0,00	0,00 Kč	
				odborný odhad dle obdobných staveb							
				1. Položka obsahuje: – přezkoušení a regulace napájecích zdrojů, nastavení jednotlivých obvodů a přezkoušení jejich funkce – kompletní přezkoušení a regulaci 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
59	75E216		OTSKP	KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S ŘÍDÍCÍM POČÍTAČEM VČETNĚ SW, JOP, MONTÁŽE A DEMONTÁŽE ZA PRVNÍ MĚSÍC - PRONÁJEM	kus/měsíc	1,000			0,00	0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – dodání (formou pronájmu) kontejneru s řídícím počítačem, instalace a uvedení do provozu zařízení určeného položkou – dodávku a instalaci zařízení včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce za každý započatý měsíc.							
60	75E226		OTSKP	KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ SW, JOP, MONTÁŽE A DEMONTÁŽE ZA DRUHÝ MĚSÍC - PRONÁJEM	kus/měsíc	28,000			0,00	0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – měsíční pronájem zařízení určeného položkou – pronájem zařízení včetně pomocného materiálu, úpravy zařízení vyvolané stavebními postupy – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce za druhý a každý další započatý měsíc.							
61	75E236		OTSKP	KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ POUZE S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI VČETNĚ MONTÁŽE A DEMONTÁŽE ZA PRVNÍ MĚSÍC - PRONÁJEM	kus/měsíc	1,000			0,00	0,00 Kč	

Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – dodání (formou pronájmu) kontejneru pouze s prováděcími počítači (jeden kontejner zabezpečí do cca 20 v. j. ), instalace a uvedení do provozu zařízení určeného položkou – dodávku a instalaci zařízení včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce za každý započatý měsíc.							
62	75E216 - R		OTSKP	KONTEJNER VÝHYBKÁŘSKÉHO STANOVIŠTĚ - KOMPLET	kus/měsíc	4,000			0,00	0,00 Kč	
				dle technické zprávy							
				1. Položka obsahuje: – dodání (formou pronájmu) kontejneru výhybkářského stanoviště, instalace a uvedení do provozu zařízení určeného položkou – dodávku a instalaci zařízení včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení – demontáž zařízení včetně pomocného materiálu, dopravu z místa určení							
Součet za Díl				Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky						0,00 Kč	
Díl: X				Dotazy soutěž							
64	75C881		OTSKP	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA	KUS	50,000			0,00	0,00 Kč	
				dle technické zprávy							
				1. Položka obsahuje: – dodávka mezikolejové lanové propojky podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku mezikolejové lanové propojky včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
65	75C887		OTSKP	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - MONTÁŽ	KUS	50,000			0,00	0,00 Kč	
				dle technické zprávy							
				1. Položka obsahuje: – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž mezikolejové lanové propojky – montáž mezikolejové lanové propojky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
66	75C236		OTSKP	NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - PRONÁJEM	kus/měsíc	180,000			0,00	0,00 Kč	
				Podle TZ							
				1. Položka obsahuje: – pronájem návěstního tělesa pro výhybku včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – pronájem návěstního tělesa pro výhybku včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce za jeden započatý měsíc.							
67	75C237		OTSKP	NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - MONTÁŽ	KUS	19,000			0,00	0,00 Kč	
				Podle situačních schemat							
				1. Položka obsahuje: – vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti návěstního tělesa pro výhybku, oprava nátěru – montáž návěsti návěstního tělesa pro výhybku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
Součet za Díl				Dotazy soutěž						0,00 Kč	