



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury




Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	11/2021	První dílčí odevzdání	Ing. Emil Špaček
002	03/2022	DSP po zapracování připomínek složek Správy železnic, státní organizace	Ing. Emil Špaček
003	04/2022	PDPS k připomínkovému řízení složek Správy železnic, státní organizace	Ing. Emil Špaček
004	05/2022	PDPS po zapracování připomínek složek Správy železnic, státní organizace	Ing. Emil Špaček

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	SAGASTA s.r.o.			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Emil Špaček	Yuliya Breus	Ing.arch. Vítězslav Glomb	Tomáš Krhutek	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled			Označení (S-kód): S621500627
				Zakázka: 120 076
Název části:	Pozemní stavební objekty			Označení části: D.2.2.2.1
Název objektu:	ŽST Přibyslav, úprava přístřešků pro cestující zastřešení vstupů do podchodů Architektonicko - stavební řešení			Označení objektu/komplexu: SO 11-41-01
Název přílohy:	Soupis prací			Číslo přílohy: 4 001
Název dílčí části přílohy:	-			Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU: 2031 26 2031 M1 2031 N1		
Vysočina	viz. textová část			
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
PDPS	11/2021	-	-	

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobojekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 5 0 0 6 2 7	-	P D P S -	D 2 2 2 1 -	S O 1 1 4 1 0 1 -	X X -	4 - 0 0 1 -
[Prostor pro další informace]						

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 11-41-01											
Stavba:		120 076		Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled						CELKEM: 0,00 Kč											
SO/PS:		SO 11-41-01		ŽST Příbyslav, úprava přístřešků pro cestující,zastřešení vstupů do podchodu						Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu							
Kategorie monitoringu:														Klasifikace SO/PS:							
Stupeň dokumentace:				Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)								ISPROFIN:							
Majetek:														Označení (S-kód):		3273214901					
Zahájení realizace SO/PS:				07.07.2023		Zpracovatel:								Cenová úroveň:							
Ukončení realizace SO/PS:				07.07.2023		Sagasta s.r.o.								Datum zpracování:		15.09.2023					
120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled														Titul Jméno Příjemní				ISPROFIN 0			
Poř. číslo	Kód položky	Variant	Cenová soustava	Název položky/dílu				MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena								
Díl: 0																					
Všeobecné konstrukce a práce																					
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 09 04 SMÍŠNÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY NEUVEDENÉ POD ČÍSLY 17 09 01, 17 09 02 A 17 09 03 VČETNĚ DOPRAVY																					
1	R015430	919						T	34,900	0	0			0,00 Kč							
Evidenční položka																					
34.9																					
1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatel skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací materiálem 3. Způsob měření: Tunou se roztuní hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.																					
Součet za Díl 2																					
Všeobecné konstrukce a práce																					
Díl: 2																					
2	21461		2022 OTSKP	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE				M2	13,500	0	0			0,00 Kč							
34.5=13,500 [A]																					
Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spoji a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu																					
3	27157		2022 OTSKP	POIŠTĚŘE POD ZAKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO				M3	13,220	0	0			0,00 Kč							
(19,3*0,1+4,68)*2=13,220 [A]																					
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál																					
4	27231		2022 OTSKP	ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU				M3	10,680	0	0			0,00 Kč							

120 076 - Rekonstrukce tráťového úseku Přibyslav - Pohled

ISPROFIN_0

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	Celkem
				podkladní beton základy pro čekárnu 3*2=6,000 [A] Podkladní bet pod patky 5*0,05*3,6*2,6*2=4,680 [B] a+b=10,680 [C]	M3	120,360	0	0			0,00 Kč
22	272324		2022 OTSKP	<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mirazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skrúže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kolevních čel, kapes, náliček, a sedel, - výztužení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 							
				5*12,036*2=120,360 [A]	T	17,611	0	0			0,00 Kč
23	272367		2022 OTSKP	<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mirazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skrúže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kolevních čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 							
				(5*1,0063*1,1+32,600*0,1)*2=17,611 [A]							

T20 016 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled										ISPROFIN 0				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu			MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena		
												Celkem		
25	272325	2022 OTSKP		<p>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p> <ul style="list-style-type: none">- dodání betonářské vyztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí vyztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje vyztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění vyztuže,- zednické výpomoci pro montáž betonářské vyztuže,- úpravy vyztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu vyztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy vyztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti vyztuže a betonu,- vodivé propojení vyztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu vyztuže,- separaci vyztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.			M3	32,600	0	0		0,00 Kč		
				ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37										
				16,3*2=32,600 [A]										
5	31132	2022 OTSKP		<ul style="list-style-type: none">- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě vyztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užítí potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dlatáčích spar, včetně potřebných úprav, výpíň, vložek, opracování, očištění a ošetření, bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skrúže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, vyztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotveních čel, kapes, náliků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení vyztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí,- nálety zabírající soudržnost betonu a bednění,- výpíň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamením,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,			M3	8,474	0	0		0,00 Kč		
				Základy										
				Svislé konstrukce										
Součet za Díl		3		Základy										0,00 Kč
Díl:				Svislé konstrukce										
5	31132	2022 OTSKP	ZDÍ A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET	M3	8,474	0	0					0,00 Kč		
				0,4*0,95*(1,7+0,5*3,3+5,65)*2=8,474 [A]										

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled										ISPROFIN_0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu				MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
													Celkem																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				<ul style="list-style-type: none">- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,- dodání spojovacího materiálu,- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,- montáž konstrukce na slaveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- všechny druhy ocelového kotvení,- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,- zřízení kolejních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,- osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,- výplň kolejních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,- zvláštní spojovací prostředky, rozěbitelnost konstrukce,- ochranná opatření před účinky bludných proudů- ochranu před přepětím.				M2	189,600	0	0					0,00 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PR/2017/11/01

120 076 - Rekonstrukce tráťového úseku Přibyslav - Pohled				ISPROFIN_0							
Poř. číslo	Kód položky	Variant	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	
										Celkem	
				Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnílostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením -dodání betonářské výtluže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. amakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výtluže betonem, -veškeré svary nebo jiné spoje výtluže, -pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výtluže, -zednické výpomoci pro montáž betonářské výtluže, -úpravy výtluže pro osazení doplňkových konstrukcí, -ochranu výtluže do doby jejího zabetonování, -úpravy výtluže pro zřízení železobetonových kloubů, kolejních prvků, závesných ok a doplňkových konstrukcí, -veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výtluže a betonu, -vodivé propojení výtluže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), -povrchovou antikorozní úpravu výtluže, -separaci výtluže, -osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, -osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.							
11	44117		2022 OTSKP	STŘEŠNÍ VAZNIKY Z KOV DÍLCŮ	T	80,883	0	0		0,00 Kč	
				[(318,46+939,2+622,82)*2+(271,66+3854,4+5704,5+1836,22)/1000=80,883 [A] -dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, -úpravy a zařazení pro uložení a transport dílce, -veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, -sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., -výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, -očištění a ošetření uložených ploch, -zednické výpomoci pro montáž dílců, -označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, -úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, -veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, -další práce dané případně specifikací k příslušnému dílcí (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) -dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, -dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, -dodání spojovacího materiálu, -zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, -podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, -jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, -montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, -montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, -výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, -čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrupy, otačeniny a pod.), -veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, -veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, -všechny druhy ocelového kování, -dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, -zřízení kolejních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, -osazení kolejní nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, -výplň kolejních otvorů (příp. podtlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, -ošetření kolejní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., -osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: -veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěrů konstrukcí.							
12	444153		2022 OTSKP	STŘEŠNÍ PĚST Z PLASTICKÝCH DÍLCŮ TL PŘES 50MM	M2	870,944	0	0		0,00 Kč	

ISPROFIN_0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena
Celkem										
				2*2*3,4*64,04=870,944 [A]	T	2,305	0	0		0,00 Kč
				- dodání dilce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výpiř, těsnění a tmelení spar a spojů, - očištění a ošetření uložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)						
13	44694		2022 OTSKP	NADSTŘEŠNÍ KONSTRUKCE Z KOVU						
				Lávka						
				2*18*64,04/1000=2,305 [A]						
				- dodání dilce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výpiř, těsnění a tmelení spar a spojů, - očištění a ošetření uložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) - dilenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dilenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dilenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výpiř, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypů, otláčeniny a pod.) - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dilenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kování, - dilenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kolejních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kování nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výpiř kolejních otvorů (příp. podtlí patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kování oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výroby a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy prolikozní ochrany a nátěrů konstrukcí						
				Vodorovné konstrukce						
Součet za Díl				Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
Díl: 6				MAZANINA Z PROST BETONU						
14	63131		2022 OTSKP		M3	1,350	0	0		0,00 Kč
				0,1*3*4,5=1,350 [A]						

120 076 - Rekonstrukce tráťového úseku Příbrav - Pohled				ISPROFIN 0							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	Celkem
				<ul style="list-style-type: none">- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotvních čel, kapes, náliček, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabíraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.		110,110	0	0			
					0,00 Kč						
					0,00 Kč						
					0,00 Kč						
Součet za Díl				Upřesnění povrchů, podlahy, výplně otvorů						0,00 Kč	
Díl: 7				Přidružená stavební výroba							
15	76414		2022 OTSKP	KRYTINA STŘECH ZE ZINK PLECHU	M2						0,00 Kč
				(36,465+55+18,645)=110,110 [A] - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.							
16	7641R1			PODHLÉD STŘECH Z POZINK PLECHU	M2						0,00 Kč
				Plechová kazeta tl. 30 mm z ocelového pozinkovaného plechu (15,48+31,2)*2=93,360 [A] - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.							
17	76421		2022 OTSKP	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU	M2						0,00 Kč
				(0,455+1,7+0,487+1,58)*2+2*64,04*(2*0,895+1,65)+1,57*4*4=592,661 [A] - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.							
18	76418		2022 OTSKP	ZLÁBY Z POZINK PLECHU RS DO 1000MM	m						0,00 Kč
				64,04*2=128,080 [A]							

T20 076 - Rekonstrukce tráťového úseku Přibyslav - Pohled					ISPROFIN_0				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková Cena
				- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lenování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i náter konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádnější dílny a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. - položka zahrnuje háky, zděle, čela, manžety, odbočky, kolena, rohy, hrdla, odsokky, výpusti, přechodové kusy a pod.	m	18,000	0	0	0,00 Kč
19	764514		2022 OTSKP	ODPAD TROUBY KRUH (ČTVERO) Z POZINK PLECHU DN DO 150MM					
				- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lenování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i náter konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádnější dílny a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. - položka zahrnuje háky, zděle, čela, manžety, odbočky, kolena, rohy, hrdla, odsokky, výpusti, přechodové kusy a pod.	M2	74,560	0	0	0,00 Kč
24	7838H		2022 OTSKP	NATĚRY BETON KONSTR. ANTIGRAFIT					
				(31,2*6,08)*2=74,560 [A] - položka zahrnuje kompletní povlaky (i nůzobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.					0,00 Kč
Součet za Díl									
Díl: 9									
Ostatní konstrukce a práce									
20	931182		2022 OTSKP	VÝPLN DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	1,050	0	0	0,00 Kč
				0,1*(4,5*2*3)=1,050 [A] položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spár před úpravou, očištění okolí spár po úpravě					
21	982176		2022 OTSKP	DEMOLICE HAL KOVOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3OP	1 893,158	0	0	0,00 Kč
				68,39*6,1*4,538=1 893,158 [A] - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou stří a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - rozpojení zdíva na suť schopnou odvozu na skládku - klopení a vytváření vodní doly - bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce - podpěrné konstrukce jakékoliv výšky - úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén - odpojení od sousedních nedemolovaných objektů - jakékoliv lešení a práce bez pevné pracovní podlahy - naložení, dopravu a složení sutí - ochranná ohrazení a síť - ochranná zařízení proti poškození okolních objektů - eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů					0,00 Kč
Součet za Díl									
Ostatní konstrukce a práce									