



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a Investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury




Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	11/2021	První dílčí odevzdání	Ing. Emil Špaček
002	03/2022	DSP po zapracování připomínek složek Správy železnic, státní organizace	Ing. Emil Špaček
003	04/2022	PDPS k připomínkovému řízení složek Správy železnic, státní organizace	Ing. Emil Špaček
004	05/2022	PDPS po zapracování připomínek složek Správy železnic, státní organizace	Ing. Emil Špaček

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.		
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka		
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz		
			
Zhotovitel objektu:			
Adresa:			
Kontakt:			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Emil Špaček	Ing. Petr Myslívec	Ing. Petr Myslívec	Tomáš Krhutek

Název stavby/akce:	Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled		Označení (S-kód): S621500627
			Zakázka: 120 076
Název části:	Pozemní stavební objekty	Označení části: D.2.2.1.4	
Název objektu:	ŽST Pohled, úprava výpravní budovy Zdravotně technické instalace - vytápění		Označení objektu/komplexu: SO 13-40-01.02
Název přílohy:	Soupis prací	Číslo přílohy: 4 001	
Název dílčí části přílohy:	-		Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU: 2031 26 2031 M1 2031 N1	
Vysočina	viz. textová část		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítka:
PDPS	11/2021	-	-

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 5 0 0 6 2 7	-	P D P S	-	D 2 2 1 4	-	S O 1 3 4 0 0 1 - 0 2
-	4	-	0	0	1	-
0	0	1	-	0	0	4

[Prostor pro další informace]

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 13-40-01.021																	
Stavba:		120 076		Rekonstrukce trat'ového úseku Příbyslav - Pohled										CELKEM:		0,00 Kč											
SO/PS:		SO 13-40-01.021		ŽST Pohled, úprava výpravní budovy - Vytápění										Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu									
Kategorie monitoringu:																											
Stupeň dokumentace:				Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)																					
Majetek:																											
Zahájení realizace SO/PS:				07.07.2023		Zpracovatel:																					
Ukončení realizace SO/PS:				07.07.2023		Sagasta s.r.o.																					
120 076 - Rekonstrukce trat'ového úseku Příbyslav - Pohled																											
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu				MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Jednotková		Cena		Celkem			
Díl: HSV																											
1		733110806						Práce a dodávky HSV				m		30,800		0		0						0,00 Kč			
Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32																											
Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32																											
2		735111810						Demontáž otopného tělesa litinového článkového				M2		12,390		0		0						0,00 Kč			
Demontáž otopných těles litinových článkových																											
3		974031154						Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm				m		3,200		0		0						0,00 Kč			
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm																											
4		997006512						Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km				T		0,480		0		0						0,00 Kč			
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km																											
5		997006519						Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km				T		11,520		0		0						0,00 Kč			
Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -65 12 za každý další i započatý 1 km																											
6		997013151						Vnitrostaveništní doprava suti a vybořovaných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace				T		0,480		0		0						0,00 Kč			
Vnitrostaveništní doprava suti a vybořovaných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m																											
7		997013871						Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04				T		0,480		0		0						0,00 Kč			
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04																											
Práce a dodávky HSV																											
Díl: HZS																											
8		HZS2211						Hodinová zúčtovací sazba instalatér				HOD		8,000		0		0						0,00 Kč			
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér																											
Hodinové zúčtovací sazby																											
Součet		za Díl																								0,00 Kč	

1201/16 - Rekonstrukce trátového úseku Příbyslav - Pohled													ISPROFIN_0			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu			MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena				
Díl: PSV													Celkem			
Práce a dodávky PSV																
9	19761029			šroubení svárné pro solár zátkax18			KUS	4,000	0	0		0,00 Kč				
				šroubení svárné pro solár zátkax18												
10	19761074			přechod mosaz pro topení a plnou vodu 20xR3/4			KUS	2,000	0	0		0,00 Kč				
				přechod mosaz pro topení a plnou vodu 20xR3/4												
11	28377106			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm			m	4,400	0	0		0,00 Kč				
				pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm												
12	48450720			těleso otopné litinové roztečí/1 500/160mm, 53-152W, vyhřevná plocha 0,255m2/kus			KUS	16,000	0	0		0,00 Kč				
				těleso otopné litinové roztečí/1 500/160mm, 53-152W, vyhřevná plocha 0,255m2/kus												
13	55129232			souprava radiátorová čtyřcestná ruční otočná hlava s uzavíratelným šroubením s rohovým připojením 1/2"x18			KUS	1,000	0	0		0,00 Kč				
				souprava radiátorová čtyřcestná ruční otočná hlava s uzavíratelným šroubením s rohovým připojením 1/2"x18												
14	713463111			Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 50 do 100 mm			m	4,400	0	0		0,00 Kč				
				Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstva D do 100 mm												
				pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm												
15	733123110			Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojek z trubek ocelových hladkých D 22x2,6			KUS	2,000	0	0		0,00 Kč				
				Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojek z trubek ocelových hladkých O 22/2,6												
16	733222103			Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm			m	4,400	0	0		0,00 Kč				
				Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením O 18/1												
17	733291101			Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5			m	4,400	0	0		0,00 Kč				
				Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných O do 35/1,5												
18	734211113			Ventil závitový odvzdušňovač G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles			KUS	1,000	0	0		0,00 Kč				
				Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 3/8												
19	735000978R			Dopuštění a vyregulování systému			SOUBOR	1,000	0	0		0,00 Kč				
				Dopuštění, natlakování a vyregulování systému po úpravě systému												
20	735119140			Montáž otopného tělesa litinového článkového			M2	16,000	0	0		0,00 Kč				
				Otopná tělesa litinová montáž těles článkových												
21	735494877R			Odpuštění vody z otopného systému			SOUBOR	1,000	0	0		0,00 Kč				
				Odpuštění vody z otopného systému												
22	998713102			Presun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m			T	0,020	0	0		0,00 Kč				

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Pílskýslav - Pohled				ISPROFIN 0							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m							
23	998733102			Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	T	0.003	0	0		0.00 Kč	
				Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							
24	998734102			Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	T	0.001	0	0		0.00 Kč	
				Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							
25	998735101			Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	T	0.112	0	0		0.00 Kč	
				Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
Součet za Díl				Práce a dodávky PSV	0.00 Kč						