

EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a Investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury




Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	11/2021	První dílčí odevzdání	Ing. Emil Špaček
002	03/2022	DSP po zapracování připomínek složek Správy železnic, státní organizace	Ing. Emil Špaček
003	04/2022	PDPS k připomínkovému řízení složek Správy železnic, státní organizace	Ing. Emil Špaček
004	05/2022	PDPS po zapracování připomínek složek Správy železnic, státní organizace	Ing. Emil Špaček

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby:	<b>SAGASTA s.r.o.</b>			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	<b>SAGASTA s.r.o.</b>			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Emil Špaček	Ing. Václav Koch	Ing.arch. Vítězslav Glomb	Ing. Zbyněk Lejsek	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled		Označení (S-kód): S621500627
			Zakázka: 120 076
Název části:	Pozemní stavební objekty	Označení části: D.2.2.1.4	
Název objektu:	ŽST Přibyslav úprava objektu RZZ Sílnoproud	Označení objektu/komplexu: SO 11-40-01.02	
Název přílohy:	Soupis prací	Číslo přílohy: 4 001	
Název dílčí části přílohy:	–	Paré:	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU: 2031 26 2031 M1 2031 N1	
Vysočina	viz. textová část		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítka:
PDPS	11/2021	-	-

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 5 0 0 6 2 7	-	P D P S	-	D 2 2 1 4	-	S O 1 1 4 0 0 1
-	0	2	-	0	2	-
-	4	-	0	0	1	-
0	0	1	-	0	0	4

[Prostor pro další informace]

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 11-40-01.021																																							
Stavba:		120 076		Rekonstrukce trat'ového úseku Příbyslav - Pohled																CELKEM:		0,00 Kč																											
SO/PS:		SO 11-40-01.021		ŽST Příbyslav úprava objektu RZZ - Elektro																Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu																									
Kategorie monitoringu:										Klasifikace SO/PS:																																							
Stupeň dokumentace:										Stádium 3										Projektová dokumentace (DOS/DSP)																													
Majetek:																				ISPROFIN:																													
Zahájení realizace SO/PS:										07.07.2023										Zpracovatel:										3273214901																			
Ukončení realizace SO/PS:										07.07.2023										Sagasta s.r.o.										Cenová úroveň:																			
120 076 - Rekonstrukce trat'ového úseku Příbyslav - Pohled																				Titul Jméno Příjemní										Datum zpracování:										14.09.2023									
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu		MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Jednotková		Cena																													
Díl:		0								KUS		2,000		0		0				0,00 Kč																													
1		705200				2022 OTSKP		Zdílí práce																																									
								ZAZDĚNÍ KABELOVÉ NEBO ROZVADĚČOVÉ SKŘÍNE																																									
								1. Položka obsahuje: - všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci - naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek																																									
								2. Položka neobsahuje: - odvoz vybouraného materiálu - poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.																																									
2		96813				2022 OTSKP		VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHELNÉM ZDIVU		M3		1,000		0		0				0,00 Kč																													
								- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)																																									
3		96814				2022 OTSKP		VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V BETONOVÉ KONSTRUKCI		M3		1,000		0		0				0,00 Kč																													
								- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)																																									
Součet za Díl										Zdílí práce										0,00 Kč																													
Díl:		1						Všeobecné konstrukce a práce																																									
4		703511				2022 OTSKP		ELEKTROINSTALAČNÍ LÍŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM		m		10,000		0		0				0,00 Kč																													
								1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.																																									
5		741311				2022 OTSKP		ZASUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, MONTÁŽ NA KRABICI		KUS		32,000		0		0				0,00 Kč																													

120 016 - Rekonstrukce traťového úseku Příbrav - Pohled													ISPROFIN 0				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu				MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena					
												Jednotková	Celkem				
6	741421		2022 OTSKP	1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				KUS	3,000	0	0		0,00 Kč				
				ZÁSUVKAPŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ PŘES IP 44 230 V, 16 A													
7	741532		2022 OTSKP	1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj v krytu vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				KUS	52,000	0	0		0,00 Kč				
				SVÍTIDLO INTERIEROVÉ LED (IP 20) OD 11 DO 25 W													
8	741533		2022 OTSKP	1. Položka obsahuje: – kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				KUS	10,000	0	0		0,00 Kč				
				SVÍTIDLO INTERIEROVÉ LED (IP 20) OD 26 DO 45 W													
9	741612		2022 OTSKP	1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				KUS	2,000	0	0		0,00 Kč				
				PRÍMOTOP S TERMOSTATEM PŘES 1000 DO 2000 W													
10	742G11		2022 OTSKP	1. Položka obsahuje: – připojení k napájecí síti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				m	500,000	0	0		0,00 Kč				
				KABEL NN DVOU- A TRÍŽILOVÝ GU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2													
11	742H12		2022 OTSKP	1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				m	50,000	0	0		0,00 Kč				
				KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ GU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2													
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.													

T20 016 - Rekonstrukce traťového úseku Příbrav - Pohled					ISPROFIN 0					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
12	742H21		2022 OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	m	49,000	0	0		0,00 Kč
1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkově.										
13	742L11		2022 OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADEČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	ks	192,000	0	0		0,00 Kč
1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.										
14	742L12		2022 OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADEČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	ks	2,000	0	0		0,00 Kč
1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.										
15	744143		2022 OTSKP	ROZVODNICE NN PRAZDNÁ PLASTOVÁ, MIN. IP 55, TRÍDA IZOLACE II, 510-800 X 410-600 MM	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč
1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kolejni a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.										
16	744612		2022 OTSKP	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A	KUS	7,000	0	0		0,00 Kč
1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.										
17	744613		2022 OTSKP	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	5,000	0	0		0,00 Kč

T20 016 - Rekonstrukce tratového úseku Píbržslav - Pohled										ISPROFIN 0			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu		MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena		
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							Celkem		
18	744633		2022 OTSKP	JISTIČ TRÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A		KUS	4,000	0	0				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.									
19	744811		2022 OTSKP	PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A		KUS	1,000	0	0				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.									
20	744911		2022 OTSKP	PROUDOVÝ CHRÁNIČ ČTYŘPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A		KUS	1,000	0	0				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.									
21	744B11		2022 OTSKP	PÁČKOVÝ VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) DO 32 A		KUS	19,000	0	0				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.									
22	744J31		2022 OTSKP	SILOVÝ KOMPLETNÍ VYPÍNAČ 0-1 TRÍ-ČTYŘPÓLOVÝ DO 32 A		KUS	1,000	0	0				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.									

120 016 - Rekonstrukce traťového úseku Příbrav - Pohled					ISPROFIN 0							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena		
Celkem												
23	744J32		2022 OTSKP	1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč		
				2. Položka neobsahuje: X								
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
				SILOVÝ KOMPLETNÍ VYPÍNAČ 0-1 TRÍ-CTYRPOLOVÝ PŘES 32 DO 63 A								
24	744O14		2022 OTSKP	1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace	KUS	2,000	0	0		0,00 Kč		
				2. Položka neobsahuje: X								
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
				ELEKTROMĚR								
25	747213		2022 OTSKP	1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace	ks	1,000	0	0		0,00 Kč		
				2. Položka neobsahuje: X								
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
				CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč								
26	75B581		2022 OTSKP	1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizí zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavků ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	KUS	2,000	0	0		0,00 Kč		
				2. Položka neobsahuje: X								
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
				KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA								
27	75B587		2022 OTSKP	1. Položka obsahuje: – usazení skříňové (venkovní a vnitřní) na místě určení, zapojení a propojení kabely i trubkami – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanizmu	KUS	2,000	0	0		0,00 Kč		
				2. Položka neobsahuje: X								
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
				KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - MONTÁŽ								

T20 076 - Rekonstrukce traťového úseku Píbrav - Pohled

ISPROFIN 0

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – usazení skříňné (venkovní a vnitřní) na místě určení, zapojení a propojení kabely i trubkami – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanizmů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
<b>Součet za Díl</b>												
<b>Díl: 7</b>												
28	741Z01		2022 OTSKP	DEMONTÁŽ INTERIÉROVÉHO SVÍTIDLA	KUS	9,000	0	0			0,00 Kč	
1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.												
29	741ZR01			OPĚTOVNÁ MONTÁŽ INTERIÉROVÉHO SVÍTIDLA	KUS	9,000	0	0			0,00 Kč	
1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami 2. Položka neobsahuje: – 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.												
<b>Součet za Díl</b>												
<b>Přidružená stavební výroba</b>												
<b>0,00 Kč</b>												