



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury




Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	11/2021	První dílčí odevzdání	Ing. Emil Špaček
002	03/2022	DSP po zapracování připomínek složek Správy železnic, státní organizace	Ing. Emil Špaček
003	04/2022	PDPS k připomínkovému řízení složek Správy železnic, státní organizace	Ing. Emil Špaček
004	05/2022	PDPS po zapracování připomínek složek Správy železnic, státní organizace	Ing. Emil Špaček

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.			 SAGASTA
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	SAGASTA s.r.o.			 SAGASTA
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Emil Špaček	Yuliya Breus	Ing.arch. Vítězslav Glomb	Tomáš Krhutek	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled			Označení (S-kód): S621500627
				Zakázka: 120 076
Název části:	Pozemní stavební objekty			Označení části: D.2.2.4
Název objektu:	ŽST Přibyslav, orientační systém Architektonicko - stavební řešení			Označení objektu/komplexu: SO 11-43-01
Název přílohy:	Soupis prací			Číslo přílohy: 4 001
Název dílčí části přílohy:	-			Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU: 2031 26 2031 M1 2031 N1		
Vysočina	viz. textová část			
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
PDPS	11/2021	-	-	

S-kód: 6 2 1 5 0 0 6 2 7 - P D P S - D 2 2 4 X - S O 1 1 4 3 0 1 - X X - 4 - 0 0 1 - 0 0 4
[Prostor pro další informace]

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 11-43-01											
Stavba:		120 076		Rekonstrukce trat'ového úseku Příbyslav - Pohled										CELKEM:		0,00 Kč					
SO/PS:		SO 11-43-01		ŽST Příbyslav orientační systém										Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu			
Kategorie monitoringu:														Klasifikace SO/PS:							
Stupeň dokumentace:				Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)								ISPROFIN:							
Majetek:				Zahájení realizace SO/PS:		07.07.2023		Zpracovatel:		3273214901											
Ukončení realizace SO/PS:				07.07.2023		Sagasta s.r.o.		Cenová úroveň:													
120 076 - Rekonstrukce trat'ového úseku Příbyslav - Pohled														Datum zpracování:		14.09.2023					
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu		MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Jednotková		Celkem	
Díl: 7																					
1		748151R						Přidružená stavební výroba		KUS		2,000		0		0				0,00 Kč	
BEZPEČNOSTNÍ TABULKA - TABULKA S BRAILOVÝM PÍSMEM TABULKA S BRAILOVÝM B1,B2 1. Položka obsahuje: - veškeré příslušenství pro montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. INFORMACNÍ PRVEK HLASOVÝ MODUL PRO NEVIDOMÉ																					
2		75L3A1				2022 OTSKP				KUS		4,000		0		0				0,00 Kč	
1. Položka obsahuje: - dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu - dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení - dopravu a skladování - kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu - veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. INFORMACNÍ PRVEK, - MONTÁŽ																					
3		75L3AX				2022 OTSKP				KUS		4,000		0		0				0,00 Kč	
1. Položka obsahuje: - kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu - veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (ZST, SAMOSTATNÁ MALA) - SW MODUL PRO PODPORU HLASICE PRO NEVIDOMÉ																					
4		75L3F4				2022 OTSKP				KUS		1,000		0		0				0,00 Kč	

120 016 - Rekonstrukce tráťového úseku Píbrýslav - Pohled				ISPROFIN 0									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu			MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
											Jednotková	Celkem	
5	787111R			1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zalížení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zalížení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.			M2	0,126	0	0		0,00 Kč	
				ZASKLIVÁNÍ - OSTATNÍ PRÁCE MONTÁŽ FOLIE NA SKLO NEPŘÍHLEDNÉ D-M									
				470,2170,15=0,126 [A] - položky zasklívání zahrnují kompletní zasklení, včetně listů, spojovacího materiálu, těsnící profily a tmely. Zahrnují i další předepsané práce jako broušení, vrtání, lepení a pod.									
Součet za Díl				0,00 Kč									
Díl: 9													
6	923711		2022 OTSKP	Ostatní konstrukce a práce TABULE VELIKOSTI 2700X600 MM "NÁZEV STANICE" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH)			KUS	12,000	0	0		0,00 Kč	
				TABULE - T1 2*4+4*2=12,000 [A]									
				1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěští v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retrorreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.									
7	923721		2022 OTSKP	TABULE VELIKOSTI 300X300 MM "PRUCHOD PRO PĚŠÍ ZAKAZÁNÍ" (NA OCELOVÉM SLOUPKU)			KUS	4,000	0	0		0,00 Kč	
				TABULE - T4									
				1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěští v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retrorreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.									
8	923721R			TABULE VELIKOSTI 300X300 MM "ZÁKAZ KOUŘENÍ" (NA OCELOVÉM SLOUPKU)			KUS	4,000	0	0		0,00 Kč	
				Tabule T3									
				1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěští v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retrorreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.									
9	923731		2022 OTSKP	TABULE VELIKOSTI 1200X450 MM "OZNACENÍ SMĚRU" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH)			KUS	12,000	0	0		0,00 Kč	
				TABULE - T6, T7, T8 10*1+1*1=12,000 [A]									
				1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěští v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retrorreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.									

T20 016 - Rekonstrukce tráťového úseku Přibyslav - Pohled					ISPROFIN_0					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena
					Celkem					
1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěští v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.										
10	923741		2022 OTSKP	TABULE VELIKOSTI 700X350 MM "ČÍSLO KOLEJE" (NA OCELOVÉM SLOUPKU)	KUS	24,000	0	0		0,00 Kč
TABULE T5 16*8=24,000 [A]										
1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěští v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.										
11	923751		2022 OTSKP	TABULE VELIKOSTI 1000X300 MM "ČÍSLO NASTUPIŠTĚ" (NA OCELOVÉM SLOUPKU)	KUS	4,000	0	0		0,00 Kč
Tabule T9 4*4,000 [A]										
1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěští v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.										
12	923761		2022 OTSKP	TABULE VELIKOSTI 800X300 MM "OZNAČENÍ VÝCHODU Z NASTUPIŠTĚ" (NA OCELOVÉM SLOUPKU)	KUS	6,000	0	0		0,00 Kč
TABULE - T2, T3 3*3=6,000 [A]										
1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěští v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.										
13	923821		2022 OTSKP	SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚŠT	KUS	24,000	0	0		0,00 Kč
4*2*2*12=24,000 [A]										
1. Položka obsahuje: – dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu nebo patky a zemních prací – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.										
14	923831		2022 OTSKP	KONZOLA PRO NÁVĚŠT	KUS	11,000	0	0		0,00 Kč
2*4*5=11,000 [A]										

T20 076 – Rekonstrukce tráťového úseku Přibyslav – Pohled									
ISPROFIN 0									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena
									Jednotková Celkem
				1. Položka obsahuje: – dodání a osazení konzoly v příslušném provedení včetně vyvrtání otvorů do nosné konstrukce, vyrovnání podkladů a dalších souvisejících prací – protikoroziční úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.					
Součet				za Díl	Ostatní konstrukce a práce				0.00 Kč