



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury




Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	11/2021	První dílčí odevzdání	Ing. Emil Špaček
002	03/2022	DSP po zapracování připomínek složek Správy železnic, státní organizace	Ing. Emil Špaček
003	04/2022	PDPS k připomínkovému řízení složek Správy železnic, státní organizace	Ing. Emil Špaček
004	05/2022	PDPS po zapracování připomínek složek Správy železnic, státní organizace	Ing. Emil Špaček

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.			 SAGASTA
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	SAGASTA s.r.o.			 SAGASTA
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Emil Špaček	Yuliya Breus	Ing.arch. Vítězslav Glomb	Tomáš Krhutek	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled			Označení (S-kód): S621500627
				Zakázka: 120 076
Název části:	Pozemní stavební objekty			Označení části: D.2.2.1.1
Název objektu:	ŽST Pohled, úprava výpravní budovy Architektonicko - stavební řešení			Označení objektu/komplexu: SO 13-40-01.02
Název přílohy:	Soupis prací			Číslo přílohy: 4 001
Název dílčí části přílohy:	-			Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU: 2031 26 2031 M1 2031 N1		
Vysočina	viz. textová část			
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
PDPS	11/2021	-	-	

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobojekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 5 0 0 6 2 7	-	P D P S -	D 2 2 1 1 -	S 0 1 3 4 0 0 1 -	0 2 -	4 - 0 0 1 -
[Prostor pro další informace]						

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 13-40-01.02													
Stavba:		120 076		Rekonstrukce trat'ového úseku Příbyslav - Pohled						CELKEM: 0,00 Kč													
SO/PS:		SO 13-40-01.02		ŽST Pohled, úpravy výpravní budovy						<div>Vložit</div> <div>Vložit</div> <div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div>													
Kategorie monitoringu:										Klasifikace SO/PS:													
Stupeň dokumentace:										ISPROFIN:													
Majetek:										Označení (S-kód): 3273214901													
Zahájení realizace SO/PS: 07.07.2023										Cenová úroveň:													
Ukončení realizace SO/PS: 07.07.2023										Datum zpracování: 14.09.2023													
120 076 - Rekonstrukce trat'ového úseku Příbyslav - Pohled										Titul Jméno Příjemce													
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu		MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Jednotková		Cena		Celkem	
Díl: 0																							
1		R015430		919				Všeobecné konstrukce a práce		T		469,623		0		0						0,00 Kč	
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 08 04 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 09 04 SMĚSNÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY																							
Evidenční položka																							
1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumní hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.																							
2		R763131414						SDK podhled desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD		M2		38,200		0		0						0,00 Kč	
Dodávka a montáž - Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavešená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez izolace																							
3		R78721						ZASKLIVÁNÍ OKEN A DVEŘÍ MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍ FOLIE NA SKLO		M2		47,765		0		0						0,00 Kč	
1,47*1,78*2,755*2*1,78*(1,47*8*1,5+0,59*1,2*1,45*1,49)+2,2=47,765 [A] - položky zasklívání zahrnují kompletní dodávka a montáž bezpečnostní fólie na sklo. Zahrnují i další předepsané práce																							
42		R1						POJISTNÝ NAPÍNANÝ POHLED - KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ		M2		86,940		0		0						0,00 Kč	
10,17*13,77*43,27*19,73=86,940 [A]																							
Součet za Díl																							
Díl: 1																							
4		17411				2022 OTSKP		ZÁSYP JAM A RVH ZEMINOU SE ZHUJTNĚNÍM		M3		695,426		0		0						0,00 Kč	
37,55*18,52=695,426 [A]																							

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena
				položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření uložitě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - vyměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování uložitě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložitě a v uložitě - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M2	248,037	0	0		0,00 Kč
				ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍMÍ VÝSEVEM						
				18,52*13,2+0,9*3,97=248,037 [A]						
				Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu						
Zemní práce										
Základy										
				ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	4,800	0	0		0,00 Kč
				10*0,6*0,8=4,800 [A]						
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilačních spar, včetně potřebných úprav, výpňé, vložek, opracování, očištění a ošetření, bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňování a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnicích čel, kapes, náliků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro polohení požadované izolace, povlaku a natění, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inektačních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, táhnutí a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovacích vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,						
Základy										
Svislé konstrukce										
				ZDÍ A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DILCŮ KERAMIC	M3	37,777	0	0		0,00 Kč
				0,5*3,15*(4+5,5)+0,4*3,15*(3,99+5,5)+(0,3*0,41+0,21*0,21)*1,76+(5,5*3,05+2*0,9+1,42*3,05+(5,76+3,65)*2,96-2*0,8*2)*0,15+1,86*0,15*3,05+2,2*1,4*0,15+5*1,47*0,97*0,4+0,4*(1,3+3,25)*0,4=37,777 [A]						

ISPROFIN_0											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
120 076 - Rekonstrukce tráťového úseku Přibyslav - Pohled	8	41394A	2022 OTSKP	<p>Součet za Díl 4</p> <p>Vodorovné konstrukce</p> <p>STROPNÍ NOSNÝK Z OCELI S 235</p> <p>[4*3,25*15,6+6*(0,8*8+0,6*1,35*2)+6,2*2*95+5,2*3*43+(11*5,2+5,6*2,4)*30,4]/1000=4,094 [A]</p> <ul style="list-style-type: none">- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prosředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnosti,- dodání spojovacího materiálu,- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,- montáž konstrukce na slaveništi, včetně montážních prosředků a pomůcek a zednických výpomocí,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- všechny druhy ocelového kotvení,- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,- zřízení kotveních otvorů nebo jam, nejsou-li část jiné konstrukce,- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,- výplň kotveních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,- zvláštní spojovací prosředky, rozbitelnost konstrukce,- ochranná opatření před účinky bludných proudů- ochranu před přepětím.	T	4,094	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč	
	9	4171-R01			<p>PRĚKLAD KERAMICKÝ PLOCHY Š 145 MM DL 1250 MM</p>	KUS	4,000	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč
					<ul style="list-style-type: none">- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,- sesazení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- očištění a ošetření uložených ploch,- zednické výpomoce pro montáž dílců,- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,- další práce dané případně specifikací k příslušnému přeprac. dílcí (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)	KUS	3,000	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč
	10	4171-R02			<p>PRĚKLAD KERAMICKÝ PLOCHY Š 145 MM DL 1500 MM</p>	KUS	3,000	0	0	0,00 Kč	0,00 Kč

FORMULÁŘ SO/PS

verze SOPS/PR/2017/11/01

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled				ISPROFIN 0							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	Celkem
				<ul style="list-style-type: none">- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtluž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- odštěpení a ošetření úložných ploch,- zednické výpomocy pro montáž dílců,- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)							
11	43132		2022 OTSKP	SCHODIŠT KONSTR ZE ŽELEZOBETONU	M3	0.591	0	0			0.00 Kč
				<div>0.59115=0.591 [A]</div> <ul style="list-style-type: none">- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdlosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovišť a dílačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, odštěpení a ošetření, bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení,- vytvoření kolevních čel, kapes, náliček, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, dražek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení,- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů							
12	43136		2022 OTSKP	VÝTLUŽ SCHODIŠT KONSTR Z OCELI	T	0.059	0	0			0.00 Kč
				<div>0.59115*0.1=0.059 [A]</div>							

T20 016 - Rekonstrukce tráťového úseku Příbrav - Pohled										ISPROFIN 0				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena				
										Celkem				
13	43194		2022 OTSKP	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výtluže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. amakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výtluže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výtluže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výtluže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výtluže, - úpravy výtluže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výtluže do doby jejího zabetonování, - úpravy výtluže pro zřízení železobetonových kloubů, kotvících prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výtluže a betonu, - vodivé propojení výtluže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výtluže, - separaci výtluže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	0,293	0	0		0,00 Kč				
				SCHODIŠT KONSTR.Z KOVU										
				16*18,3/1000=0,293 [A] - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na slaveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotvících otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotvících otvorů (příp. podílů patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozěbitelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.										
Součet za Díl				Vodorovné konstrukce							0,00 Kč			
Díl: 6				Úpravy povrchu, podlahy, vyplně otvory										
14	61144		2022 OTSKP	ÚPRAVY POVRCHU VNITŘ STŘOPU OMITKOU ŠTUKOVOU	M2	87,941	0	0	0	0,00 Kč				
15	61444		2022 OTSKP	[34,67+12,78+24,5+43,27+19,73+9,62+10,3+10,68+34,4+26,16+25,15]*0,35=87,941 [A] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	1 197,714	0	0		0,00 Kč				
				ÚPRAVY POVRCHU VNITŘ KONSTR.ZDĚNÝCH OMITKOU ŠTUKOVOU										
				(22,84*3,05+(18,3+19,26)*3,3+23,445*3,05+35,72*2,96)*0,35+(2*1,42+11,49+2*5,5+1,86*2)*3,052*3,65*3,3=1 197,714 [A]										

120 016 - Rekonstrukce trátnového úseku Příbrav - Pohled					ISPROFIN 0						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	Celkem
16	62442		2022 OTSKP	položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařtení spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce UPRAVA POVRCHU VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU VÁP. VÁPCEM 10*3,5=35,000 [A] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařtení spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	35,000	0	0		0,00 Kč	0,00 Kč
17	62444		2022 OTSKP	UPRAVA POVRCHU VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU 62,321=62,321 [A] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařtení spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce OKNA KOMPLETNÍ PLASTOVÁ TROJITÁ JEDNOKŘÍDLÁ O 01 5*0,8*1,47 O,04+O,06 +2,66*2,14+2,66*1,85 O 05 +1,64*1,76 =19,380 [A] položka zahrnuje: - dodávka oken dle specifikace objednatele - montáž nových oken do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapění spár PUR pěnou) - seřazení výrobků k jejich plně funkčnosti - případné zapravení venkovního i vnitřního ostění - zajištění prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory - případná výmalba vnitřních ostění oken - pokud se jedná o finální stavební práci, zahrnuje i zajištění úklidu vnitřních i vnějších prostor	M2	62,321	0	0		0,00 Kč	0,00 Kč
18	641331		2022 OTSKP	OKNA KOMPLETNÍ PLASTOVÁ TROJITÁ JEDNOKŘÍDLÁ O 01 5*0,8*1,47 O,04+O,06 +2,66*2,14+2,66*1,85 O 05 +1,64*1,76 =19,380 [A] položka zahrnuje: - dodávka oken dle specifikace objednatele - montáž nových oken do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapění spár PUR pěnou) - seřazení výrobků k jejich plně funkčnosti - případné zapravení venkovního i vnitřního ostění - zajištění prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory - případná výmalba vnitřních ostění oken - pokud se jedná o finální stavební práci, zahrnuje i zajištění úklidu vnitřních i vnějších prostor	M2	19,380	0	0		0,00 Kč	0,00 Kč
19	641333		2022 OTSKP	OKNA KOMPLETNÍ PLASTOVÁ TROJITÁ TROJKŘÍDLÁ O 03 1,76*2,915*2 položka zahrnuje: - dodávka oken dle specifikace objednatele - montáž nových oken do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapění spár PUR pěnou) - seřazení výrobků k jejich plně funkčnosti - případné zapravení venkovního i vnitřního ostění - zajištění prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory - případná výmalba vnitřních ostění oken - pokud se jedná o finální stavební práci, zahrnuje i zajištění úklidu vnitřních i vnějších prostor	M2	10,260	0	0		0,00 Kč	0,00 Kč
20	642211		2022 OTSKP	DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEĽ ZARUBNÍ CELODŘEV JEDNOKŘÍDLÉ 0,8*2,1+0,9*2,1=3,570 [A] položka zahrnuje: - dodávka dveří dle specifikace objednatele - montáž nových dveří do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapění spár PUR pěnou) - seřazení výrobků k jejich plně funkčnosti - případné zapravení venkovního i vnitřního ostění - zajištění prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory - případná výmalba vnitřních ostění dveří - pokud se jedná o finální stavební práci, zahrnuje i zajištění úklidu vnitřních i vnějších prostor	M2	3,570	0	0		0,00 Kč	0,00 Kč

T20 016 - Rekonstrukce Tráťového Úseku Přibyslav - Pohled										ISPROFIN_0			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena				
									Jednotková	Celkem			
21	642212		2022_OTSKP	DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEĽ ZÁRUBNÍ CELODŘEVĚ DVOUKŘÍDLÉ	M2	2,625	0	0		0,00 Kč			
				1,25*2,1=2,625 [A]									
				položka zahrnuje: - dodávka dveří dle specifikace objednatele - montáž nových dveří do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapnění spár PUR pěnou) - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti - případné zapravení venkovního i vnitřního ostění - zajištění prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory - případná výmalba vnitřních ostění dveří - pokud se jedná o finální stavební práci, zahrnuje i zajištění úklidu vnitřních i vnějších prostor									
22	64721		2022_OTSKP	VÝMĚNA DVEŘÍ CELODŘEVĚNÝCH	M2	9,850	0	0		0,00 Kč			
				1,97*0,8+0,9*1,97+1,25*1,97+0,8*1,97+1,25*1,97=9,850 [A]									
				položka zahrnuje: - zaměření stávajícího stavu - demontáž stávajících dveří - odvoz a likvidace demontovaných dveří - dodávka dveří dle specifikace objednatele - montáž nových dveří do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapnění spár PUR pěnou) - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti - zapravení venkovního i vnitřního ostění - zajištění prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory - výmalba vnitřních ostění dveří - zajištění úklidu vnitřních i vnějších prostor									
Součet za Díl					0,00 Kč								
Díl: 7													
23	702423		2022_OTSKP	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 200 MM	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč			
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanizmy a nářer 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr dělkový.									
24	702511		2022_OTSKP	PRURAZ ZDÍVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠTKY DO 45 CM	KUS	11,000	0	0		0,00 Kč			
				3+4+1+3=11,000 [A]									
				1. Položka obsahuje: – veškerý montážní a pomocný materiál – pomocné mechanizmy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.									
25	703114		2022_OTSKP	KABELOVÝ ROŠTLÁVKA NOSNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 400 DO 600 MM	m	31,235	0	0		0,00 Kč			
				0,8*15+6,235+1,3+7,45+1,85+2,4=31,235 [A]									

120 016 - Rekonstrukce tráťového úseku Příbyslav - Pohled					ISPROFIN 0				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena
								Jednotková	Celkem
28	71112		2022 OTSKP	1. Položka obsahuje: - kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. - všechny spojovací a montážní materiály vč. upevňovacího materiálu (slojky, držáky, konzoly apod.) - elektrické pospojování - pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: - víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkově.	M2	35,000	0	0	0,00 Kč
IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMLNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PASY									
10*3,5=35,000 [A]									
položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, nelizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextílii					M2	67,001	0	0	0,00 Kč
27	71311-R			IZOLACE TEPELNÁ - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM					
5*1,47*0,97*0,4+0,4*(1,3+3,25)*0,4+ 63,421=67,001 [A]									
položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - všechny upevňovací a pomocný materiál - předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)									
28	76281		2022 OTSKP	STROPNÍ KONSTRUKCE Z REZIVA	M3	2,575	0	0	0,00 Kč
(24,5+43,27)*0,038=2,575 [A]									
- položky lesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i. impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lenování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem.									
29	76425		2022 OTSKP	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR. Z TITANZINK PLECHU	M2	4,620	0	0	0,00 Kč
0,285*5*1,5+0,235*(0,95+6,57)									
- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i. povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lenování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem.									
- Položka zahrnuje všechny materiály, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložněním.									
30	766-R			DODÁVKA A MONTÁŽ DVERNÍHO PANIKOVÁNÍHO KOVÁNÍ	KUS	1,000	0	0	0,00 Kč
D.04									
Obsahuje všechny materiály a práce pro montáž paníkového kování									
31	77104		2022 OTSKP	PODLAHY Z HUTNÝCH DLAŽDIC (I. POLOHU)	M2	47,140	0	0	0,00 Kč
10,3+10,68+26,16=47,140 [A]									
- položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmele, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.									
32	77522		2022 OTSKP	PODLAHY POVLAKOVÉ Z PLASTU (PVC)	M2	204,120	0	0	0,00 Kč
34,67+12,78+24,5+43,27+19,73+9,62+34,4+25,15=204,120 [A]									

120 016 - Rekonstrukce tráťového úseku Přibyslav - Pohled				ISPROFIN 0									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Celkem			
33	78445		2022 OTSKP	- položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové maly nebo tmele, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod. MALBY POVRCHŮ Z MALÍRSKÝCH SMĚSÍ	M2	1 721,679	0	0		0,00 Kč			
				497,375+62,321+(22,84*3,05*(18,3+19,26)*3,3+23,445*3,05+35,72*2,96)+(34,67+12,78+24,5+43,27+19,73+9,62+10,3+10,68+34,4+26,16+25,15)*(2*1,42+11,49+2*5,5)*3,052*3,65*3,35*1,47*0,97*0,4+0,4*(1,3+3,25)*0,4=1 721,679 [A]									
				- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.									
Součet za Díl 9				Přidružená stavební výroba	0,00 Kč								
Díl: 9				Ostatní konstrukce a práce									
34	93841		2022 OTSKP	OČIŠTĚNÍ ZDIVA UMÝTÍM VODOU	M2	497,375	0	0		0,00 Kč			
				položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu									
35	967146		2022 OTSKP	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTR. Z CIHEL A TVARNIC S ODVOZEM DO 12KM	M3	9,526	0	0		0,00 Kč			
				(0,12*3,68+1,9532)*3,35+(0,16*2,08+0,1*1,6)*3,05=9,526 [A]									
				položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)									
36	967166		2022 OTSKP	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET. S ODVOZEM DO 12KM	M3	0,396	0	0		0,00 Kč			
				Proražení vaty v bourané části 3,14*0,3*0,3*4*0,35=0,396 [A]									
				položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)									
37	97616		2022 OTSKP	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ DŘEVĚNÝCH	KUS	5,000	0	0		0,00 Kč			
				Dvěře 4*1=5,000 [A]									
				- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů									
38	97619		2022 OTSKP	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH	KUS	10,000	0	0		0,00 Kč			
				VYBOURÁNÍ OKEN 1NP 3 2NP +5+2=10,000 [A]									
				- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů									
39	97811		2022 OTSKP	OTLUČENÍ OMÍTKY	M2	217,738	0	0		0,00 Kč			
				(22,84*3,05*(18,3+19,26)*3,3+23,445*3,05+35,72*2,96)*0,35+(34,67+12,78+24,5+43,27+19,73+9,62+10,3+10,68+34,4+26,16+25,15)*0,35=217,738 [A]									
				- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů									
40	97817R			DEMONTÁŽ PODLAH S PODLADEM	M2	251,260	0	0		0,00 Kč			

T20 076 - Rekonstrukce tratěového úseku Píbržslav - Pohled				ISPROFIN 0							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	
										Celkem	
41	981236		2022 OTSKP	34,67+12,78+24,5+43,27+19,73+9,62+10,3+10,68+34,4+26,16+25,15=251,260 [A]							
				- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							
				- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů							
				DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 20%, ODVOZ DO 12KM	M3OP	1 878,490	0	0		0,00 Kč	
				101,54*18,5=1 878,490 [A]							
				- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							
				- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů							
				- rozpojení zdíva na sut schopnou odvozu na skládku							
				- klopení a vytváření vodní dílny							
				- bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce							
				- podpěrné konstrukce jakékoliv výšky							
				- úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén							
				- odpojení od sousedních nedemolovaných objektů							
				- jakékoliv lešení a práce bez pevné pracovní podlahy							
				- naložení, dopravu a složení suti							
				- ochranná ohrazení a síť							
				- ochranná zařízení proti poškození okolních objektů							
				- eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů							
Součet				Ostatní konstrukce a práce				0,00 Kč			