



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury




Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	11/2021	První dílčí odevzdání	Ing. Emil Špaček
002	03/2022	DSP po zapracování připomínek složek Správy železnic, státní organizace	Ing. Emil Špaček
003	04/2022	PDPS k připomínkovému řízení složek Správy železnic, státní organizace	Ing. Emil Špaček
004	05/2022	PDSP po zapracování připomínek složek Správy železnic, státní organizace	Ing. Emil Špaček

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.			 SAGASTA
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	SAGASTA s.r.o.			 SAGASTA
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Emil Špaček	Yuliya Breus	Ing.arch. Vítězslav Glomb	Yuliya Breus	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled		Označení (S-kód): S621500627
			Zakázka: 120 076
Název části:	Pozemní stavební objekty	Označení části: D.2.2.4	
Název objektu:	ŽST Pohled, orientační systém		Označení objektu/komplexu: SO 13-43-01
Název přílohy:	Soupis prací		Číslo přílohy: 4 001
Název dílčí části přílohy:	-		Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU: 2031 26 2031 M1 2031 N1	
Vysočina	viz. textová část		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
PDPS	11/2021	-	-

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 5 0 0 6 2 7	- P D P S	- D 2 2 4 X	- S O 1 3 4 3 0 1	- X X	- 4 - 0 0 1	- 0 0 4

[Prostor pro další informace]

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 13-43-01															
Stavba:		120 076		Rekonstrukce trat'ového úseku Příbyslav - Pohled										CELKEM:		0,00 Kč									
SO/PS:		SO 13-43-01		ŽST Pohled, orientační systém										Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu							
Kategorie monitoringu:														Klasifikace SO/PS:											
Stupeň dokumentace:				Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)								ISPROFIN:											
Majetek:														Označení (S-kód): 3273214901											
Zahájení realizace SO/PS:				07.07.2023		Zpracovatel:								Cenová úroveň:											
Ukončení realizace SO/PS:				07.07.2023		Sagasta s.r.o.								Datum zpracování: 14.09.2023											
120 076 - Rekonstrukce trat'ového úseku Příbyslav - Pohled														Titul Jméno Příjemní				ISPROFIN: 0							
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu				MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Jednotková		Celkem			
Díl:		7						Přidružená stavební výroba																	
1		748151R						BEZPEČNOSTNÍ TABULKA - TABULKA S BRAILOVÝM PÍSMEM				KUS		1.000		0		0				0,00 Kč			
								TABULKA S BRAILOVÝM B1																	
								1. Položka obsahuje: - veškeré příslušenství pro montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.																	
2		75L3A1						INFORMAČNÍ PRVEK, HLASOVÝ MODUL PRO NEVIDOMÉ				KUS		3.000		0		0				0,00 Kč			
								1. Položka obsahuje: - dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu - dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení - dopravu a skladování - kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu - veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.																	
3		75L3AX						INFORMAČNÍ PRVEK, - MONTÁŽ				KUS		3.000		0		0				0,00 Kč			
								1. Položka obsahuje: - kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu - veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.																	
4		75L3F4						SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (ŽST, SAMOSTATNÁ MALA) - SW MODUL PRO PODPORU HLASIČE PRO NEVIDOMÉ				KUS		1.000		0		0				0,00 Kč			

120 076 - Rekonstrukce tratového úseku Pílsýslav - Pohled												ISPROFIN 0			
Poř. číslo	Kód položky	Variant	Cenová soustava	Název položky/dílu				MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
												Jednotková	Celkem		
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zalížení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zalížení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.											
5	787111R			ZASKLIVÁNÍ - OSTATNÍ PRÁCE MONTÁŽ FOLIE NA SKLO NEPRŮHLEDNÉ D+M				M2	0,095	0	0		0,00 Kč		
				370,2170,15=0,095 [A] - položky zasklívání zahrnují kompletní zasklení, včetně listů, spojovacího materiálu, těsnící profily a tmely. Zahrnují i další předepsané práce jako broušení, vrtání, lepení a pod.											
				Přidružená stavební výroba									0,00 Kč		
				Ostatní konstrukce a práce											
6	923711		2022 OTSKP	TABULE VELIKOSTI 2700X600 MM "NÁZEV STANICE" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH)				KUS	9,000	0	0		0,00 Kč		
				TABULE - T1, T1a 4+2+1+2=9,000 [A]											
				1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěští v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.											
7	923721		2022 OTSKP	TABULE VELIKOSTI 300X300 MM "PRŮCHOD PRO PĚŠÍ ZAKAZÁNÍ" (NA OCELOVÉM SLOUPKU)				KUS	1,000	0	0		0,00 Kč		
				TABULE - T3 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěští v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.											
8	923721R			TABULE VELIKOSTI 300X300 MM "ZAKAZ KOUŘENÍ" (NA OCELOVÉM SLOUPKU)				KUS	2,000	0	0		0,00 Kč		
				Tabule T3 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěští v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.											
9	923741		2022 OTSKP	TABULE VELIKOSTI 700X350 MM "ČÍSLO KOLEJE" (NA OCELOVÉM SLOUPKU)				KUS	12,000	0	0		0,00 Kč		
				TABULE T4 4+8=12,000 [A]											

120 076 - Rekonstrukce tratového úseku Přibyslav - Pohled				ISPROFIN 0							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
10	923751	2022 OTSKP		1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěští v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	2,000	0	0		0,00 Kč	
				TABULE VELIKOSTI 1000X300 MM "ČÍSLO NASTUPIŠTĚ" (NA OCELOVÉM SLOUPKU)							
				Tabule T6 2=2,000 [A] 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěští v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
11	923761	2022 OTSKP		TABULE VELIKOSTI 800X300 MM "OZNAČENÍ VÝCHODU Z NASTUPIŠTĚ" (NA OCELOVÉM SLOUPKU)	KUS	2,000	0	0		0,00 Kč	
				TABULE - T5 2=2,000 [A] 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěští v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
				TABULE - T5 2=2,000 [A] 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěští v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
12	923821	2022 OTSKP		SLOUPEK DN 60 PRO NÁVEST	KUS	16,000	0	0		0,00 Kč	
				4*2+2*2+4=16,000 [A] 1. Položka obsahuje: – dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu nebo patky a zemních prací – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
				KONZOLA PRO NÁVEST							
13	923831	2022 OTSKP		1+2+2=5,000 [A] 1. Položka obsahuje: – dodání a osazení konzoly v příslušném provedení včetně vyvrtání otvorů do nosné konstrukce, vyrovnání podkladů a dalších souvisejících prací – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	5,000	0	0		0,00 Kč	
				TABULE VELIKOSTI 1200X450 MM "OZNAČENÍ SMĚRU" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH)							
				TABULE - T6, T7, T8 10*1+1=12,000 [A]							
14	R923731			TABULE VELIKOSTI 1200X450 MM "OZNAČENÍ SMĚRU" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH)	KUS	12,000	0	0		0,00 Kč	
				TABULE - T6, T7, T8 10*1+1=12,000 [A]							

1201076 – Rekonstrukce tratového úseku Přibyslav – Pohled										ISPROFIN 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	
				1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěští v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							Celkem
Součet				Ostatní konstrukce a práce				0,00 Kč			