

D.1.1

Generální projektant:




PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
530 02 PARDUBICE

WWW.PRODIN.CZ
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: Ing. Josef Čiháček	Zodp. projektant: Ivo Jabůrek	Kontroloval: Ivo Jabůrek	 Signal projekt s.r.o. Videňská 55 639 00, Brno	
Kraj: Jihomoravský	Traťový úsek/Obec: Žabčice			
Investor Správa železnic, stavební správa východ				
Akce: Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Žabčice PS 01 Zastávka Žabčice – přeložky zabezpečovacích kabelů				
Obsah výkresu: Soupis prací			Formát A4	Datum 01/2021
			Účel DUSP + PDPS	Č. zakázky 3110-19-086
			Změna	Č. kopie
			Měřítko	
			Část dokumentace D.1.1	Č. přílohy 0003

PS 01

Zřízení bezbariérového přístupu na nástupišti v zastávce Žabčice				ISPROFIN: 0							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Viz položky 1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štitku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štitku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: MMZ se používá jako měřidlo na kilometr.							
	75A238		2019_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELU SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPAR	2.100					0,00 Kč
				Demontáž metalického kabelu Viz položky 1. Položka obsahuje: – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, štitku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štitku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu a přesun hmot. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: MMZ se používá jako měřidlo na kilometr.							
	75A247		2019_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELU SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPAR	14.400					0,00 Kč
				Montáž metalického kabelu Viz položky 1. Položka obsahuje: – uložení kabelu zatažením, dodávka a zhotovení plastové spojky včetně dodávky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření – montáž štitku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štitku kabelové spojky a kabelové formy, dodávka a montáž kabelových objímek – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů, přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: MMZ se používá jako měřidlo na kilometr.							
	75A248		2019_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELU SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPAR	14.400					0,00 Kč
				Demontáž metalického kabelu Viz položky 1. Položka obsahuje: – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 3 kusy na 1 km kabelu, štitku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štitku kabelové spojky a kabelové formy – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu a přesun hmot. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: MMZ se používá jako měřidlo na kilometr.							
	75A331		2019_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	8.000					0,00 Kč
				Dodávka a montáž kabelové spojky Viz položky 1. Položka obsahuje: – dodávku spojky – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Lidě se počít kusů kompletní konstrukce nebo nádra.							
	75A332		2019_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	8.000					0,00 Kč
				Dodávka a montáž kabelové spojky Viz položky 1. Položka obsahuje: – dodávku spojky – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el. energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky – veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu a pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, přesun hmot 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Lidě se počít kusů kompletní konstrukce nebo nádra.							
	75A420		2019_OTSKP	OZNAČENÍ KABELU ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	16.000					0,00 Kč
				Označení kabelu Viz položky 1. Položka obsahuje: – zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyrazení znaku na objímku, připevnění objímky na kabel – výrobu objímek, použití mechanismů, dopravu k místu použití, mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Lidě se počít kusů kompletní konstrukce nebo nádra.							
	75E117		2019_OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZARÍZENÍ	HOD	24.000					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určí pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést – ztrátu času pracovníků provozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Lidě se počít hodin provádění dovozu, rozvodu nebo nádra.							
	75E1B7		2019_OTSKP	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZARÍZENÍ	HOD	24.000					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení – provedení zkušebního provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Lidě se počít hodin provádění dovozu, rozvodu nebo nádra.							
Součet za Díl				Slaboproud							0,00 Kč