



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury




Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	11/2021	První dílčí odevzdání	Ing. Emil Špaček
002	03/2022	DSP po zapracování připomínek složek Správy železnic, státní organizace	Ing. Emil Špaček
003	04/2022	PDPS k připomínkovému řízení složek Správy železnic, státní organizace	Ing. Emil Špaček
004	05/2022	PDPS po zapracování připomínek složek Správy železnic, státní organizace	Ing. Emil Špaček

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.			 SAGASTA
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	SAGASTA s.r.o.			 SAGASTA
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Emil Špaček	Yuliya Breus	Ing.arch. Vítězslav Glomb	Tomáš Krhutek	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled			Označení (S-kód): S621500627
				Zakázka: 120 076
Název části:	Pozemní stavební objekty			Označení části: D.2.2.1.1
Název objektu:	ŽST Pohled, úprava výpravní budovy Architektonicko - stavební řešení			Označení objektu/komplexu: SO 11-40-01.02
Název přílohy:	Soupis prací			Číslo přílohy: 4 001
Název dílčí části přílohy:	-			Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU: 2031 26 2031 M1 2031 N1		
Vysočina	viz. textová část			
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
PDPS	11/2021	-	-	

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 5 0 0 6 2 7	-	P D P S	-	D 2 2 1 1	-	S O 1 1 4 0 0 1
- 0 2 - 4 - 0 0 1 - 0 0 4						

[Prostor pro další informace]

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 11-40-01.02			
Stavba:		120 076		Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled						CELKEM: 0,00 Kč			
SO/PS:		SO 11-40-01.02		ZST Příbyslav úprava objektu RZZ						<div>Vložit</div> <div>Vložit</div> <div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div>			
Kategorie monitoringu:										Klasifikace SO/PS:			
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN:			
Majetek:										Označení (S-kód): 3273214901			
Zahájení realizace SO/PS:										Zpracovatel: Cenová úroveň:			
Ukončení realizace SO/PS:										Tomáš Křhutek Datum zpracování:			
T20 076 - Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled										ISPROFIN: 0			
Por. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu		MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
										Jednotková	Celkem		
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce													
1	R015120	905		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SÚT (CIHLV) VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat! Nacenit v SO 90-90.		T	31,474	0	0		0,00 Kč		
						1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka nedobahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
2	R015190	910		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIERU REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ VČETNĚ DOPRAVY Evidenční položka. Neoceňovat! Nacenit v SO 90-90.		T	0,488	0	0		0,00 Kč		
						1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka nedobahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací materiálem 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
3	R78721			ZASKLIVÁNÍ OKEN A DVEŘÍ MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍ FOLIE NA SKLO		M2	10,890	0	0		0,00 Kč		
						1,95*1,65*2+1,35*1,65*2=10,890 [A] - položky zasklívání zahrnují kompletní dodávka a montáž bezpečnostní fólie na sklo. Zahrnují i další předepsané práce							
Součet za Díl 2 Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč													
Díl: 3 Základy													
4	27231		2022 OTSKP	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU		M3	2,673	0	0		0,00 Kč		
						Zaliti kabalových kanálů 0,4*0,6*(4,17+5,25) Dřbetonováka pod rám =0,28*0,3*5,5=2,673 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtlaču, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, oprávcování, očištění a ošetření, bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou díle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsákužovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtlaču a doplňkových konstr., vř. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vř. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtlaču, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových koutů, upnutí kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,							
Součet za Díl 3 Základy 0,00 Kč													
Díl: 3 Svěslé konstrukce													
5	R34216			STĚNY A PRÍCKY VYPLN A ODDĚL Z DÍLCŮ KERAMICKÝCH		M3	3,237	0	0		0,00 Kč		
						0,15*4,05*(6,05+5,5)+2,1*0,9*2=3,237 [A] - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškeré zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému dílu (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).							
6	R381193			MOBILNÍ BUNKY SKLADOVÉ		KUS	3,000	0	0		0,00 Kč		
						Buňky pro dočasné vymístění skladi							
						položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané buňky							
						nezahrnuje přípravu podloží ani zemní práce							
7	R38824B			KABELOVOD Z MULTIKANALŮ DEVĚTIOTVOROVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH		M	0,600	0	0		0,00 Kč		
						Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a potolovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.							
Součet za Díl 4 Svěslé konstrukce 0,00 Kč													
Díl: 4 Vodorovné konstrukce													
8	41394A		2022 OTSKP	STŘEPNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235		T	3,285	0	0		0,00 Kč		
						2 001, KLADECKSKÝ, VYKRES 2x IPE 200 2,314368 HEA 120 +0,431432 JAKL +0,1756 HEA 140 +0,1186 L 120/120/8 +0,0592 L 160 +0,02125 Spojovací materiál +0,165 Celkem =3,285 [A]							

120 076 - Rekonstrukce trafického úseku Píbyřlav - Pohled										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a osvětlení, - podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - vyplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kolejových otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - vyplň kolejových otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.							
9	R4171-R03			PREKLAD KERAMICKÝ PLOCHÝ Š 145 MM DL 1250 MM	KUS	2,000	0	0		0,00 Kč	
				- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skládování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílců, osvětlení a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - vyplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - očištění a osvětlení úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).							
Součet za Díl				Vodorovné konstrukce						0,00 Kč	
Díl: 6				Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							
10	61144		2022 OTSKP	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ STŘOPU OMÍTKOU ŠTUKOVOU	M2	162,528	0	0		0,00 Kč	
				53,7625+50,445+15,66+24,03+18,63=162,528 [A] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařízení spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce							
11	61444		2022 OTSKP	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU	M2	376,995	0	0		0,00 Kč	
				53,7625+50,445+4,05*(31,1+30,1+2*5,5)+1,25*1,97+2,1*1,8+2,1*5*2*1,8+2,1*2=376,995 [A] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařízení spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce							
12	642211		2022 OTSKP	DVĚŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZARUBNÍ CELODŘEV JEDNOKŘÍDLÉ	M2	3,780	0	0		0,00 Kč	
				0,9*2,1*2=3,780 [A] položka zahrnuje: - dodávka dveří dle specifikace objednatele - montáž nových dveří do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zaplnění spárý PUR pěnou) - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti - případné zapravení venkovního i vnitřního ostění - zajištění prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory - případná výmalba vnitřních ostění dveří - pokud se jedná o finální stavební práci, zahrnuje i zajištění úklidu vnitřních i vnějších prostor							
13	64721		2022 OTSKP	VÝMĚNA DVĚŘÍ CELODŘEVĚNÝCH	M2	16,605	0	0		0,00 Kč	
				D 2+D 3+D 4+D 5+D 7 1,4*2,05+1,35*2,05*3+2,05*1+1,65*2,05=16,605 [A] položka zahrnuje: - zaměření stávajícího stavu - demontáž stávajících dveří - odvoz a likvidace demontovaných dveří - dodávka dveří dle specifikace objednatele - montáž nových dveří do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zaplnění spárý PUR pěnou) - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti - zapravení venkovního i vnitřního ostění - zajištění prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory - výmalba vnitřních ostění dveří - zajištění úklidu vnitřních i vnějších prostor							
14	64723		2022 OTSKP	VÝMĚNA DVĚŘÍ KOVOVÝCH	M2	4,040	0	0		0,00 Kč	
				D1 1,6*2,525=4,040 [A] položka zahrnuje: - zaměření stávajícího stavu - demontáž stávajících dveří - odvoz a likvidace demontovaných dveří - dodávka dveří dle specifikace objednatele - montáž nových dveří do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zaplnění spárý PUR pěnou) - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti - zapravení venkovního i vnitřního ostění - zajištění prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory - výmalba vnitřních ostění dveří - zajištění úklidu vnitřních i vnějších prostor							
15	R61444			ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU SANAČNÍ	M2	140,648	0	0		0,00 Kč	
				3*116,6+19,7+17,7+5*1,2*1,4+2*1,45*2,48+2,4*2,4=140,648 [A] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařízení spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce							
Součet za Díl				Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						0,00 Kč	
Díl: 7				Přidružená stavební výroba							
16	702423		2022 OTSKP	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZAKLAD BETONOVY SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 200 MM	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: - kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. - veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (stojky, držáky, konzoly apod.) - elektrické pospojování - pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: - víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
17	702511		2022 OTSKP	PRŮRAZ ZDÍVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠTKY DO 45 CM	KUS	4,000	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: - veškerý montážní a pomocný materiál - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
18	702523		2022 OTSKP	PRŮRAZ ZDÍVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠTKY PŘES 60 CM	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: - kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání a pod. - veškerý montážní a pomocný materiál - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečních.							
19	703114		2022_OTSKP	KABELOVÝ ROSTLÁVKA NOSNÝ ŽAROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 400 DO 600 MM	M	12,500	0	0		0,00 Kč	

T20 076 - Rekonstrukce trafického úseku Přibyslav - Pohled										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nářít 2. Položka neobsahuje: – viko a kabelové přichytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
20	703752		2022 OTSKP	PROTIPOŽARNÍ UCPAVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN.	M2	1,025	0	0		0,00 Kč	
				Prostupy stěnou 0,5*0,25*5 Prostupy strope, +0,25*0,8*2 =1,025 [A] Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
21	77522		2022 OTSKP	PODLAHY POVLAKOVÉ Z PLASTU (PVC)	M2	198,318	0	0		0,00 Kč	
				53,7625+50,445+15,66+24,03+54,42=198,318 [A] - položky podlah a obkladů zahrnují kompletní povlaky a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.							
22	78315		2022 OTSKP	PROTIKOROZ OCHRANA OCELI KONSTR ŽAR ZINKOVANÍM PONOREM	M2	111,483	0	0		0,00 Kč	
				2_001_KLADECKSKÝ VYKRES 2x IPE 200 51,66*2*0,768 HEA 120 +21,68*0,677 JAKL +12,74*0,466 HEA 140 +4,8*0,794 L120/120/8 +4*0,496 UPE 160 +1,25*0,579 Spojovací materiál +5 Celkem=111,483 [A] - položky náterů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých náterů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení náteru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.							
23	78445		2022 OTSKP	MALBY POVRCHU Z MALÍŘSKÝCH SMESÍ	M2	660,273	0	0		0,00 Kč	
				53,7625+50,445+15,66+24,03+18,63+3*(16,6+19,7+17,7)+4,05*(31,1+30,1)-5*1,2*1,4-2*1,45*2,48-2,4*2,4-1,25*1,97-2,1*1,8*2-1,5*2*1,8-2*2,1*0,9-76,02=52,42=660,273 [A] - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobu a položení, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.							
24	R711118			IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PRVÝ	M2	58,320	0	0		0,00 Kč	
				15,66+24,03+18,63=58,320 [A] položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilií							
25	R71111-R03			DODATEČNÁ IZOLACE ZDIVA TL PŘES 450 DO 600 MM BEZTLAKOU INJEKTÁŽÍ SILIKONOVOU (MIKROEMULZ)	M	33,600	0	0		0,00 Kč	
				položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - provedení vlastní injecktáže - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilií							
26	R766-R01			SDK PODHLED DESKA 1XDF 12,5 BEZ IZOLACE DVOUVRSTVÁ SPODNÍ KCE PROFIL CD+UD REI DO 90	M2	52,358	0	0		0,00 Kč	
				8,95*5,85=52,358 [A] - zahrnuje dodávku a montáž obložení dle projektové dokumentace, soklu, podkladového roštu, nosných prvků, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, povrchové úpravy předepsané projektem							
27	R766-R02			SDK STĚNA PŘEDSAZENÁ PROFIL CW+UW DESKY 2XDF 15 BEZ IZOLACE EI 60	M2	30,800	0	0		0,00 Kč	
				2,8*5,5*2=30,800 [A] - zahrnuje dodávku a montáž obložení dle projektové dokumentace, soklu, podkladového roštu, nosných prvků, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, povrchové úpravy předepsané projektem							
29	R766-R04			DODÁVKA A MONTÁŽ DVERNÍHO PANKOVANÍHO KOVÁNÍ	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
				D.04 Obsahuje veškerý materiál a práce pro montáž panikového kování							
Součet za Díl				Přidružená stavební výroba						0,00 Kč	
Díl: 9				Ostatní konstrukce a práce							
30	967146		2022 OTSKP	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 12KM	M3	1,875	0	0		0,00 Kč	
				4,05*0,15*6,05=0,9*2=1,875 [A] položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suťí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů							
31	96815		2022 OTSKP	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RYH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI	M3	0,200	0	0		0,00 Kč	
				2*0,25*0,8*0,5=0,200 [A] - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů							
32	97616		2022 OTSKP	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ DŘEVĚNÝCH	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
				Dvěře položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů							
33	97811		2022 OTSKP	OTLUČENÍ OMÍTKY	M2	535,613	0	0		0,00 Kč	
				53,7625+50,445+15,66+24,03+18,63+3*(16,6+19,7+17,7)+4,05*(31,1+30,1)-5*1,2*1,4-2*1,45*2,48-2,4*2,4-1,25*1,97-2,1*1,8*2-1,5*2*1,8=535,613 [A] - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů							
34	R97817			DEMONTÁŽ LEPENÝCH POVLAKOVÝCH PODLAH S PODLOŽKOU	M2	216,948	0	0		0,00 Kč	
				53,7625+50,445+15,66+24,03+18,63+54,42=216,948 [A] - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů							
Součet za Díl				Ostatní konstrukce a práce						0,00 Kč	