

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 20729/2023-SŽ-SSZ-OVZ

zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Helena Baštářová

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

Soubor staveb: Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov II. etapa a Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 11

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 132:

Po prostudování projektové dokumentace nemůžeme stále najít některé zmiňované výkresy týkající se zábradlí na lávce.

SO302201.1

- 4.1.1 Výkres tvaru betonového zábradlí
- 4.1.2 Výkres výztuže betonového zábradlí
- 4.2.2 Výkres jižního zábradlí - výkaz oceli
- 4.2.2 Výkres zábradlí na schodištích - výkaz oceli
- 4.2.5 Výkres zábradlí na lávce k výtahu
- 4.2.6 Výkres zábradlí na lávce k výtahu - výkaz oceli

Dále nebylo možné dohledat výkresy:

SO302201.1

- 4.0.2 Výkres mostních závěrů - výkaz oceli
- 4.0.4 Výkres odvodnění- výkaz oceli
- 4.3.1 Výkres ochran proti dotyku
- 4.3.2 Výkres ochran proti dotyku - výkaz oceli
- 4.5.1 Výkres úprav pod mostem

Bude toto doplněno?

Odpověď na dotaz č. 132:

V dotazu je zřejmě chybně uvedeno č. výkresu 4.0.4. Jedná se zřejmě o výkres č. 4.6.4 a výkaz oceli je v příloze 4.6.2.

Všechny výkresy jsou součástí Projektové dokumentace stavby_Zm01, která byla uveřejněna v příloze Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatku č. 4.

Zadavatel dále odpovídá na dotazy č. 122 – 126 a č. 128, uvedené v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 takto:

Dotaz č. 122 uvedený ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 :

SO 30-53-02 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů OK PRE

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci k části stavby Rekonstrukce ŽST Praha - Smíchov II. ETAPA ke SO 30-53-02 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů OK PRE v projektu SO a výkazu výměr chybí zásadní informace a položky, které jsou nezbytné pro nacenění prací. Chybí informace o profilu kabelu, od kterého se odvíjí měření kabelů požadovaná majiteli kabelů a která ve VV nejsou uvedena (před manipulací a po manipulaci s kabely). Chybí konkrétní návrh provedení provizorní přeložky s tím, že se domníváme, že prosté vyvěšení trubek s kabely na nějakou konstrukci na staveništi majitel kabelu neodsouhlasí. Naopak ve VV bez vazby na PD, která popisuje přeložku na půlce stránky, jsou položky, které pro tento typ prací nejsme schopni identifikovat.

Prosíme o doplnění:

- a) Jaké činnosti ve VV jsou uvažovány u pol. 1 (01400) Poplatky?
- b) Jaké činnosti ve VV jsou uvažovány u pol. 3 (02610) ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE?
- c) Jaká činnost je uvažována u pol. č. 15 (75I81Y) KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE – DEMONTÁŽ? Doplní Zadavatel technologický postup pro realizaci přeložky a potvrdí, že se jedná o vystřížení daného úseku kabelu v uvedené délce?
- d) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace způsob provedení provizorní přeložky včetně doplnění těchto prací do VV?
- e) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace Demontáž a montáž HDPE trubek pro jednotlivé etapy?
- f) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace alespoň schéma, blokové schéma překládaného kabelu
- g) Potvrdí Zadavatel, že prováděné výkopy v položkách 10 a 11 VV jsou oproti přiloženým vzorovým řezům v PD uvažovány bez definitivních povrchů?
- h) Doplní Zadavatel do VV měření kabelů požadovaná majiteli kabelů včetně jejich množství ve vztahu k profilům kabelů a manipulaci s nimi?
- i) Potvrdí Zadavatel, že zde nejsou žádné prázdné trubky, tak jak vyplývá z VV a tedy nebudou dodávány ani případně kalibrovány?
- j) Podle informace majitele kabelu má v této trase ještě instalovány mikrotrubičky, které projektová dokumentace neřeší. Doplní zadavatel do dokumentace?
- k) Podle informace majitele kabelu bude v této trase do konce roku 2023 ještě instalován nový optický kabel. Přeložka prvků nad rámec stávající projektové dokumentace bude řešena před zahájením prací formou Změnových listů na tyto v PD neuvedené práce a dodávky?
- l) Doplní Zadavatel Zadávací dokumentaci o aktuální vyjádření k přeložce sítí od majitele (správce) kabelu

Odpověď na dotaz č. 122 uvedený ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Soupis prací byl doplněn o provizorní a definitivní řešení kabelové trasy v majetku dotčeného správce. Provizorní trasa bude řešena instalací do multikanálu, ve finálním stavu bude kabelová trasa instalována v původní trase. Uvedené změny byly doplněny do soupisu prací dotčeného SO.

Definitivní povrchy nejsou součástí dodávky tohoto stavebního objektu.

V případě, že bude před realizací zjištěn odlišný stav kabelové trasy od vysoutěžené dokumentace (viz dotaz v bodě k), bude před zahájením prací řešeno formou změnových listů.

Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby ve stádiu DSP doplňuje zadavatel v příloze.

Dotaz č. 123 uvedený ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

SO 30-53-03 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů T-Mobile

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci k části stavby Rekonstrukce ŽST Praha - Smíchov II. ETAPA ke SO 30-53-03 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů T-Mobile v projektu SO a výkazu výměr chybí zásadní informace a položky, které jsou nezbytné pro nacenění prací. Chybí informace o profilu kabelu, od kterého se odvíjí měření kabelů požadovaná majiteli kabelů a která ve VV nejsou uvedena (před manipulací a po manipulaci s kabely). Chybí konkrétní návrh provedení provizorní přeložky s tím, že se domníváme, že prosté vyvěšení trubek s kabely na nějakou konstrukci na staveništi majitel kabelu neodsouhlasí. Naopak ve VV bez vazby na PD, která popisuje přeložku na půlce stránky, jsou položky, které pro tento typ prací nejsme schopni identifikovat.

Prosíme o doplnění:

- a) Jaké činnosti ve VV jsou uvažovány u pol. 1 (01400) Poplatky?
- b) Jaké činnosti ve VV jsou uvažovány u pol. 3 (02610) ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE?
- c) Jaká činnost je uvažována u pol. č. 15 (75I81Y) KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE – DEMONTÁŽ? Doplní Zadavatel technologický postup pro realizaci přeložky a potvrdí, že se jedná o vystřížení daného úseku kabelu v uvedené délce?
- d) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace způsob provedení provizorní přeložky včetně doplnění těchto prací do VV?
- e) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace Demontáž a montáž HDPE trubek pro jednotlivé etapy?
- f) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace alespoň schéma, blokové schéma překládaného kabelu?
- g) Potvrdí Zadavatel, že prováděné výkopy v položkách 10 a 11 VV jsou oproti přiloženým vzorovým řezům v PD uvažovány bez definitivních povrchů?
- h) Doplní Zadavatel do VV měření kabelů požadovaná majiteli kabelů včetně jejich množství ve vztahu k profilům kabelů a manipulací s nimi?
- i) Potvrdí Zadavatel, že zde nejsou žádné prázdné trubky, tak jak vyplývá z VV a tedy nebudou dodávány ani případně kalibrovány?
- j) Doplní Zadavatel Zadávací dokumentaci o aktuální vyjádření k přeložce sítí od majitele (správce) kabelu

Odpověď na dotaz č. 123 uvedený ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Soupis prací byl doplněn o provizorní a definitivní řešení kabelové trasy v majetku dotčeného správce. Provizorní trasa bude řešena instalací do multikanálu, ve finálním stavu bude kabelová trasa instalována v původní trase. Uvedené změny byly doplněny do soupisu prací dotčeného SO.

Definitivní povrchy nejsou součástí dodávky tohoto stavebního objektu.

Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby ve stádiu DSP doplňuje zadavatel v příloze.

Dotaz č. 124 uvedený ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

SO 30-53-04 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů UPC

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci k části stavby Rekonstrukce ŽST Praha - Smíchov II. ETAPA ke SO 30-53-04 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů UPC v

projektu SO a výkazu výměr chybí zásadní informace a položky, které jsou nezbytné pro nacenění prací. Chybí informace o profilu kabelu, od kterého se odvíjí měření kabelů požadovaná majiteli kabelů a která ve VV nejsou uvedena (před manipulací a po manipulaci s kabely). Chybí konkrétní návrh provedení provizorní přeložky s tím, že se domníváme, že prosté vyvěšení trubek s kabely na nějakou konstrukci na staveništi majitel kabelu neodsouhlasí. Naopak ve VV bez vazby na PD, která popisuje přeložku na půlce stránky, jsou položky, které pro tento typ prací nejsme schopni identifikovat.

Prosíme o doplnění:

- a) Jaké činnosti ve VV jsou uvažovány u pol. 1 (01400) Poplatky?
- b) Jaké činnosti ve VV jsou uvažovány u pol. 3 (02610) ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE?
- c) Jaká činnost je uvažována u pol. č. 15 (75I81Y) KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE – DEMONTÁŽ? Doplní Zadavatel technologický postup pro realizaci přeložky a potvrdí, že se jedná o vystřížení daného úseku kabelu v uvedené délce?
- d) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace způsob provedení provizorní přeložky včetně doplnění těchto prací do VV?
- e) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace Demontáž a montáž HDPE trubek pro jednotlivé etapy?
- f) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace alespoň schéma, blokové schéma překládaného kabelu?
- g) Potvrdí Zadavatel, že prováděné výkopy v položkách 10 a 11 VV jsou oproti přiloženým vzorovým řezům v PD uvažovány bez definitivních povrchů?
- h) Doplní Zadavatel do VV měření kabelů požadovaná majiteli kabelů včetně jejich množství ve vztahu k profilům kabelů a manipulací s nimi?
- i) Potvrdí Zadavatel, že zde nejsou žádné prázdné trubky, tak jak vyplývá z VV a tedy nebudou dodávány ani případně kalibrovány?
- j) Doplní Zadavatel Zadávací dokumentaci o aktuální vyjádření k přeložce sítí od majitele (správce) kabelu
- k) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace práce a dodávky spojené s realizací překládky mikrotrotrubičky v kontextu s VV, z kterého není patrné, jak by měla překládka probíhat?

Odpověď na dotaz č. 124 uvedený ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Soupis prací byl doplněn o provizorní a definitivní řešení kabelové trasy v majetku dotčeného správce. Provizorní trasa bude řešena instalací do multikanálu, ve finálním stavu bude kabelová trasa instalována v původní trase. Uvedené změny byly doplněny do soupisu prací dotčeného SO.

Definitivní povrchy nejsou součástí dodávky tohoto stavebního objektu.

Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby ve stádiu DSP doplňuje zadavatel v příloze.

Dotaz č. 125 uvedený ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

SO 30-53-05 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů Dial Telecom

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci k části stavby Rekonstrukce ŽST Praha - Smíchov II. ETAPA ke SO 30-53-05 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů Dial Telecom v projektu SO a výkazu výměr chybí zásadní informace a položky, které jsou nezbytné pro nacenění prací. Chybí informace o profilu kabelu, od kterého se odvíjí měření kabelů požadovaná majiteli kabelů a která ve VV nejsou uvedena (před manipulací a po manipulaci s kabely). Chybí konkrétní návrh provedení provizorní přeložky s tím, že se domníváme, že prosté vyvěšení trubek s kabely na nějakou konstrukci na staveništi majitel kabelu neodsouhlasí.

Naopak ve VV bez vazby na PD, která popisuje přeložku na půlce stránky, jsou položky, které pro tento typ prací nejsme schopni identifikovat.

Prosíme o doplnění:

- a) Jaké činnosti ve VV jsou uvažovány u pol. 1 (01400) Poplatky?
- b) Jaké činnosti ve VV jsou uvažovány u pol. 3 (02610) ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE?
- c) Jaká činnost je uvažována u pol. č. 15 (75I81Y) KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE – DEMONTÁŽ? Doplní Zadavatel technologický postup pro realizaci přeložky a potvrdí, že se jedná o vystřížení daného úseku kabelu v uvedené délce?
- d) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace způsob provedení provizorní přeložky včetně doplnění těchto prací do VV?
- e) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace Demontáž a montáž HDPE trubek pro jednotlivé etapy?
- f) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace alespoň schema, blokové schema překládaného kabelu?
- g) Potvrdí Zadavatel, že prováděné výkopy v položkách 10 a 11 VV jsou oproti přiloženým vzorovým řezům v PD uvažovány bez definitivních povrchů?
- h) Doplní Zadavatel do VV měření kabelů požadovaná majiteli kabelů včetně jejich množství ve vztahu k profilům kabelů a manipulací s nimi?
- i) Potvrdí Zadavatel, že zde nejsou žádné prázdné trubky, tak jak vyplývá z VV a tedy nebudou dodávány ani případně kalibrovány?
- j) Doplní Zadavatel Zadávací dokumentaci o aktuální vyjádření k přeložce sítí od majitele (správce) kabelu

Odpověď na dotaz č. 125 uvedený ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Soupis prací byl doplněn o provizorní a definitivní řešení kabelové trasy v majetku dotčeného správce. Provizorní trasa bude řešena instalací do multikanálu, ve finálním stavu bude kabelová trasa instalována v původní trase. Uvedené změny byly doplněny do soupisu prací dotčeného SO.

Definitivní povrchy nejsou součástí dodávky tohoto stavebního objektu.

Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby ve stádiu DSP doplňuje zadavatel v příloze.

Dotaz č. 126 uvedený ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

SO 30-53-07 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů Ministerstva vnitra

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci k části stavby Rekonstrukce ŽST Praha - Smíchov II. ETAPA ke SO 30-53-07 ŽST Praha-Smíchov, úprava a ochrana tras kabelů Ministerstva vnitra v projektu SO a výkazu výměr chybí zásadní informace a položky, které jsou nezbytné pro nacenění prací. Chybí informace o profilech kabelů, od kterého se odvíjí měření kabelů požadovaná majiteli kabelů a která ve VV nejsou uvedena (před manipulací a po manipulaci s kabely). Chybí konkrétní návrh provedení provizorní přeložky s tím, že se domníváme, že prosté vyvěšení kabelů na nějakou konstrukci na staveništi majitel kabelu neodsouhlasí. Naopak ve VV bez vazby na PD, která popisuje přeložku na půlce stránky, jsou položky, které pro tento typ prací nejsme schopni identifikovat.

Prosíme o doplnění:

- a) Jaké činnosti ve VV jsou uvažovány u pol. 1 (01400) Poplatky?

- b) Jaké činnosti ve VV jsou uvažovány u pol. 3 (02610) ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE?
- c) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace způsob provedení provizorní přeložky včetně doplnění těchto prací do VV?
- d) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace Demontáž a montáž kabelů pro jednotlivé etapy?
- e) Doplní Zadavatel do projektové dokumentace alespoň schéma, blokové schéma, zapojení překládaných kabelů?
- f) Potvrdí Zadavatel, že prováděné výkopy v položkách 10 a 11 VV jsou oproti přiloženým vzorovým řezům v PD uvažovány bez definitivních povrchů?
- g) Doplní Zadavatel do VV ((pol. 26 (747513)) nebo projektové dokumentace rozsah měření kabelů, požadovaná majiteli kabelů, včetně jejich množství ve vztahu k profilům kabelů (které v PD nejsou uvedeny), a manipulací s nimi?
- h) Doplní Zadavatel Zadávací dokumentaci a VV položku 17 (75II124) KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM PŘES 50XN o informaci, o jaký kabel se jedná, jaké délky, profily, provedení?
- i) Doplní Zadavatel Zadávací dokumentaci a VV položku 19 (75IH34) UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M PŘES 50XN kde a jaké kabely se budou ukončovat (schéma)?
- j) Doplní Zadavatel Zadávací dokumentaci a VV položku 20 (75II6Y) SPOJKA - ODBOČOVACÍ SOUPRAVA – DEMONTÁŽ jaké spojky se v takovémto rozsahu (26 ks) budou demontovat (schéma)?
- k) Doplní Zadavatel Zadávací dokumentaci a VV položku 21 (75II63) SPOJKA - ODBOČOVACÍ SOUPRAVA VELKÁ jaké spojky se v takovémto rozsahu (6 ks) budou montovat (schéma)?
- l) Doplní Zadavatel Zadávací dokumentaci o aktuální vyjádření k přeložce sítí od majitele (správce) kabelu

Odpověď na dotaz č. 126 uvedený ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Soupis prací byl doplněn o provizorní a definitivní řešení kabelové trasy v majetku dotčeného správce. Provizorní trasa bude řešena vyvěšením na háky podél stavební jámy, ve finálním stavu bude metalická kabelová trasa instalována v původní trase. Uvedené změny byly doplněny do soupisu prací dotčeného SO.

Definitivní povrchy nejsou součástí dodávky tohoto stavebního objektu.

Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby ve stádiu DSP doplňuje zadavatel v příloze.

Dotaz č. 128 uvedený ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 :

Zasíláme dotaz ohledně dočasného zastřešení výlezů na nástupiště č. 2 zmíněné ve stavebním postupu č. 3 technické zprávy ZOV.

Bude toto řešení doplněno?

Odpověď na dotaz č. 128 uvedený ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Řešení zastřešení nebude zadavatelem doplněno. Jedná se o dočasnou konstrukci, kdy zadavatel netrvá na konkrétním řešení. Uchazeč si navrhne a ocení takovou konstrukci, která bude splňovat bezpečnostní předpisy a normy a účel, tj. provizorní zastřešení stávajících výlezů po nutnou dobu dle stavebního postupu. Náklady na tuto konstrukci zahrne uchazeč do příslušných položek SO zastřešení.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými odpověďmi v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace postupuje zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 4 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o sedm pracovních dnů a dále v souladu s ust. § 99 odst. 2 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o jeden den, tedy celkem prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o osm pracovních dnů, tj. ze dne 13. 10. 2023 na den **25. 10. 2023**.

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (Evidenční číslo zakázky Z2023-035995).

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

Oddíl IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 17. 09. 2023 nahrazeno: 25. 10. 2023 Čas: 9:00

Oddíl IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 18. 09. 2023 nahrazeno: 25. 10. 2023 Čas: 9:00

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- soupis prací_Smíchov_Zm06_231002
- E.1.3.2

.....

Ing. Karel Švejda, MBA

ředitel odboru investičního

na základě Pověření č. 2449

ze dne 11.5.2018

Správa železnic, státní organizace