




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



PS 24-03

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Sdružení: „SEU + SP+PROJS_Kyjice-Chomutov_DSP“



Zpracovatel části:



SUDOP EU a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha
Tel.: +420 267 094 305
E-mail: info@sudopeu.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. STANISLAV JAROŠ

Garant profese:

-

Středisko:

STOSMOL, s.r.o.

U Cukrovaru 809/4, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 286 95 097

tel.: 725 881 561

www.stosmol.cz

info@stosmol.cz



Vedoucí střediska:

ING. VLADIMÍR HADRABA

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

OLDŘICH FÁREK

Vypracoval:

OLDŘICH FÁREK

Kontroloval:

ING. VLADIMÍR HADRABA

Název akce:

REKONSTRUKCE TRATI V ÚSEKU KYJICE - CHOMUTOV

Číslo smlouvy:

19-010.640

Projektový stupeň:

PDPS

Název PS/SO:

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení
D.1.2.4 Elektrická požární a zabezpeč. signalizace (EPS,EZS)
PS 24-03 Zast. Jirkov zastávka, úprava kamerového systému

Datum:

10 / 2023

Číslo části:

D.1.2.4

Název přílohy:

Soupis prací

Měřítko:

Počet formátů:
15xA4

Číslo přílohy:

04

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										PS 24-03		
Stavba: 19099 <u>Pr_Kyjice - Chomutov_soutěž</u>										CELKEM: 0,00 Kč		
SO/PS: PS 24-03 Zast. Jirkov zastávka, úprava kamerového systému										<div>Vložit</div>	<div>Vložit</div>	<div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div>
Kategorie monitoringu: D.1.2 Sdělovací zařízení										Klasifikace SO/PS:		
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN: 5423520019		
Majetek: SŽ										Označení (S-kód): S631600099		
Zahájení realizace SO/PS: 3/2023 Zpracovatel:										Cenová úroveň: 2022		
Ukončení realizace SO/PS: 4/2024 STO - Stosmol s.r.o. Oldřich Fárek										Datum zpracování: 10.10.2023		
<i>Pr_Kyjice - Chomutov_soutěž</i>										ISPROFIN:		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce												
1	R75M96	- -		DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - ETHERNET, SAMOSTATNY - MONTÁŽ	KUS	6	0	0		0,00 Kč		
Součet za Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč												
Díl: 1 Kamerový systém												
2	75L421			KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ	KUS	39	0	0		0,00 Kč		
popis položky Celkem 39 = 39,000 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.												
3	75L42X			KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) - MONTÁŽ	KUS	39	0	0		0,00 Kč		
popis položky Celkem 39 = 39,000 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.												
4	75L424			KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) SW LICENCE	KUS	39	0	0		0,00 Kč		
popis položky Celkem 39 = 39,000												

Pr. Kyjice - Chomutov_soutěž				ISPROFIN:							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku - SW licenci pro začlenění kamery do nového nebo stávajícího kamerového systému – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.							
5	75L431		Oborový inženýr	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME PEVNÁ	KUS	2	0	0			0,00 Kč
				popis položky Celkem 2 = 2,000 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.							
6	75L43X		Oborový inženýr	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME - MONTÁŽ	KUS	2	0	0			0,00 Kč
				popis položky Celkem 2 = 2,000 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
7	75L434		Oborový inženýr	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) DOME SW LICENCE	KUS	2	0	0			0,00 Kč
				popis položky Celkem 2 = 2,000 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
8	75K223		Oborový inženýr	NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC, SAMOSTATNÝ PRES 500W	KUS	6	0	0			0,00 Kč
				výkaz výměr Celkem 6 = 6,000 Celkem 6 = 6,000 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.							

Pr. Kyjice - Chomutov_soutěž										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
9	75K22X		Oborový tlomník	NAPÁJECÍ ZDROJ 24 V DC, SAMOSTATNÝ - MONTÁŽ	KUS	6	0	0		0,00 Kč	
				výkaz výměr Celkem 6 = 6,000 Celkem 6 = 6,000 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zarizení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na porizení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.							
10	75L454		Oborový tlomník	KAMEROVÝ SERVER - ZAZNAMOVÉ ZARÍZENÍ, DO 64 KAMER (HW, SW) - DODÁVKA	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				výkaz výměr Celkem 1 = 1,000 Celkem 1 = 1,000 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zarizení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku specifického software pro specifický blok/zarizení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zarizení – dodávku softwarové licence pro specifický blok/zarizení včetně souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zarizení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zarizení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na porizení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: – Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.							
11	75L45X		Oborový tlomník	KAMEROVÝ SERVER - MONTÁŽ	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
				popis položky výkaz výměr Celkem 2 = 2,000 Celkem 2 = 2,000 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zarizení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na porizení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob měření: Udává se pocet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
12	75IH61		Oborový tlomník	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	KUS	18	0	0		0,00 Kč	
				popis položky výkaz výměr Celkem 18 = 18,000 Celkem 18 = 18,000 1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na porizení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob měření: Udává se pocet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
13	75IH91		Oborový tlomník	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ	KUS	23	0	0		0,00 Kč	

Pr. Kyjice - Chomutov_soutěž				ISPROFIN:							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				popis položky výkaz výměr Celkem 23 = 23,000 Celkem 23 = 23,000 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.							
14	75IH9X		Celkový tlumík	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ	KUS	23	0	0			0,00 Kč
				popis položky výkaz výměr Celkem 23 = 23,000 Celkem 23 = 23,000 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
15	75J321		Celkový tlumík	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELAŽ FTP/STP	KMPÁR	2,4	0	0			0,00 Kč
				popis položky výkaz výměr Celkem 2,4 = 2,400 Celkem 2,4 = 2,400 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.							
16	75J32X		Celkový tlumík	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELAŽ FTP/STP - MONTÁŽ	KMPÁR	2,4	0	0			0,00 Kč
				popis položky výkaz výměr Celkem 2,4 = 2,400 Celkem 2,4 = 2,400 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmpárech.							
17	75I811		Celkový tlumík	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN	KMPÁR	7	0	0			0,00 Kč
				popis položky výkaz výměr Celkem 7 = 7,000 Celkem 7 = 7,000							

Pr. Kyjice - Chomutov_soutěž				ISPROFIN:							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zafouknutí do obsazené trubky, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláčknech.							
18	75181X		Oborový inženýr	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ	M	3500	0	0			0,00 Kč
				popis položky výkaz výměr Celkem 3500 = 3500,000 Celkem 3500 = 3500,000 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zafouknutí do obsazené trubky, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláčknech.							
19	751911		Oborový inženýr	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	700	0	0			0,00 Kč
				popis položky výkaz výměr Celkem 700 = 700,000 Celkem 700 = 700,000 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.							
20	75191X		Oborový inženýr	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	700	0	0			0,00 Kč
				popis položky výkaz výměr Celkem 700 = 700,000 Celkem 700 = 700,000 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.							
21	744612		Oborový inženýr	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A	KUS	2	0	0			0,00 Kč
				popis položky							

Pr. Kyjice - Chomutov_soutěž				ISPROFIN:						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				výkaz výměr Celkem 2 = 2,000 Celkem 2 = 2,000 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
22	702511		Oborový inženýrský	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠTKY DO 45 CM	KUS	6	0	0		0,00 Kč
				popis položky výkaz výměr Celkem 6 = 6,000 Celkem 6 = 6,000 1. Položka obsahuje: – veškerý montážní a pomocný materiál – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
23	703213		Oborový inženýrský	ROZVEDNA ZDĚNÁ ROZVODNÝM TLOUŠTKY DO 45 CM	M	20	0	0		0,00 Kč
				popis položky výkaz výměr Celkem 20 = 20,000 Celkem 20 = 20,000 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
26	75L495		Oborový inženýrský	LICENCE PRO PŘIPOJENÍ KAMERY DO SYSTÉMU KAC	KUS	41	0	0		0,00 Kč
				popis položky Celkem 41 = 41,000 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku - SW licenci pro začlenění kamery do systému KAC – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měř						
27	75L481		Oborový inženýrský	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ROZVODNA SKŘÍŇ KS	KUS	8	0	0		0,00 Kč
				popis položky Celkem 8 = 8,000						

Pr. Kyjice - Chomutov_soutěž				ISPROFIN:						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – dodávku kamerové rozvodné skříně včetně veškerého vnitřního vybavení (lísty, svorky, drobný materiál) aveškerého příslušenství pro uchycení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.						
28	742F61		Oborový inženýr	NABELENNÍ NEBO VODNÍ ODBROZOVÁNÍ PO BEZPŘÍMOU VÝMĚNU SE ZAHOVÁNÍM FUNKČNOSTI OD 05 DO 50 MM	M	200	0	0		0,00 Kč
				popis položky výkaz výměr Celkem 200 = 200,000 Celkem 200 = 200,000 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
29	27231		Oborový inženýr	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,02	0	0		0,00 Kč
				popis položky výkaz výměr Celkem 0,02 = 0,020 Celkem 0,02 = 0,020 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,						
Součet za Díl				Kamerový systém	0,00 Kč					
Díl: 2				Kamerový systém - zprovoznění						
30	75L492		Oborový inženýr	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ POHLEDU KAMERY	KUS	41	0	0		0,00 Kč
				popis položky Celkem 41 = 41,000						

Pr. Kyjice - Chomutov_soutěž				ISPROFIN:							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedením do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – práce spojené s nastavením pohledu kamery - pohledové zkoušky za účasti kompetentního zástupce budoucího uživatele zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
31	75L493		Oborový identifikační kód	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU	KOMPLET	1	0	0		0,00 Kč	
				popis položky výkaz výměr Celkem 1 = 1,000 Celkem 1 = 1,000 1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedením do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.							
32	747213		Oborový identifikační kód	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ POROZETĚVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBSAHUJÍCÍ PRŮBĚH 500,00 TIS. Kč	KUS	3	0	0		0,00 Kč	
				popis položky Celkem 3 = 3,000 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdové zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
33	747214		Oborový identifikační kód	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ POROZETĚVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBSAHUJÍCÍ PRŮBĚH 200,00 TIS. Kč	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
				popis položky výkaz výměr Celkem 2 = 2,000 Celkem 2 = 2,000 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdové zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
Součet za Díl					Kamerový systém - zprovoznění						0,00 Kč
Díl: 5					Komunikace						
34	567304		Oborový identifikační kód	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTERKOPISKU	M3	50	0	0		0,00 Kč	

Pr. Kyjice - Chomutov_soutěž				ISPROFIN:							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v predepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery							
Součet za Díl					Komunikace						0,00 Kč
Díl: 7					Přidružená stavební výroba						
35	75M97J		Oborový tlomník	PREVODNÍK - SFP 1G, STREDNÍ DOSAH	KUS	8	0	0		0,00 Kč	
				8 = 8,000 [A] 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zarizení vctne potrebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zarizení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.							
36	75M92X		Oborový tlomník	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH PRUMYSLOVY - MONTÁŽ	KUS	8	0	0		0,00 Kč	
				8 = 8,000 [A] 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zarizení a souvisejícího příslušenství vctne drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, vctne obsluhy, náklady na mzdy a približné (prumerné) náklady na porizení potrebných materiálu vctne všech ostatních vedlejších nákladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.							
37	75M924		Oborový tlomník	DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, L2 SWITCH PRUMYSLOVÝ KOMPAKTNÍ,12XFE, 4XPOE+, DC PROVEDENÍ	KUS	8	0	0		0,00 Kč	
				8 = 8,000 [A] 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zarizení vctne potrebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zarizení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.							
38	75L494		Oborový tlomník	ZPROVOZNENÍ A NASTAVENÍ ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO KAMEROVÝ SYSTÉM	HOD	8	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením školení a zácviku personálu vctne potrebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (mericí přístroje a mericí příslušenství), vctne obsluhy, náklady na mzdy a približné (prumerné) náklady na porizení potrebných materiálu vctne všech ostatních vedlejších nákladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Specifické zkoušení a školení se udává v hodinách aktivní cinnosti.							
39	75L491		Oborový tlomník	ZPROVOZNENÍ A NASTAVENÍ KAMERY	KUS	41	0	0		0,00 Kč	
				41 = 41,000 [A]							

Pr. Kyjice - Chomutov_soutěž					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedením do provozu specifikovaného celku/bloku/zarizení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měricí přístroje), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na porizování potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce a práce.						
40	75L48X		Oborový tlomník	PRÍSLUŠENSTVÍ KS - MONTÁŽ	KUS	8	0	0		0,00 Kč
				8 = 8,000 [A] 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zarizení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na porizování potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.						
41	75L456		Oborový tlomník	KAMEROVÝ SERVER - HDD DO 2 TB, PRO PROVOZ 24/7	KUS	1	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zarizení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zarizení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zarizení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na porizování potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce a práce.						
42	75IB11		Oborový tlomník	MIKROTRUBICKA DO 10/8 MM	M	3500	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zafouknutí, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na porizování potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.						
43	75IB1X		Oborový tlomník	MIKROTRUBICKA DO 10/8 MM - MONTÁŽ	M	3500	0	0		0,00 Kč

Pr. Kyjice - Chomutov_soutěž					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zafouknutí, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průmerné) náklady na porizení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.						
44	75IEE1		Oborový tlomník	OPTICKÝ ROZVADEC 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN	KUS	5	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zarizení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zarizení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.						
45	75IEEX		Oborový tlomník	OPTICKÝ ROZVADEC 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ	KUS	5	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zarizení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průmerné) náklady na porizení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.						
46	75IK21		Oborový tlomník	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNO	4	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením optické kabelizace splňující „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, c.j.22942/2015-SŽDC – O14 " včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měricí přístroje a měricí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průmerné) náklady na porizení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem optických vláken.						
47	75J821		Oborový tlomník	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M	KUS	16	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kusech.						
48	75J82X		Oborový tlomník	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	16	0	0		0,00 Kč

Pr. Kyjice - Chomutov_soutěž				ISPROFIN:						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na porizení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kusech.						
49	702311		Oborový tlomik	ZAKRYTÍ KABELU VYSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍRKY DO 20 CM	M	3500	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozmerení, upevnení, zacištení, svárení, vrtání, rezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnení konstrukce na stanovišti – pomocné mechanizmy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet sad, které se skládají z predepsaných dílu, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.						
50	742P13		Oborový tlomik	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNICKY - KABEL DO 4 KG/M	M	3500	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chránicky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Měří se metr délkový.						
51	743971		Oborový tlomik	ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ SW NA ELEKTRODISPECINKU - ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ AKTIVNÍHO PRVKU V APLIKACI PRO VIZUALIZACI A OVLÁDÁNÍ ZARÍZENÍ NA ELEKTRODISPECINKU	HOD	8	0	0		0,00 Kč
				ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ SW NA ELEKTRODISPECINKU - ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ AKTIVNÍHO PRVKU V APLIKACI PRO VIZUALIZACI A OVLÁDÁNÍ ZARÍZENÍ NA ELEKTRODISPECINKU VČETNE ZAVEDENÍ DO SYSTÉMU CELÉHO ŘÍZENÍ, OŽIVENÍ A ODZKOUŠENÍ 1. Položka obsahuje: – úprava řídicího software rozvadece i nadrazeného systému – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.						
52	743972		Oborový tlomik	ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ SW NA ELEKTRODISPECINKU PRO ZOBRAZENÍ A VÝPIS HLÁŠEK Z TECHNOLOGIE DRT, SKR, DDTS	HOD	8	0	0		0,00 Kč
				ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ SW NA ELEKTRODISPECINKU PRO ZOBRAZENÍ A VÝPIS HLÁŠEK Z TECHNOLOGIE DRT, SKR, DDTS - ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ ZOBRAZOVANÉ HLÁŠKY V APLIKACI PRO VIZUALIZACI A OVLÁDÁNÍ VČETNE JEJÍHO ZARAŽENÍ DO SYSTÉMU, UMÍSTĚNÍ DO VHDNÉ ÚROVNE DULEŽITOSTI A ODZKOUŠENÍ FUNKCNOСТИ SE ZDROJOVOU TECHNOLOGIÍ 1. Položka obsahuje: – úprava řídicího software rozvadece i nadrazeného systému – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.						
53	746697		Oborový tlomik	PROVOZNÍ DOKUMENTACE	KUS	1	0	0		0,00 Kč

Pr. Kyjice - Chomutov_soutěž				ISPROFIN:						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – kompletní provozní dokumentaci obsahující úpravy a změny na dané technologii – dokumentace předána v požadované podobě (tištěná forma, digitální forma) a v požadovaném počtu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průmerné) náklady na porizení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.						
54	747301		Oborový tlomik	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRUKAZU ZPUSOBILOSTI	KUS	1	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání prukazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.						
55	747701		Oborový tlomik	DOKONCOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZARÍZENÍ	HOD	8	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvadecích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.						
56	75L482		Oborový tlomik	PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - PŘEPĚTOVÁ OCHRANA PRO KS	KUS	8	0	0		0,00 Kč
				popis položky Celkem 8 = 8,000 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.						
57	75M967		Oborový tlomik	DÁTOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDI KONVERTOR - ETHERNET, SAMOSTATNÝ	KUS	6	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.						
58	703411		Oborový tlomik	ELEKTRONICKÝ MĚŘACÍ PŘÍSTROJ VČETNĚ OŽIVENÍ A NASTAVENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DLE TYPU A MĚŘENÍ	M	250	0	0		0,00 Kč

Pr. Kyjice - Chomutov_soutěž				ISPROFIN:						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Merí se metr délkový.						
59	75J932		Oborový inženýr	METALICKÝ PATCHCORD DO 5M	KUS	20	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zarizení/kabelu včetne potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zarizení/kabel – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.						
60	75JA53		Oborový inženýr	ROZVADEC STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL 24 ZASUVEK	KUS	1	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zarizení včetne potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zarizení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.						
Součet		za Díl		Přidružená stavební výroba						0,00 Kč
Díl:		8		Potrubí						
61	899309		Oborový inženýr	DOPLNKY NA POTRUBÍ - VYŠTRAŽNÁ FÓLIE	M	3500	0	0		0,00 Kč
				- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), včetne naložení a složení,případne s uložením.						
Součet		za Díl		Potrubí						0,00 Kč
Díl:		9		Ostatní konstrukce a práce						
62	96813		Oborový inženýr	VYSEKÁNÍ OTVORU, KAPES, RÝH V CIHELNÉM ZDIVU	M3	0,75	0	0		0,00 Kč
				0,05*0,05*300 = 0,750 [A] Celkem 0,75 = 0,750						
				- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu						
Součet		za Díl		Ostatní konstrukce a práce						0,00 Kč