

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		<div>Podpis: _____ Datum: _____</div>	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	09/2023	Čistopis dokumentace	Ing. Ondřej Vránek
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Diážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Oblastní ředitelství Ústí nad Labem	
Adresa:		Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L	
		<div>SPRÁVA ŽELEZNIC</div>	
Zhotovitel díla:		VIAMONT Projekt, s.r.o.	
Adresa:		Českobrodská 628, 190 11 Praha 9 – Běchovice	
Kontakt:		T: +420 477 070 481 E: info@viamontprojekt.cz	
		<div></div>	
Zhotovitel části/objektu:			
Adresa:			
Kontakt:			
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Ondřej Vránek	Specialista: Martin Rynda
Název stavby/akce:	Oprava PZS přejezdu P2611 a P10359 km 26,817 a 0,370 trati Benešov n.Pl. –Rumburk		Označení investora: -
			Zakázka: 05/2023
Název části:	Přejezdová zabezpečovací zařízení		Označení části: D.1.1.3
Název objektu/dílčí části:	Železniční přejezd v km 26,817 (P2611), úprava PZS		Označení objektu/komplexu: PS 01-01-31
Název přílohy:	Výkaz výměr		Číslo přílohy (typ/pořadí): 4. 001
Odpovědný projektant: Martin Rynda	Zpracovatel přílohy: Martin Rynda	Měřítko: --- Formáty: ---	Stupeň dokumentace: DSP
Kraj: Ústecký	Katastrální území: Horní Kamenice [621315]	TUDU: 0861 06	Smluvní datum zpracování: 27.09.2023
<div><div>Označení investora::</div><div>Stupeň dokumentace: Část:</div><div>Objekt:</div><div>Podobjekt:</div><div>Příloha:</div><div>Revize:</div></div> <div>SX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX D S P X D I I 0 3 - P S 0 I 0 I 3 I - X X - 4 - 0 0 1 - 0 0 0</div> <div>[Prostor pro další informace]</div>			

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2023
Zakázka: Oprava PZS přejezdu P2611 a P10359 km 26,817 a 0,370 trati Benešov n.Pl. – Rumburk

KSO:
Místo: Česká Kamenice

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 10. 2023

IČ:
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Cena s DPH	v	CZK	#ODKAZ!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2023

Zakázka:

Oprava PZS přejezdu P2611 a P10359 km 26,817 a 0,370 trati Benešov n.PI. – Rumburk

Místo:

Česká Kamenice

Datum:

11. 10. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

D.1.1.3	Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)	0,00	0,00
PS 01-01-31	Železniční přejezd v km 26,817 (P2611), úprava PZS	0,00	0,00
01	Technologická část	0,00	0,00
02	Stavební část	0,00	0,00
03	Zemní práce	0,00	0,00
04	Stavební úpravy	0,00	0,00
05	Dodávky SSZT - NEOCEŇOVAT	0,00	0,00
06	Kabelizace	0,00	0,00
07	Demontáže	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava PZS přejezdu P2611 a P10359 km 26,817 a 0,370 trati Benešov n.PI. – Rumburk

Objekt:

D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

Soupis:

PS 01-01-31 - Železniční přejezd v km 26,817 (P2611), úprava PZS

Úroveň 3:**01 - Technologická část****KSO:****Místo:****Zadavatel:**

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:**Projektant:****Zpracovatel:****CC-CZ:****Datum:**

11. 10. 2023

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:**DIČ:****IČ:****DIČ:****IČ:****DIČ:****Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****0,00****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava PZS přejezdu P2611 a P10359 km 26,817 a 0,370 trati Benešov n.Pl. – Rumburk

Objekt: D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

Soupis: PS 01-01-31 - Železniční přejezd v km 26,817 (P2611), úprava PZS

Úroveň 3:
01 - Technologická část

Místo: Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
OST - Ostatní		0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava PZS přejezdu P2611 a P10359 km 26,817 a 0,370 trati Benešov n.PI. – Rumburk

Objekt: D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

Soupis: PS 01-01-31 - Železniční přejezd v km 26,817 (P2611), úprava PZS

Úroveň 3: 01 - Technologická část

Místo: Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

1	M	7494004945r	Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A Vypínací spouště AC/DC 110 V	kus	1,000		0,00
---	---	-------------	--	-----	-------	--	------

PP Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A Vypínací spouště AC/DC 110 V
P Poznámka k položce:
ZP-ASA/24

2	M	7494010105r	Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače Otočný přepínač kompletní	kus	1,000		0,00
---	---	-------------	--	-----	-------	--	------

PP Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače Otočný přepínač kompletní
P Poznámka k položce:
S 40 JD 2203 C06

3	M	7494005313r	Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 630A Pomocné kontakty	kus	1,000		0,00
---	---	-------------	--	-----	-------	--	------

PP Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 630A Pomocné kontakty
P Poznámka k položce:
ZP-IHK

4	K	7494151010	Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet modulů do 72	kus	2,000		0,00
---	---	------------	---	-----	-------	--	------

PP Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet modulů do 72 - do zdi, na zeď nebo konstrukci, včetně montáže nosné konstrukce, kotevní, spojovací prvků, provedení zkoušek, dodání atestů, revizní zprávy včetně kusové zkoušky. Neobsahuje elektrovýzbroj

5	M	7493601300	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Skříň plastová kompaktní pilíř včetně základu, IP44, šířka 600 mm, výška 1000 mm, hloubka do 400 mm, PUR lak	kus	2,000		0,00
---	---	------------	---	-----	-------	--	------

PP Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Skříň plastová kompaktní pilíř včetně základu, IP44, šířka 600 mm, výška 1000 mm, hloubka do 400 mm, PUR lak

6	M	7493601040	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Sokly a základy pro plastové pilíře, sokl venkovní min. IP44, šíře 420mm, výška 600mm, hloubka 216mm	kus	2,000		0,00
---	---	------------	---	-----	-------	--	------

PP Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Sokly a základy pro plastové pilíře, sokl venkovní min. IP44, šíře 420mm, výška 600mm, hloubka 216mm

7	K	7494351030	Montáž jističů (do 10 kA) třípólových do 20 A	kus	2,000		0,00
---	---	------------	---	-----	-------	--	------

PP Montáž jističů (do 10 kA) třípólových do 20 A

8	K	7494351040	Montáž jističů (do 10 kA) tři+N pólových do 20 A	kus	1,000		0,00
---	---	------------	--	-----	-------	--	------

PP Montáž jističů (do 10 kA) tři+N pólových do 20 A

9	K	7494551020	Montáž vačkových silových spínačů - vypínačů třípólových nebo čtyřpólových do 25 A - vypínač 0-1	kus	2,000		0,00
---	---	------------	--	-----	-------	--	------

PP Montáž vačkových silových spínačů - vypínačů třípólových nebo čtyřpólových do 25 A - vypínač 0-1

10	M	7494004546	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 63 A, Ue DC 1000 V, 4pól, šířka 4 moduly, náhrada za např. 5TE2 515-1	kus	1,000		0,00
----	---	------------	--	-----	-------	--	------

PP Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 63 A, Ue DC 1000 V, 4pól, šířka 4 moduly, náhrada za např. 5TE2 515-1

11	K	7494551022	Montáž vačkových silových spínačů - vypínačů třípólových nebo čtyřpólových do 63 A - vypínač 0-1	kus	2,000		0,00
----	---	------------	--	-----	-------	--	------

PP Montáž vačkových silových spínačů - vypínačů třípólových nebo čtyřpólových do 63 A - vypínač 0-1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	M	7494004538	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 63 A, Ue AC 250/440 V, 3+N-pól	kus	1,000		0,00
PP			Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 63 A, Ue AC 250/440 V, 3+N-pól				
13	K	7494552020	Montáž vačkových silových spínačů - přepínačů třípólových do 63 A - přepínač 1-0-1	kus	4,000		0,00
PP			Montáž vačkových silových spínačů - přepínačů třípólových do 63 A - přepínač 1-0-1				
14	M	7494010084	Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače CM přepínač 2 polohy 1zap+1vyp 20A	kus	1,000		0,00
PP			Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače CM přepínač 2 polohy 1zap+1vyp 20A				
15	M	7494009464	Přístroje pro spínání a ovládání Stykače a nadproudová relé Stykače pro spínání kondenzátorů Instalační stykače AC/DC pomocný kontakt 1x zapínací kontakt, 1x rozpinací kontakt	kus	3,000		0,00
PP			Přístroje pro spínání a ovládání Stykače a nadproudová relé Stykače pro spínání kondenzátorů Instalační stykače AC/DC pomocný kontakt 1x zapínací kontakt, 1x rozpinací kontakt				
16	M	7494003384	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 13 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, lcn 10 kA	kus	1,000		0,00
PP			Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 13 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, lcn 10 kA				
P			Poznámka k položce: PL7				
17	M	7494003472	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3+N-pólové In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3+N-pól, lcn 10 kA	kus	1,000		0,00
PP			Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3+N-pólové In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3+N-pól, lcn 10 kA				
P			Poznámka k položce: PL7				
18	M	7494004164	Modulární přístroje Přepětové ochrany Svodiče přepětí oddělovací tlumivka mezi svodiče typu 2 a 3	kus	4,000		0,00
PP			Modulární přístroje Přepětové ochrany Svodiče přepětí oddělovací tlumivka mezi svodiče typu 2 a 3				
P			Poznámka k položce: Tlumivka RTO-16				
19	M	7494004534	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3+N-pól	kus	1,000		0,00
PP			Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3+N-pól				
P			Poznámka k položce: Hlavní vypínač IS-25/4				
20	M	7494004158	Modulární přístroje Přepětové ochrany Svodiče přepětí typ 3, náhradní díl, I _{max} 3 kA, U _c AC 253 V, pouze výměnný modul, varistor, např. pro SVD-253, 1+N-pól	kus	2,000		0,00
PP			Modulární přístroje Přepětové ochrany Svodiče přepětí typ 3, náhradní díl, I _{max} 3 kA, U _c AC 253 V, pouze výměnný modul, varistor, např. pro SVD-253, 1+N-pól				
P			Poznámka k položce: Přepětová ochrana DA275DJ				
21	M	7593321458	Prvky Svodič přepětí, jmenovité napětí 600V, s dálkovou signalizací poruchy	kus	3,000		0,00
PP			Prvky Svodič přepětí, jmenovité napětí 600V, s dálkovou signalizací poruchy				
P			Poznámka k položce: Přepětová ochrana SPI-35/440				
22	M	7593321520	Prvky Ochrana přepětová SLP-275 V/4 S, 40 kA (8/20) - čtyřpólový varistorový svodič přepětí, výjimatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu	kus	1,000		0,00
PP			Prvky Ochrana přepětová SLP-275 V/4 S, 40 kA (8/20) - čtyřpólový varistorový svodič přepětí, výjimatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu				
P			Poznámka k položce: Přepětová ochrana SLP-275V/4S				
23	K	7498150525	Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	6,000		0,00
PP			Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč				
24	K	7499250520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,000		0,00
PP			Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy				
25	K	7590115005	Montáž objektu rozměru do 2,5 x 3,6 m	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž objektu rozměru do 2,5 x 3,6 m - usazení na základy, zatažení kabelů a zřízení kabelové rezervy, opravný nátěr. Neobsahuje výkop a zához jam				
26	M	7590110120	<i>Domky, přístřešky Reléový domek - výška 3,10 m - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace vč. základní výbavy rozvaděče, osvětlení, dvou zásuvek, ventilátoru a topení 3x2 m</i>	kus	1,000		0,00
PP			Domky, přístřešky Reléový domek - výška 3,10 m - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace vč. základní výbavy rozvaděče, osvětlení, dvou zásuvek, ventilátoru a topení 3x2 m				
27	K	7590115030	Montáž objektu střechy sedlové nebo valbové rel. domku rozměru do 3x3 m	kus	1,000		0,00
PP			Montáž objektu střechy sedlové nebo valbové rel. domku rozměru do 3x3 m				
28	M	7590110400	<i>Domky, přístřešky Střecha sedlová rel.domku - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace 3x2 m</i>	kus	1,000		0,00
PP			Domky, přístřešky Střecha sedlová rel.domku - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace 3x2 m				
29	M	7590110700	<i>Domky, přístřešky Okapy a dešťové svody - pro rel. domek podle zvl. požadavků a předložené dokumentace 3x2 m</i>	kus	1,000		0,00
PP			Domky, přístřešky Okapy a dešťové svody - pro rel. domek podle zvl. požadavků a předložené dokumentace 3x2 m				
30	M	7590110614	<i>Domky, přístřešky Domky s integrovanou betonovou střechou vč. základní výbavy rozvaděče, osvětlení, dvou zásuvek, ventilátoru a topení Základový fundament pro reléový domek (pro domek 1,7 m x 1,7 m jsou potřeba 3 ks, pro domek 1,7 m x 3 m jsou ...</i>	kus	4,000		0,00
PP			Domky, přístřešky Domky s integrovanou betonovou střechou vč. základní výbavy rozvaděče, osvětlení, dvou zásuvek, ventilátoru a topení Základový fundament pro reléový domek (pro domek 1,7 m x 1,7 m jsou potřeba 3 ks, pro domek 1,7 m x 3 m jsou ...				
31	K	7590125057	Montáž skříně společné přístrojové pro přejezdy	kus	1,000		0,00
PP			Montáž skříně společné přístrojové pro přejezdy - usazení skříně a zatažení kabelů bez zhotovení a zapojení kabelových forem. Bez kabelových příchytok				
32	M	7590120175	<i>Skříně Skříň přístroj.pro přejezdy sp 133/313.1.12 (HM0354399998281)</i>	kus	1,000		0,00
PP			Skříně Skříň přístroj.pro přejezdy sp 133/313.1.12 (HM0354399998281)				
33	M	7590120150	<i>Skříně Skříňka pro venk.ovl.PZ (HM0404134130000)</i>	kus	1,000		0,00
PP			Skříně Skříňka pro venk.ovl.PZ (HM0404134130000)				
34	K	7590195015	Montáž ovládací skříňky přejezdového zařízení na objekt	kus	1,000		0,00
PP			Montáž ovládací skříňky přejezdového zařízení na objekt - připevnění skříňky, zatažení kabelu z domku nebo PSK a zapojení na ovládací skříň, ochrana skříňky připojením na hlavní uzemňovací sběrnici v domku nebo na zemnici svorník PSK				
35	K	7590725140	Situování stožáru návěstidla nebo výstražníku přejezdového zařízení	kus	2,000		0,00
PP			Situování stožáru návěstidla nebo výstražníku přejezdového zařízení				
36	K	7591505010	Vypracování a projednání přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení	kus	1,000		0,00
PP			Vypracování a projednání přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení - návrh silničního dopravního značení, včetně jeho kladného projednání s příslušnými orgány státní správy. Měnou jednotkou je kus železničního přejezdu				
37	K	7591505020	Pronájem přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden základní sestavy	kus	2,000		0,00
PP			Pronájem přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křižící žel. trať				
38	K	7591505030	Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení základní sestavy	kus	2,000		0,00
PP			Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křižící žel. trať				
39	K	7592005050	Montáž počítacího bodu (senzor) RSR 180	kus	1,000		0,00
PP			Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení				
40	K	7592605010	Instalace SW do PC	hod	140,000		0,00
PP			Instalace SW do PC				
P			<i>Poznámka k položce: SW REMOTE</i>				
41	K	7592605020	Konfigurace SW v PC	hod	460,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Konfigurace SW v PC				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>SW REMOTE</i>				
42	K	7592815040	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s 1 skříní a se závorou AŽD - 99	kus	2,000		0,00
	PP		Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s 1 skříní a se závorou AŽD - 99 - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení a montáž výstražníku na základ, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí				
43	K	7592815044	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní	kus	1,000		0,00
	PP		Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení a montáž výstražníku na základ, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí				
44	K	7592825110	Montáž kříže výstražného	kus	3,000		0,00
	PP		Montáž kříže výstražného				
45	K	7592905012	Montáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	20,000		0,00
	PP		Montáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou				
46	K	7592905070	Montáž rekombinační zátky do 300 Ah	kus	20,000		0,00
	PP		Montáž rekombinační zátky do 300 Ah				
47	K	7593005010	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe do stojanové řady	kus	3,000		0,00
	PP		Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe do stojanové řady - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce				
48	M	7592810900	Reléový stojan PZS vystrojený na jednokolejně trati s výstražníky 2 - 4 kusy výstražníků - kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2: PZS 3(2) S,B(N),I(L)	komplet	1,000		0,00
	PP		Reléový stojan PZS vystrojený na jednokolejně trati s výstražníky 2 - 4 kusy výstražníků - kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2: PZS 3(2) S,B(N),I(L)				
49	M	7592810920	Reléový stojan SZZ nevystrojený univerzální - kategorie SZZ dle TNŽ 34 2620:2002: SZZ 1., 2.nebo 3.kategorie	komplet	1,000		0,00
	PP		Reléový stojan SZZ nevystrojený univerzální - kategorie SZZ dle TNŽ 34 2620:2002: SZZ 1., 2.nebo 3.kategorie				
50	K	7593315100	Montáž zabezpečovacího stojanu reléového	kus	1,000		0,00
	PP		Montáž zabezpečovacího stojanu reléového - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného uzemnění a informativní kontrola zapojení				
51	K	7593315106	Montáž zabezpečovacího stojanu s elektronickými prvky a panely	kus	1,000		0,00
	PP		Montáž zabezpečovacího stojanu s elektronickými prvky a panely - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného uzemnění a informativní kontrola zapojení				
52	K	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	50,000		0,00
	PP		Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě - naměření vodiče, zatažení a připojení				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Úprava stojanů ve stávajícím RD PZS P2611</i>				
53	K	7593317010	Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	265,000		0,00
	PP		Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě - odpojení vodiče a jeho vytažení				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Úprava stojanů ve stávajícím RD PZS P2611</i>				
54	M	7593330040	Výměnné díly Relé NMŠ 1-2000 (HM0404221990407)	kus	40,000		0,00
	PP		Výměnné díly Relé NMŠ 1-2000 (HM0404221990407)				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pro stojan PN</i>				
55	K	7593335040	Montáž malorozměrného relé	kus	40,000		0,00
	PP		Montáž malorozměrného relé				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pro stojan PCN a TZZ</i>				
56	K	7594305010	Montáž součástí počítače náprav vyhodnocovací části	kus	6,000		0,00
	PP		Montáž součástí počítače náprav vyhodnocovací části				
57	K	7594305020	Montáž součástí počítače nápravbleskojistkové svorkovnice	kus	3,000		0,00
	PP		Montáž součástí počítače nápravbleskojistkové svorkovnice				
58	K	7594305025	Montáž součástí počítače náprav přepětové ochrany napájení	kus	3,000		0,00
	PP		Montáž součástí počítače náprav přepětové ochrany napájení				
59	K	7594305055	Montáž součástí počítače náprav bloku pro počítače náprav	kus	3,000		0,00
	PP		Montáž součástí počítače náprav bloku pro počítače náprav				
60	K	7594305075	Montáž součástí počítače náprav skříně pro bloky šíře 126TE BGT 03	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP		Montáž součástí počítače náprav skříně pro bloky šífe 126TE BGT 03					
61	K	7594305095	Montáž součástí počítače náprav drátové formy pro skřín 126TE	kus	1,000		0,00
PP		Montáž součástí počítače náprav drátové formy pro skřín 126TE					
62	K	7594305100	Montáž součástí počítače náprav desky filtru	kus	2,000		0,00
PP		Montáž součástí počítače náprav desky filtru					
63	K	7596915030	Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 plastového ve sloupu	kus	1,000		0,00
PP		Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 plastového ve sloupu - přípevnění telefonního objektu na konstrukci, propojení kabelového závěru s přístrojem, dodání, osazení a zapojení suchého článku, nebo připojení na bateriový rozvod, oprava nátěru, vyzkoušení funkce. Bez provedení ochrany proti vlivu trakce a před nebezpečným dotykovým napětím					
64	M	7596910050	Venkovní telefonní objekty Objekt telef.venk.VTO 9 plastový sloupek (CV540329009)	kus	1,000		0,00
PP		Venkovní telefonní objekty Objekt telef.venk.VTO 9 plastový sloupek (CV540329009)					
65	K	7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu	kus	1,000		0,00
PP		Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu - kontrola (nastavení) mechanických parametrů polohy, regulace napájení, kalibrace, kontrola funkce a započítávání, kontrola indikace					
66	K	7598095090	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek	kus	3,000		0,00
PP		Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek - provedení příslušných měření, nastavení zařízení, přezkoušení funkce a vyhotovení protokolu					
67	K	7598095120	Přezkoušení a regulace časové jednotky	kus	7,000		0,00
PP		Přezkoušení a regulace časové jednotky - kontrola zapojení včetně příslušného zkoušení hodnot zařízení					
68	K	7598095125	Přezkoušení a regulace diagnostiky	kus	1,000		0,00
PP		Přezkoušení a regulace diagnostiky - kontrola zapojení včetně příslušného zkoušení hodnot zařízení					
69	K	7598095150	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení se závorami	kus	1,000		0,00
PP		Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení se závorami - regulování proudokruhů výstražníku, závorových břeven, regulování chodu břeven, směřování výstražníku, kontrola napájecích zdrojů a relé, přezkoušení činnosti zařízení a kontrolní skříňky (indikací a ovládání)					
70	K	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	kus	2,000		0,00
PP		Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu - postavení vlakových cest a přezkoušení návěstních znaků návěstidel po přeložení řadiče, přezkoušení změny návěstního pojmu z povolovacího na zakazující po odpadnutí kotvy kolejového relé, přezkoušení nouzového vybavení vlakové cesty, přezkoušení návěstních znaků při zapojení automatického traťového zabezpečovacího zařízení, přezkoušení odjezdových vlakových cest s použitím výlukového klíče při současně činnosti odjezdových návěstidel					
71	K	7598095210	Měření zabezpečovacího relé před uvedením do provozu	kus	52,000		0,00
PP		Měření zabezpečovacího relé před uvedením do provozu - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, přezkoušení funkce					
72	K	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	1,000		0,00
PP		Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)					
73	K	7598095375	Oživení a funkční zkoušení stanice TEDIS	kus	1,000		0,00
PP		Oživení a funkční zkoušení stanice TEDIS - aktivace a konfigurace systému podle příslušné dokumentace					
74	K	7592503010	Úprava adresného SW stanice TEDIS, ústředny MEDIS	hod	5,000		0,00
PP		Úprava adresného SW stanice TEDIS, ústředny MEDIS					
75	K	7593315386	Montáž panelu pro stanici TEDIS	kus	1,000		0,00
PP		Montáž panelu pro stanici TEDIS					
76	K	7593315405	Montáž rámu (kazety, vany desek plošných spojů) na stěnu	kus	1,000		0,00
PP		Montáž rámu (kazety, vany desek plošných spojů) na stěnu Poznámka k položce: -montáž Prvky Kazeta TEDIS15 v provedení 19"eurocard1x					
77	K	7593325030	Montáž zásuvné jednotky elektroniky	kus	18,000		0,00
PP		Montáž zásuvné jednotky elektroniky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> - <i>montáž Prvky TDCC – řídicí jednotka sběrnice 1x</i> - <i>montáž Prvky TDMD – Komunikační modemová jednotka 1x</i> - <i>montáž Prvky TDO8 – Jednotka 8 digitálních výstupů 1x</i> - <i>montáž Prvky TDO8s – Jednotka 8 bezpečných digitálních výstupů 2x</i> - <i>montáž Prvky TDI8s – Jednotka 8 bezpečných digitálních vstupů 6x</i> - <i>montáž Prvky TDI16 – Jednotka 16 digitálních vstupů 2x</i> - <i>montáž Prvky Jednotka BPS4 F 2x</i> - <i>montáž Prvky URD1 1x</i> - <i>montáž Prvky TBRP - Jednotka napáječe a opakovače sběrnice 1x</i>							
78	K	7593315320	Montáž translátoru	kus	1,000		0,00
PP			Montáž translátoru				
79	K	7596615010	Montáž přijímače DCF	kus	1,000		0,00
PP			Montáž přijímače DCF - úplná montáž na předem připravené úchytné body nebo na konstrukci, zapojení přívodů, přezkoušení funkce				
80	K	7598095505	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami jednokolejné	kus	1,000		0,00
PP			Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami jednokolejné - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem				
81	K	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000		0,00
PP			Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.				
82	K	7590305010	Montáž pomocného stavědla	kus	1,000		0,00
PP			Montáž pomocného stavědla - včetně zatažení kabelů bez zhotovení a zapojení kabelových forem				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>přesun stávající skříňky místního ovládání PZZ</i>				
83	M	7494010346	Přístroje pro spínání a ovládání Měřicí přístroje, elektroměry Elektroměry ED310.DR.14Z302-00, 3 x 230/400 V, 0,2-63 A	kus	2,000		0,00
PP			Přístroje pro spínání a ovládání Měřicí přístroje, elektroměry Elektroměry ED310.DR.14Z302-00, 3 x 230/400 V, 0,2-63 A				
84	K	7494658012	Montáž elektroměrů trojfázových	kus	2,000		0,00
PP			Montáž elektroměrů trojfázových - do rozvaděče nebo skříně				
85	M	7494009114	Pojistkové systémy Pojistkové spodky a držáky Pojistkové spodky s plastovou základnou 3pól. provedení, M8 - svorkové šrouby našroubovány	kus	2,000		0,00
PP			Pojistkové systémy Pojistkové spodky a držáky Pojistkové spodky s plastovou základnou 3pól. provedení, M8 - svorkové šrouby našroubovány				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Spodek FCFBD02DI-3 pojistkový 3pól</i>				
86	K	7494451020	Montáž pojistkových spodků pro válcové pojistky včetně montáže pojistek třípólových 3 x 25 A	kus	2,000		0,00
PP			Montáž pojistkových spodků pro válcové pojistky včetně montáže pojistek třípólových 3 x 25 A - do skříně nebo rozvaděče				
87	M	7494008262	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Válcové pojistkové vložky In 25A, Un AC 690 V / DC 250 V, velikost 14x51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	6,000		0,00
PP			Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Válcové pojistkové vložky In 25A, Un AC 690 V / DC 250 V, velikost 14x51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free				
88	K	7494452010	Montáž pojistek nn do 25 A	kus	6,000		0,00
PP			Montáž pojistek nn do 25 A				
89	M	7494009172r	Pojistkové systémy Pojistkové spodky a držáky Příslušenství , sada 2 ks	kus	6,000		0,00
PP			Pojistkové systémy Pojistkové spodky a držáky Příslušenství , sada 2 ks				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pojistková hlavice, D02 E18, max. 63 A vč. doteku poj. D2/E27 25A</i>				
90	M	7494004664r	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Rozbočovací svorkovnice počet svorek 25-3/6, průřez 25 mm2, barva šedá	kus	4,000		0,00
PP			Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Rozbočovací svorkovnice počet svorek 8+2, průřez 25 mm2, barva šedá				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Svorkovnice HLAK 25-3/6 rozbočovací šedá</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	M	7494004678r	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Rozbočovací svorkovnice počet svorek 25-1/2, průřez 25 mm ² , barva modrá	kus	4,000		0,00
PP			Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Rozbočovací svorkovnice počet svorek 25-1/2, průřez 25 mm ² , barva modrá				
P			Poznámka k položce: Svorkovnice HLAk 25 1/2 M2 rozbočovací modrá				
92	K	7590525790r	Montáž sady svorkovnic na DIN lištu	kus	8,000		0,00
PP			Montáž sady svorkovnic na DIN lištu				
93	M	7494003388	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, lcn 10 kA	kus	1,000		0,00
PP			Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, lcn 10 kA				
94	M	7494003390	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, lcn 10 kA	kus	1,000		0,00
PP			Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, lcn 10 kA				
95	K	7494351032	Montáž jističů (do 10 kA) třípólových přes 20 do 63 A	kus	1,000		0,00
PP			Montáž jističů (do 10 kA) třípólových přes 20 do 63 A				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava PZS přejezdu P2611 a P10359 km 26,817 a 0,370 trati Benešov n.PI. – Rumburk

Objekt:

D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

Soupis:

PS 01-01-31 - Železniční přejezd v km 26,817 (P2611), úprava PZS

Úroveň 3:

02 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2023

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava PZS přejezdu P2611 a P10359 km 26,817 a 0,370 trati Benešov n.Pl. – Rumburk

Objekt: D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

Soupis: PS 01-01-31 - Železniční přejezd v km 26,817 (P2611), úprava PZS

Úroveň 3:
02 - Stavební část

Místo:
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel:

Datum: 11. 10. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava PZS přejezdu P2611 a P10359 km 26,817 a 0,370 trati Benešov n.PI. – Rumburk

Objekt: D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

Soupis: PS 01-01-31 - Železniční přejezd v km 26,817 (P2611), úprava PZS

Úroveň 3: 02 - Stavební část

Místo: Datum: 11. 10. 2023
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	9,000		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

2	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	90,000		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	18,000		0,00
---	---	-----------	---	---	--------	--	------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

D 2 Zakládání 0,00

4	K	275121111	Osazení prefabrikovaných základových patek z dílců železobetonových hmotnosti do 5 t	kus	7,000		0,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------

PP Osazení základových prefabrikovaných železobetonových konstrukcí patek hmotnosti jednotlivé do 5 t

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5	K	965011111	Demontáž prefabrikovaných základových patek z ŽB hmotnosti do 5 t	kus	2,000		0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------

PP Demontáž základových prefabrikovaných konstrukcí z betonu železového patek hmotnosti jednotlivé do 5 t

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

6	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	75,000		0,00
---	---	-----------	---	---	--------	--	------

PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2

7	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	75,000		0,00
---	---	----------	-------------------------	----	--------	--	------

PP pás zemnicí 30x4mm FeZn

8	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	3,000		0,00
---	---	----------	---	-----	-------	--	------

PP svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

9	K	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m3	9,000		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

PP Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

VV			"Pro domek"				
VV			4*1,5*1*1		6,000		
VV			"Pro výstražníky"				
VV			2*1*1*1,5		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		9,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava PZS přejezdu P2611 a P10359 km 26,817 a 0,370 trati Benešov n.Pl. –
Rumburk

Objekt:

D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

Soupis:

PS 01-01-31 - Železniční přejezd v km 26,817 (P2611), úprava PZS

Úroveň 3:

03 - Zemní práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2023

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava PZS přejezdu P2611 a P10359 km 26,817 a 0,370 trati Benešov n.Pl. – Rumburk

Objekt: D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

Soupis: PS 01-01-31 - Železniční přejezd v km 26,817 (P2611), úprava PZS

Úroveň 3:
03 - Zemní práce

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Datum: 11. 10. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
M - Práce a dodávky M		0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava PZS přejezdu P2611 a P10359 km 26,817 a 0,370 trati Benešov n.Pl. – Rumburk

Objekt: D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

Soupis: PS 01-01-31 - Železniční přejezd v km 26,817 (P2611), úprava PZS

Úroveň 3: 03 - Zemní práce

Místo: Datum: 11. 10. 2023
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	131313702	Hloubení nezapažených jam v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	50,800		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

PP			Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudrzných				
VV			"spojky				
VV			11*1*1*0,8		8,800		
VV			"pro protlaky				
VV			14*1*1,5*2		42,000		
VV			Součet		50,800		

2	K	141720015	Nerízený zemní protlak strojně průměru přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4	m	84,000		0,00
---	---	-----------	--	---	--------	--	------

PP			Nerízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 průměru protlaku přes 90 do 110 mm				
VV			3*16 "km 26,803; protlak pod silnicí 16m, trubka 3x110mm, přejezd		48,000		
VV			5 "km 26,835; protlak pod kolejí 5m, trubka 1x110mm, přechod přes kolej		5,000		
VV			9 "km 26,820; protlak pod silnicí 9m, trubka 1x110mm, přejezd		9,000		
VV			5 "km 26,920; protlak pod kolejí 5m, trubka 1x110mm, přechod přes kolej		5,000		
VV			5 "km 27,099; protlak pod kolejí 5m, trubka 1x110mm, přechod přes kolej		5,000		
VV			5 "km 27,388; protlak pod kolejí 5m, trubka 1x110mm, přechod přes kolej		5,000		
VV			7 "km 27,393; protlak pod silnicí 7m, trubka 1x110mm, přejezd		7,000		
VV			Součet		84,000		

3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	50,800		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
----	--	--	--	--	--	--	--

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

4	K	460161273	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	2 159,000		0,00
---	---	-----------	--	---	-----------	--	------

PP			Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4				
VV			"km 25,626-26,828				
VV			1202		1 202,000		
VV			"km 26,828-27,700				
VV			872		872,000		
VV			"napájecí kabel 4x35				
VV			85		85,000		
VV			Součet		2 159,000		

5	K	460431283	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	2 159,000		0,00
---	---	-----------	--	---	-----------	--	------

PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4				
----	--	--	---	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	2 159,000		0,00
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm				
7	K	460742152	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do protlačovaných otvorů průměru přes 10 do 15 cm	m	84,000		0,00
PP			Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do protlačovaných otvorů, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava PZS přejezdu P2611 a P10359 km 26,817 a 0,370 trati Benešov n.Pl. –
Rumburk

Objekt:

D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

Soupis:

PS 01-01-31 - Železniční přejezd v km 26,817 (P2611), úprava PZS

Úroveň 3:

04 - Stavební úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2023

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava PZS přejezdu P2611 a P10359 km 26,817 a 0,370 trati Benešov n.Pl. – Rumburk

Objekt: D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

Soupis: PS 01-01-31 - Železniční přejezd v km 26,817 (P2611), úprava PZS

Úroveň 3: **04 - Stavební úpravy**

Místo:

Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava PZS přejezdu P2611 a P10359 km 26,817 a 0,370 trati Benešov n.Pl. – Rumburk

Objekt: D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

Soupis: PS 01-01-31 - Železniční přejezd v km 26,817 (P2611), úprava PZS

Úroveň 3: 04 - Stavební úpravy

Místo:

Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem0,00

DHSVPráce a dodávky HSV0,00

D1Zemní práce0,00

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	30,000		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

PP	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2						
VV	5*6				30,000		
VV	Součet				30,000		

2	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	7,488		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

PP	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4						
VV	"km 26,82"						
VV	1,5*0,15*3,5+2,5*0,45*2,40+7,5*1*0,25+2*1*0,25				5,863		
VV	"km 26,805"						
VV	0,65*2,5				1,625		
VV	Součet				7,488		

3	K	131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,500		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

PP	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných						
VV	"základové patky"						
VV	0,5*0,5*1*2				0,500		
VV	Součet				0,500		

4	K	132312111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,777		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

PP	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných						
VV	"pasy"						
VV	0,4*0,69*2+0,3*1*0,75				0,777		
VV	Součet				0,777		

5	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,743		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5						
VV	7,488+0,5+0,777+3,978				12,743		

6	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	350,600		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321						
VV	"do 50 m"						
VV	8,765*40				350,600		
VV	Součet				350,600		

7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,765		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
VV	8,765				8,765		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	43,825		0,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost				
	VV		Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	VV		"do 15 km"				
	VV		8,765*5		43,825		
	VV		Součet		43,825		
9	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	12,743		0,00
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
	VV				12,743		
10	K	167111122	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	8,765		0,00
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
	VV		8,765		8,765		
	VV		Součet		8,765		
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	14,901		0,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	VV		8,765*1,7		14,901		
	VV		Součet		14,901		
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,743		0,00
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	VV		8,765+3,978		12,743		
13	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	14,241		0,00
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
14	M	58344169	šterkodrt' frakce 0/32 OTP ČD	t	7,160		0,00
	PP		šterkodrt' frakce 0/32 OTP ČD				
	VV		3,978*1,8		7,160		
15	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	3,978		0,00
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím				
	VV		3,978		3,978		
	VV		Součet		3,978		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
16	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	747,539		0,00
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg				
17	M	55342284.1	Ocelové konstrukce kovových lávek s pororošty a zábradlí, pozinkované, z uzavřených profilů, včetně kotev, ploten, povrchové úpravy	kg	747,539		0,00
	PP		Ocelové konstrukce kovových lávek s pororošty a zábradlí, pozinkované, z uzavřených profilů, včetně kotev, ploten, povrchové úpravy				
	VV		"rošty				
	VV		21*(2,4+4,3)*1,05		147,735		
	VV		"nosníky 120				
	VV		12,1*(3,2+4+4,65)*1,05		150,554		
	VV		"zábradlí				
	VV		35*(4+4,65+3,2)		414,750		
	VV		"L60				
	VV		4,6*(1,5*3+1*3)		34,500		
	VV		Součet		747,539		
18	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,747		0,00
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
19	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,747		0,00
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
20	K	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,747		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m				
21	K	998767199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	74,700		0,00
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m				
VV			0,747*100	74,700			
D M			Práce a dodávky M				
D 2			Zakládání				
22	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,113		0,00
PP			Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm				
VV			5*0,15+0,6*0,6*0,15*2+0,5*1*0,15+0,6*2*0,15	1,113			
VV			Součet	1,113			
23	K	279113134	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	13,158		0,00
PP			Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm				
VV			(3,86+1,92)*1,25+1*0,75+(2+1,455)*1,5	13,158			
VV			Součet	13,158			
24	K	279113135	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	2,100		0,00
PP			Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm				
VV			2*0,75+0,4*2*0,75	2,100			
VV			Součet	2,100			
25	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,119		0,00
PP			Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
VV			"10505 pr. 10, 12 bm/m2, 0,62kg/bm profilu"				
VV			(13,158+2,1)*12*0,62*0,001*1,05	0,119			
VV			Součet	0,119			
D 4			Vodorovné konstrukce				
26	K	451313531	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl přes 150 do 200 mm	m2	2,950		0,00
PP			Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 150 do 200 mm				
VV			2,95	2,950			
VV			Součet	2,950			
27	K	465513328	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2	4,425		0,00
PP			Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním cementovou maltou, tl. 300 mm				
VV			2,95*1,5	4,425			
D 5			Komunikace pozemní				
28	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	7,500		0,00
PP			Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
VV			1*7,5	7,500			
29	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	2,000		0,00
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
VV			2*1	2,000			
VV			Součet	2,000			
30	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	7,500		0,00
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
VV			1*7,5	7,500			
31	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	2,000		0,00
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2*1		2,000		
32	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2	2,060		0,00
	PP		dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní				
	VV		2*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		2,060		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
33	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000		0,00
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	VV		1+1+2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
34	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	4,000		0,00
	PP		obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm				
35	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN	m	20,000		0,00
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm				
	VV		20		20,000		
36	K	966008311	Bourání čela trubního propustku z betonu železového	m3	0,450		0,00
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek čela z betonu železového				
	VV		2,5*0,3*0,6		0,450		
	VV		Součet		0,450		
	D	998	Přesun hmot				0,00
37	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	20,836		0,00
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	VV		7,16+13,676		20,836		
38	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	5,968		0,00
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným				
	VV		5,102+0,866		5,968		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava PZS přejezdu P2611 a P10359 km 26,817 a 0,370 trati Benešov n.Pl. –
Rumburk

Objekt:

D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

Soupis:

PS 01-01-31 - Železniční přejezd v km 26,817 (P2611), úprava PZS

Úroveň 3:

05 - Dodávky SSZT - NEOCEŇOVAT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava PZS přejezdu P2611 a P10359 km 26,817 a 0,370 trati Benešov n.Pl. – Rumburk

Objekt: D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

Soupis: PS 01-01-31 - Železniční přejezd v km 26,817 (P2611), úprava PZS

Úroveň 3: 05 - Dodávky SSZT - NEOCEŇOVAT

Místo: Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava PZS přejezdu P2611 a P10359 km 26,817 a 0,370 trati Benešov n.Pl. – Rumburk

Objekt: D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

Soupis: PS 01-01-31 - Železniční přejezd v km 26,817 (P2611), úprava PZS

Úroveň 3: 05 - Dodávky SSZT - NEOCEŇOVAT

Místo: Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		OST	Ostatní					0,00
1	M	7590190060	Klíč šroubového závěru (CV721049001)	KUS	1,000			0,00
PP		Klíč šroubového závěru (CV721049001)						
2	M	7592820550	Přijímač AS úplný (CV708285107)	KUS	1,000			0,00
PP		Přijímač AS úplný (CV708285107)						
3	M	7592830788R	Břevno kompozitní úplné EKC 4,5 m (CV708485028)	kus	2,000			0,00
PP		Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní úplné EKC 4,5 m (CV708485028)						
4	M	7592820750	Zdroj akust.signálu pro nevido ZN 24 24V (HM0404229200020)	KUS	2,000			0,00
PP		Zdroj akust.signálu pro nevido ZN 24 24V (HM0404229200020)						
5	M	7592830862	Součásti stojanu se závorou Unašeč břevna EKC IV na AŽD99 (CV708485037)	kus	2,000			0,00
PP		Součásti stojanu se závorou Unašeč břevna EKC IV na AŽD99 (CV708485037)						
6	M	7590190040	Ostatní Uzávěr šroubový (CV721039001)	kus	2,000			0,00
PP		Ostatní Uzávěr šroubový (CV721039001)						
7	M	7592820202	Kříž výstr.jednokol.kompl.refl A32a zvýrazněný 2013 1000 (HM0404229200108)	kus	3,000			0,00
PP		Kříž výstr.jednokol.kompl.refl A32a zvýrazněný 2013 1000 (HM0404229200108)						
8	M	7590720435	Součásti světelných návěstidel Základ svět.náv. TIII Z 53x73x170cm (HM0592110140000)	kus	1,000			0,00
PP		Součásti světelných návěstidel Základ svět.náv. TIII Z 53x73x170cm (HM0592110140000)						
9	M	7590720425	Součásti světelných návěstidel Základ svět.náv. T I Z 51x71x135cm (HM0592110090000)	kus	1,000			0,00
PP		Součásti světelných návěstidel Základ svět.náv. T I Z 51x71x135cm (HM0592110090000)						
10	M	7592830010	Součásti stojanu se závorou Stojan závoř s pohonem-P1V (CV708409001)	kus	2,000			0,00
PP		Součásti stojanu se závorou Stojan závoř s pohonem- P1V (CV708409001)						
11	M	7592830210	Součásti stojanu se závorou Křídla s protizávaž.malým (CV708405008)	kus	2,000			0,00
PP		Součásti stojanu se závorou Křídla s protizávaž.malým (CV708405008)						
12	M	7592820640	Součásti výstražníku Štít označovací (HM0404970990177)	kus	1,000			0,00
PP		Součásti výstražníku Štít označovací (HM0404970990177)						
13	M	7592840220	Přejezdníky Štítek ozn.-nápís (HM0404129990646)	kus	2,000			0,00
PP		Přejezdníky Štítek ozn.-nápís (HM0404129990646)						
P		Poznámka k položce: X259, OX267						
14	M	7594300104	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Montážní skříňka BGT06 šíře 126TE	kus	1,000			0,00
PP		Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Montážní skříňka BGT06 šíře 126TE						
15	M	7594300084	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Vyhodnocovací jednotka IMC003 GS01	kus	6,000			0,00
PP		Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Vyhodnocovací jednotka IMC003 GS01						
16	M	7594300108	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Jednotka jištění SIC006 GS01	kus	3,000			0,00
PP		Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Jednotka jištění SIC006 GS01						
17	M	7594300136	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Sběrníková jednotka ABP002-2 21TE GS02	kus	3,000			0,00
PP		Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Sběrníková jednotka ABP002-2 21TE GS02						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	7594300078	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Čítačová jednotka ACB119 GS04	kus	3,000		0,00
PP			Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Čítačová jednotka ACB119 GS04				
19	M	7594300018	Počítače náprav Vnitřní prvky PN AZF Přepětová ochrana vyhodnocovací jednotky BSI002 (BSI003, BSI004)	kus	6,000		0,00
PP			Počítače náprav Vnitřní prvky PN AZF Přepětová ochrana vyhodnocovací jednotky BSI002 (BSI003, BSI004)				
20	M	7594300318	Počítače náprav Vnitřní prvky PN Frauscher Panel pro uchycení skříně 126TE do stojanu	kus	1,000		0,00
PP			Počítače náprav Vnitřní prvky PN Frauscher Panel pro uchycení skříně 126TE do stojanu				
21	M	7594300296	Počítače náprav Vnitřní prvky PN Frauscher RJ45 interface pro 1 směrový výstup	kus	2,000		0,00
PP			Počítače náprav Vnitřní prvky PN Frauscher RJ45 interface pro 1 směrový výstup				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava PZS přejezdu P2611 a P10359 km 26,817 a 0,370 trati Benešov n.Pl. –
Rumburk

Objekt:

D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

Soupis:

PS 01-01-31 - Železniční přejezd v km 26,817 (P2611), úprava PZS

Úroveň 3:

06 - Kabelizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2023

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava PZS přejezdu P2611 a P10359 km 26,817 a 0,370 trati Benešov n.Pl. – Rumburk

Objekt: D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

Soupis: PS 01-01-31 - Železniční přejezd v km 26,817 (P2611), úprava PZS

Úroveň 3:
06 - Kabelizace

Místo:
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel:

Datum: 11. 10. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava PZS přejezdu P2611 a P10359 km 26,817 a 0,370 trati Benešov n.PI. – Rumburk

Objekt: D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

Soupis: PS 01-01-31 - Železniční přejezd v km 26,817 (P2611), úprava PZS

Úroveň 3: 06 - Kabelizace

Místo: Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

1	M	7593501825	Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1428 - XR ID, fialový zabezpečovací zapisovatelný	kus	21,000		0,00
PP			Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1428 - XR ID, fialový zabezpečovací zapisovatelný				
2	M	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	11,000		0,00
PP			Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY				
3	M	7590521544	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	230,000		0,00
PP			Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D				
4	M	7590521539	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D	m	200,000		0,00
PP			Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D				
5	M	7590521534	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	70,000		0,00
PP			Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D				
6	M	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	290,000		0,00
PP			Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D				
7	M	7590521519	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D	m	360,000		0,00
PP			Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D				
8	M	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	100,000		0,00
PP			Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D				
9	M	7593500603	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá plná š. 22cm (HM0673909991222)	m	2 074,000		0,00
PP			Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá plná š. 22cm (HM0673909991222)				
10	M	7593500780	Trasy kabelového vedení PVC trubky hrdlované 110/3,2/6000, třída 3	kus	29,000		0,00
PP			Trasy kabelového vedení PVC trubky hrdlované 110/3,2/6000, třída 3				
11	M	7492501900	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J25 (4Bx25)	m	265,000		0,00
PP			Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J25 (4Bx25)				
12	M	7492501901	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J35 (4Bx35)	m	85,000		0,00
PP			Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J35 (4Bx35)				
13	M	7492501930	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J6 (4Bx6)	m	5,000		0,00
PP			Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J6 (4Bx6)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	M	7492501870	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)	m	100,000		0,00
PP			Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)				
15	M	750520604	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLEY 3 x 4 x 0,8	m	2 925,000		0,00
PP			Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLEY 3 x 4 x 0,8				
D			OST	Ostatní			0,00
16	K	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm2	m	105,000		0,00
PP			Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.				
17	K	7492554012	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 25 mm2	m	265,000		0,00
PP			Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 25 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.				
18	K	7492554014	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 50 mm2	m	85,000		0,00
PP			Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 50 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.				
19	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm2	kus	10,000		0,00
PP			Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.				
20	K	750525178	Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 mm TCEKE do 50 XN	m	2 925,000		0,00
PP			Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 mm TCEKE do 50 XN - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo pokládky, přeměření izolačního stavu kabelu, odvinutí a uložení kabelu do kabelového lůžka nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu				
21	K	750525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	750,000		0,00
PP			Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu				
22	K	750525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	270,000		0,00
PP			Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu				
23	K	750525232	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P	m	230,000		0,00
PP			Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu				
24	K	750525401	Montáž spojky rovné metalické do 5 XN	kus	9,000		0,00
PP			Montáž spojky rovné metalické do 5 XN				
25	K	750525416	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 48 žil	kus	2,000		0,00
PP			Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 48 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě				
26	K	750555072r	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES přes délku 0,5 m do 5 XN	kus	16,000		0,00
PP			Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES přes délku 0,5 m 5 XN - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy				
27	K	750555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy				
28	K	7590555134	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0	kus	6,000		0,00
PP			Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy				
29	K	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	8,000		0,00
PP			Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy				
30	K	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0	kus	4,000		0,00
PP			Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy				
31	K	7590555140	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1,0	kus	8,000		0,00
PP			Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy				
32	K	7590555142	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 24 P 1,0	kus	6,000		0,00
PP			Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 24 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy				
33	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	2 074,000		0,00
PP			Pokládka výstražné fólie do výkopu				
34	K	7593505270	Montáž kabelového označnicku Ball Marker	kus	21,000		0,00
PP			Montáž kabelového označnicku Ball Marker - upevnění kabelového označnicku na plášť kabelu upevňovacími prvky				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava PZS přejezdu P2611 a P10359 km 26,817 a 0,370 trati Benešov n.Pl. –
Rumburk

Objekt:

D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

Soupis:

PS 01-01-31 - Železniční přejezd v km 26,817 (P2611), úprava PZS

Úroveň 3:

07 - Demontáže

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava PZS přejezdu P2611 a P10359 km 26,817 a 0,370 trati Benešov n.Pl. – Rumburk

Objekt: D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

Soupis: PS 01-01-31 - Železniční přejezd v km 26,817 (P2611), úprava PZS

Úroveň 3:
07 - Demontáže

Místo:	Datum:	11. 10. 2023
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava PZS přejezdu P2611 a P10359 km 26,817 a 0,370 trati Benešov n.Pl. – Rumburk

Objekt: D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

Soupis: PS 01-01-31 - Železniční přejezd v km 26,817 (P2611), úprava PZS

Úroveň 3: 07 - Demontáže

Místo:

Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	OST	Ostatní					0,00
1	K	7496676030	Demontáž akumulátoru (baterie) do 24 V přes 40 do 100 Ah	kus	1,000		0,00
	PP		Demontáž akumulátoru (baterie) do 24 V přes 40 do 100 Ah				
	P		Poznámka k položce: Úprava stojanů ve stávajícím RD PZS P2611				
2	K	7590307010	Demontáž pomocného stavědla	kus	1,000		0,00
	PP		Demontáž pomocného stavědla - včetně odpojení zařízení od kabelových rozvodů				
	P		Poznámka k položce: přesun stávající skříňky místního ovládání PZZ				
3	K	7592007050	Demontáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180	kus	1,000		0,00
	PP		Demontáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180				
4	K	7592817010	Demontáž výstražníku	kus	1,000		0,00
	PP		Demontáž výstražníku				
5	K	7592827010	Demontáž součástí výstražníku nosiče výstražníku	kus	2,000		0,00
	PP		Demontáž součástí výstražníku nosiče výstražníku				
6	K	7592827015	Demontáž součástí výstražníku skříně výstražníku	kus	2,000		0,00
	PP		Demontáž součástí výstražníku skříně výstražníku				
7	K	7592827020	Demontáž součástí výstražníku štítu označovací	kus	1,000		0,00
	PP		Demontáž součástí výstražníku štítu označovací				
8	K	7592827110	Demontáž kříže výstražného	kus	2,000		0,00
	PP		Demontáž kříže výstražného				
9	K	7592837090	Demontáž stojanu se závorou bez výstražníku	kus	2,000		0,00
	PP		Demontáž stojanu se závorou bez výstražníku				
10	K	7593007010	Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe ze stojanové řady	kus	1,000		0,00
	PP		Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe ze stojanové řady				
	P		Poznámka k položce: Úprava stojanů ve stávajícím RD PZS P2611				
11	K	7593317320	Demontáž translátoru	kus	1,000		0,00
	PP		Demontáž translátoru				
	P		Poznámka k položce: Úprava stojanů ve stávajícím RD PZS P2611				
12	K	7593327030	Demontáž zásuvné jednotky elektroniky	kus	17,000		0,00
	PP		Demontáž zásuvné jednotky elektroniky				
	P		Poznámka k položce: Úprava stojanů ve stávajícím RD PZS P2611				
13	K	7593327040	Demontáž kazety pro zásuvné jednotky	kus	1,000		0,00
	PP		Demontáž kazety pro zásuvné jednotky				
	P		Poznámka k položce: Úprava stojanů ve stávajícím RD PZS P2611				
14	K	7596617010	Demontáž přijímače DCF	kus	1,000		0,00
	PP		Demontáž přijímače DCF				
	P		Poznámka k položce: Úprava stojanů ve stávajícím RD PZS P2611				