

## D.2.3.1

Generální projektant:



PRODIN a.s.  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice

www.prodin.cz  
DIČ: CZ25292161  
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: <b>Jiří Košíček</b>	Zodp. projektant: <b>Jiří Košíček</b>	Kontroloval: <b>Ing. Pavel Odehnal</b>	 Heršpická 758/13, 619 00 Brno	
Kraj: <b>Jihomoravský</b>	Tratový úsek/Obec: <b>Žabčice</b>			
Investor <b>Správa železnic, stavební správa východ</b>				
Akce: <b>Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Žabčice</b>				
SO 550 Zastávka Žabčice - úprava trakčního vedení a ukolejnění			Formát <b>A4</b>	
Obsah výkresu: <b>Soupis prací</b>			Datum <b>01/2021</b>	
			Účel <b>DUSP+PDPS</b>	
			Č. zakázky <b>3110-19-086</b>	
			Změna	Č. kopie
			Měřítko	
			Část dokumentace <b>D.2.3.1</b>	Č. přílohy <b>8</b>

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 550		
Stavba: Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Žabčice										CELKEM:		
SO/PS: SO 550 Zastávka Žabčice - úprava trakčního vedení a ukolejnění										Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu
Kategorie monitoringu: E.3.1 Trakční vedení										Klasifikace SO/PS:		
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN:		
Majetek: SŽDC s.o.										Označení (S-kód):		
Zahájení realizace SO/PS: Zpracovatel:										Cenová úroveň:		
Ukončení realizace SO/PS.										Datum zpracování:		
- Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Žabčice										ISPROFIN:		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
										Jednotková	Celkem	
Díl: 74C Vodiče TV												
1	74C121R		OTSKP_ŽS_2019	PŘÍPLATEK ZA HLINIKOVOU KONZOLU S VODOROVNOU L1 NEBO SIK A 2x PLASTOVÝ ISOLÁTOR	KUS	8,000						
				<i>viz. soupis sestavení</i> 1. Položka obsahuje: – příplatek za hliníkový materiál – příplatek za 2 plastové izolátory 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
2	74C137		OTSKP_ŽS_2019	UVOLNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TR NEBO NL V ZÁVĚSU	KUS	16,000						
				<i>viz. soupis sestavení</i> 1. Položka obsahuje: – uvolnění lana nebo troleje ze závěsu a jeho opětovná montáž s použitím mechanismů včetně potřebného měření2. Položka neobsahuje: – materiál3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
3	74C232		OTSKP_ŽS_2019	ZÁVĚS SIK S PŘÍDAVNÝM LANEM	KUS	8,000						
				<i>viz. soupis sestavení</i> 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
4	74C313		OTSKP_ŽS_2019	VĚŠÁK TROLEJE POHYBLIVÝ S PROUDOVÝM PROPOJENÍM	KUS	72,000						
				<i>viz. soupis sestavení</i> 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
5	74C591		OTSKP_ŽS_2019	VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE	M	524,000						
				<i>viz. soupis sestavení</i> 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci troleje s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.								
6	74C596		OTSKP_ŽS_2019	ZAJIŠTĚNÍ KOTVENÍ NL A TR VŠECH SESTAV	KUS	2,000						
				<i>viz. soupis sestavení</i>								

Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Zábřovice										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč.mechanismů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
7	74C5A1		OTSKP_ŽS_2019	DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE	KUS	2,000					
				viz. soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč.mechanismů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
8	74C5A2		OTSKP_ŽS_2019	DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ NOSNÉHO LANA	KUS	2,000					
				viz. soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč.mechanismů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
9	74C926		OTSKP_ŽS_2019	SKUPINOVÉ VODIVÉ SPOJENÍ KONSTRUKCÍ (DO 20 M)	KUS	2,000					
				viz. soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
10	74C973		OTSKP_ŽS_2019	ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO TV - PROVIZORNÍ STAVY ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY	KUS	6,000					
				viz. soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – veškeré další práce a úpravy na stávajícím TV, nutné ke zprovoznění TV2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
11	74C974		OTSKP_ŽS_2019	AKTUALIZACE KSU A TP DLE KOLEJOVÝCH POSTUPŮ ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY	KUS	6,000					
				viz. soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – veškeré další práce na aktualizaci KSU a TP po každém stavebním postupu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
12	74C976		OTSKP_ŽS_2019	ZPRACOVÁNÍ KSU A TP PRO ÚČELY ZAVEDENÍ DO PROVOZU ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY	KUS	6,000					
				viz. soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – veškeré další práce pro zpracování a odsouhlasení KSU a TP při uvádění do provozu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
13	74CF11		OTSKP_ŽS_2019	TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - MONTÁŽ)	HOD	19,000					
				viz. soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy pro výstavbu trakčního vedení – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.							
Součet za Díl				Vodiče TV							
Díl: 74E				Závěšení optického kabelu nebo kabelu 22kV na TV							
14	74E121		OTSKP_ŽS_2019	KONZOLA PRO ZOK PROSTÁ NA STOŽÁR TV NEBO NA NÁSTAVEC	KUS	3,000					
				viz. soupis sestavení							
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
15	74E133		OTSKP_ŽS_2019	NÁSTAVEC TRUBKOVÝ PRO ZOK S UCHYCENÍM NA STOŽÁR TV NEBO NA BŘEVNO	KUS	3,000					
				viz. soupis sestavení							

Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Zabobice										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
16	74E212		OTSKP_ŽS_2019	STRANOVÉ KOTVENÍ ZOK NA PŘÍHRADOVÝ STOŽÁR TV	KUS	2,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
17	74E323		OTSKP_ŽS_2019	REZERVA ZOK NA STOŽÁRU TV	KUS	1,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
18	74E411		OTSKP_ŽS_2019	NOSNÁ ARMATURA ZOK SPIRÁLOVÁ PEVNÁ DO 70 M	KUS	3,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
19	74E521		OTSKP_ŽS_2019	KOTEVNÍ SPIRÁLOVÁ ARMATURA ZOK PRO TĚŽKÝ KABEL	KUS	2,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
20	74E701		OTSKP_ŽS_2019	DEMONTÁŽ KONZOL VČETNĚ UPEVNĚNÍ, ZÁVĚSU A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ	KUS	4,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
21	74E843		OTSKP_ŽS_2019	VÝŠKOVÁ REGULACE ZÁVĚSNÉHO KABELU VN NEBO ZOK	M	380,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.						
22	74E845		OTSKP_ŽS_2019	MONTÁŽ A DEMONTÁŽ POMOČNÝCH KLADEK PRO ZÁVĚSNÝ KABEL VN NEBO ZOK	KUS	4,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
23	74E847		OTSKP_ŽS_2019	UCHYCENÍ ZÁVĚSNÉHO KABELU VN NEBO ZOK DO KOTEVNÍCH SVOREK	KUS	2,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
24	74E851		OTSKP_ŽS_2019	PŘEVĚŠENÍ KABELU ZOK	M	250,000				

Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Zabčelce											ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
				viz. soupis sestavení 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.								
25	74EF11R			TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO ZÁVĚSNÝ KABEL)	HOD	13,000						
				viz. soupis sestavení 1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy demontáže TV – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.								
Součet za Díl				Závěšení optického kabelu nebo kabelu 22kV na TV								
Díl: 74G				Demontáže TV								
26	74F432		OTSKP_ŽS_2019	DEMONTÁŽ PŘÍČNÝCH LAN SMĚROVÝCH (VČETNĚ KOTVENÍ)	KUS	4,000						
				viz. polohový plán 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
27	74F435		OTSKP_ŽS_2019	DEMONTÁŽ ZÁVĚSŮ TV NA BRÁNĚ	KUS	8,000						
				viz. polohový plán 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
28	74F455		OTSKP_ŽS_2019	DEMONTÁŽ VĚŠÁKŮ TROLEJE	KUS	72,000						
				viz. polohový plán 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
29	74F457		OTSKP_ŽS_2019	DEMONTÁŽ VLOŽENÝCH IZOLACÍ V PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH POLÍCH	KUS	12,000						
				viz. polohový plán 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
30	74F491		OTSKP_ŽS_2019	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3KM	5,000						
				viz. polohový plán 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 03. Způsob měření:Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.								
31	74EF11		OTSKP_ŽS_2019	HNACÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA DEMONTÁŽNÍCH SOUPRAV PRO PRÁCE NA TV	HOD	1,000						
				viz. polohový plán 1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy demontáže TV – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.								
Součet za Díl				Demontáže TV								
Díl: 74H				Poplatky za skládky								
32	15270		OTSKP_ŽS_2019	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 IZOLÁTORY PORCELANOVÉ	T	0,220						

Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Zabčice											ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
				<p>přepočet kubatury na tuny - izolátor 11kg</p> <p>1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>								
Součet za Díl				Poplatky za skládky								
Díl: 74I				Zkoušky a revize								
33	74F312		OTSKP_ŽS_2019	MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV STATICKÉ	KM	0,524						
				<p>viz. technická zpráva</p> <p>1. Položka obsahuje: – měření parametrů TV pro revizi a dokumentaci skutečného provedení – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se projeté kilometry při měření, tj. bez režijních jízd.</p>								
34	74F313		OTSKP_ŽS_2019	MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV	KUS	2,000						
				<p>viz. technická zpráva</p> <p>1. Položka obsahuje: – měření elektrických parametrů TV pro zpracování revize – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se projeté kilometry při měření, tj. bez režijních jízd.</p>								
35	74F314		OTSKP_ŽS_2019	MĚŘENÍ DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ U VODIVÉ KONSTRUKCE	KUS	2,000						
				<p>viz. technická zpráva</p> <p>1. Položka obsahuje: – měření elektrických parametrů TV pro zpracování revize – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se projeté kilometry při měření, tj. bez režijních jízd.</p>								
36	75IK11		OTSKP_ŽS_2019	MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNO	144,000						
				<p>viz. technická zpráva</p> <p>1. Položka obsahuje: – práce spojené s kontrolním měřením stávající optické kabelizace ke zjištění technických parametrů optického kabelu před manipulací včetně potřebného drobného montážního materiálu – měření metodou OTDR na třech vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech dle ČSN EN 61280-4-2 – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měřicí práce se udávají počtem optických vláken.</p>								
37	74F321		OTSKP_ŽS_2019	PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI	KUS	2,000						
				<p>viz. technická zpráva</p> <p>1. Položka obsahuje: – vyhotovení dokladu právníkou osobou o trolejových vedeních a trakčních zařízeních2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>								
38	74F322		OTSKP_ŽS_2019	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	2,000						
				<p>viz. technická zpráva</p> <p>1. Položka obsahuje: – revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>								
39	74F323		OTSKP_ŽS_2019	PROTOKOL UTZ	KUS	2,000						
				<p>viz. technická zpráva</p> <p>1. Položka obsahuje: – protokol autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>								
40	74F332		OTSKP_ŽS_2019	VYKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	3,000						
				<p>počet výluk viz. technická zpráva * 1h/výluku</p>								

- Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Zabčice										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV), zajištění přejezdů správcem TV vč. nájmu pracovníků a poUŽITÝch mechanismů nutných k výkonu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se čas v hodinách.							
Součet		za Díl	Zkoušky a revize								