PS 01 PS 01 PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ

Akce: "Rekonstrukce PZS přejezdu P7565 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov"

Kabel	Kabel položen		Délka kabelů (v metrech)											
č.	od	do	HDPE	3p	7p	12p	30p	10xN 0,8	korug chr. 60	JISTY 2x2x0,8	CYKY-J 4x35	CYKY-J 5x6	CYKY 4x10	CYKY-O 3x1,5
314	RD PZS B	MPB13/MBPB1		150										
316	RD PZS B	MBPB2		45										
315	RD PZS B	MBPB3		25										
317	RD PZS B	MBPB4		900										
318	RD PZS "A1,A2"	MPB14/MKPB1		300										
319	RD PZS "A1,A2"	RD PZS V1 (spojka)				550								
321	RD PZS V1 (spojka)	MKPB2		70										
121	RD PZS B	výst. "A"				75								
123	RD PZS B	výst. "A"			75									
191	RD PZS B	výst. "A"											75	
122	RD PZS B	výst. "B"				35								
124	RD PZS B	výst. "B"			35									
192	RD PZS B	výst. "B"											35	
505	RD PZS B	SPP PZS B								8				
507	RD PZS B	SPP PZS B												8
804	RD PZS B	RD PZS "A1,A2"				700								
805	RD PZS B	RD PZS "A1,A2"					700							
806	RD PZS "A1,A2"	RD PZS V1					550							
855	RD PZS B	MIS PZS B												
856	RD PZS B	SPP PZS B				10								
WL922 *1	SPP PZS "A1, A2"	rez. U PZS V1-SPP PZS B									720			
WL925	RD PZS B	SPP PZS B										10		
WS926	RD PZS B	SPP PZS B												10
TK	SPP PZS "A1,A2"	SPP PZS B						700						
TK	SPP PZS B	směr Bruntál						900						
HDPE M čp	KK km 0,289	KK km 72,492	700											
HDPE F čp	KK km 0,289	záslepka km 71,645	1 600											
HDPE Č čp	KK km 0,289	záslepka km 71,645	1 600											
HDPE M	KK km 72,492	RD OZS B	20											
HDPE M čp	KK km 0,289	záslepka km 71,645	900											
			4 820	**1 490**	**110**	**1 370**	**1 250**	**1 600**		**8**	**720**	**10**	**110**	**18**

Dne: 03.11.2022 - revize č.01 - Sbprojekt s.r.o. - Filip Štěpán

Č = černá (zp - zelený pruh/ čp - červený pruh)

*1 - Kabely v rámci SO 05 této stavby

Rekonstrukce PZS přejezdu P7566 v km 72,505 trati Olomouc - Krnov PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ	**1201**
Tabulka kabelů	