Rekonstrukce PZS přejezdu P7566 v km 72,988 trati Olomouc - Krnov				
PS - 01 _ Kabelizace a vazby na SZZ				
Seznam souřadnic vytyčovacích bodů				
Souřadnicový systém S-JTSK				
Číslo bodu	Y	X	Z	poznámka
1	520666.9731	1077085.1324	-	Začátek trasy (Vústění z RM)
2	520667.5455	1077084.1460	-	lomový bod kabelové trasy
3	520679.3053	1077090.1052	-	lomový bod kabelové trasy
4	520691.3030	1077067.1114	-	lomový bod kabelové trasy
5	520719.4450	1077081.8972	-	lomový bod kabelové trasy
6	520745.7872	1077095.8138	-	lomový bod kabelové trasy
7	520742.1952	1077102.4597	-	lomový bod kabelové trasy
8	520739.5484	1077101.0614	-	MPB 2
9	520739.8837	1077106.7852	-	lomový bod kabelové trasy
10	520733.5958	1077103.2775	-	MPB 1
11	520799.1327	1077123.2014	-	roh KO 1
12	520799.9389	1077121.7162	-	roh KO 1
13	520802.9375	1077123.4234	-	roh KO 1
14	520802.1014	1077124.8128	-	roh KO 1
15	520798.0497	1077122.9774	-	lomový bod kabelové trasy
16	520793.5091	1077131.4813	-	lomový bod kabelové trasy
17	520791.5507	1077135.1491	-	lomový bod kabelové trasy
18	520763.9526	1077116.1274	-	MPB 5
19	520821.5447	1077147.2466	-	MPB 7
20	520795.8189	1077144.4381	-	MPB 3
21	520786.7938	1077144.0582	-	lomový bod kabelové trasy
22	520807.5856	1077153.0416	-	MPB 4
23	520816.4424	1077149.8834	-	MPB 6
24	520817.0747	1077148.5168	-	lomový bod kabelové trasy
25	520828.8846	1077138.6778	-	lomový bod kabelové trasy
26	520845.5420	1077146.9019	-	lomový bod kabelové trasy
27	520855.0646	1077151.4471	-	lomový bod kabelové trasy
28	520860.2797	1077153.8279	-	lomový bod kabelové trasy
29	520857.7975	1077160.2844	-	MPB 9
30	520856.0012	1077170.8152	-	MPB 8
31	520868.4043	1077156.8521	-	lomový bod kabelové trasy
32	520881.6943	1077161.1452	-	lomový bod kabelové trasy
33	520906.2909	1077165.6704	-	lomový bod kabelové trasy
34	520926.8409	1077169.3397	-	lomový bod kabelové trasy
35	520926.3132	1077172.4599	-	lomový bod kabelové trasy
36	520924.9244	1077179.5657	-	lomový bod kabelové trasy
37	520927.1758	1077180.2440	-	výstr. "B"
38	520922.1420	1077181.5698	-	lomový bod kabelové trasy
39	520918.4501	1077184.3332	-	lomový bod kabelové trasy
40	520906.9896	1077192.9903	-	lomový bod kabelové trasy
41	520915.4698	1077197.6057	-	lomový bod kabelové trasy
42	520914.7277	1077198.8546	-	výstr. "A"

Rekonstrukce PZS přejezdu P7566 v km 72,988 trati Olomouc - Krnov				
PS - 01 _ Kabelizace a vazby na SZZ				
Seznam souřadnic vytyčovacích bodů				
Souřadnicový systém S-JTSK				
Číslo bodu	Y	X	Z	poznámka
43	520918.3922	1077199.1533	-	lomový bod kabelové trasy
44	520917.4427	1077204.2481	-	lomový bod kabelové trasy
45	520916.6048	1077205.8832	-	MPB 11
46	520900.0137	1077200.1027	-	lomový bod kabelové trasy
47	520899.1755	1077200.9260	-	výstr. "B"
48	520896.9028	1077199.3115	-	lomový bod kabelové trasy
49	520891.9337	1077198.0435	-	vstup do St 2
50	520897.0799	1077195.2477	-	MPB 10
51	520903.8868	1077195.3128	-	lomový bod kabelové trasy
53	520897.0508	1077183.5110	-	vstup do RD
56	520893.3733	1077181.2185	-	vstup do RM St 2
57	520894.5301	1077181.6404	-	vstup do RD
59	520936.4016	1077172.2204	-	lomový bod kabelové trasy
60	520927.9298	1077168.9556	-	KK ROMOLD
61	520938.1079	1077172.5738	-	sloup závory "C"
62	520946.0881	1077174.2112	-	lomový bod kabelové trasy
63	520947.8148	1077174.5630	-	lomový bod kabelové trasy
64	520947.8373	1077174.3836	-	výstr. "A"
65	520950.5171	1077175.0203	-	lomový bod kabelové trasy
66	520948.3426	1077179.4236	-	MPB 12

revize 01. dne: 03.11.2022
SBprojekt s.r.o. - Filip Štěpán

Rekonstrukce PZS přejezdu P7566 v km 72,988 trati Olomouc - Krnov PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ	1702
Tabulka vytyčovacích bodů	