

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 23927/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

„ETCS České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 4

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 4:

V ZD se vyskytují přehledová schémata jednotlivých dopravních úseků, ze kterých není zřejmý způsob zabezpečení jednotlivých výhybek, ani rozmístění balíz v kolejišti. V ZD postrádáme situační schémata dotčené oblasti včetně návrhu rozmístění balíz.

- a) Žádáme zadavatele o poskytnutí situačních schémat s navrhovaným rozmístěním balíz.
- b) Žádáme zadavatele o poskytnutí situačních schémat stávajícího stavu.

Odpověď na dotaz č. 4:

Jedná se pouze o přehledová schémata dokreslující kolejovou konfiguraci a rozsah vlakových cest v rámci zpracované ZDS2. Situační schémata a umístění balíz bude součástí dalšího stupně projektu, který je předmětem dodávky v rámci stavby P+R (D+B).

Dotaz č. 5:

V přehledových schématech úprav DOK, TOK a TK České Budějovice – České Velenice a České Budějovice – Horní Dvořiště, chybí délky kabelizací. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 5:

Jedná se pouze o přehledová schémata v rámci zpracované ZDS2. Délky kabelizací budou doplněny do schémat po zaměření a budou součástí dalšího stupně projektu, který je předmětem dodávky v rámci stavby P+R (D+B).

Dotaz č. 6:

PS 02-14-11 (Horní Dvořiště-České Budějovice, úpravy DOK) : V popisu požadavku na výkon funkce je požadována demontáž stávajícího optického kabelu 12 vláken, na kterém není veden žádný provoz. Žádáme zadavatele o sdělení, v jakém rozsahu je požadována demontáž a kolik metrů optického kabelu 12 vláken bude demontováno (vyfouknuto).

Odpověď na dotaz č. 6:

Bude se jednat o vyfouknutí v rozsahu dle ZDS2. Jednotlivé délky budou stanoveny v rámci projektové dokumentace, která bude součástí dalšího stupně projektu a je předmětem dodávky v rámci stavby P+R (D+B).

Dotaz č. 7:

Žádáme zadavatele o sdělení, jaká třída těžitelnosti zeminy je ve stavbě limitní (uvažována) pro zemní práce (dle nového rozdělení tříd I. – III. ČSN 73 6133)?

Třída těžitelnosti podle ČSN 73 6133		Třída těžitelnosti podle ČSN 73 3050 (neplatná)	
	Popis	Pevnost	Popis
I.	Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanizmy (buldozery, rypadla), ručně	1	dají se nabírat lopatou, nakladačem
		2	rozpojitelné rýčem, nakladačem
		3	rozpojitelné rýčem, nakladačem
		4	rozpojitelné klínem, rypadlem
II.	Pro těžbu rozpojování je nutné použít speciální rozpojovací mechanizmy - rozrývače, skalní lžíce, kladiva	5	rozpojitelné rozrývačem, těžkým rypadlem (hmotnosti nad 40 t), trhavinami
		6	rozpojitelné těžkým rozrývačem, trhavinami
III.	K rozpojování je nutno použít trhací práce	7	rozpojitelné trhavinami

Odpověď na dotaz č. 7:

Předpokládá se limitní II.třída těžitelnosti. Konkrétní rozsah určení však bude součástí dalšího stupně projektu, který je předmětem dodávky v rámci stavby P+R (D+B).

Dotaz č. 8:

V souboru „Rekapitulace_ceny_P+R_dle_ZDS2.xlsx“ na listu „Rekapitulace“ není obsažen Všeobecný objekt SO 98-98. Žádáme zadavatele o opravu.

Odpověď na dotaz č. 8:

Do „Rekapitulace_ceny_P+R_dle_ZDS2.xlsx“ na listu „Rekapitulace“ byl doplněn Všeobecný objekt SO 98-98.

Dotaz č. 9:

Ve Všeobecném objektu SO 98-98 je nefunkční/zcela chybí vzorec pro výpočet celkové ceny SO 98-98 (buňka K2). Žádáme zadavatele o opravu.

Odpověď na dotaz č. 9:

Ve Všeobecném objektu SO 98-98 byl doplněn vzorec pro výpočet celkové ceny SO 98-98 (buňka K2).

Přílohy:

- 1) Rekapitulace_ceny_P+R_dle_ZDS2_oprava1.xlsx

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)