PŮDORYS 1NP
ZÁPADNÍ ČÁST

TABULKA MÍSTNOSTÍ

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ					
Označení místnosti	Název místnosti	PLOCHA (m2)	VÝŠKA	PODLAHA	STĚNY	STROP
0P01	MYTÍRNA	131,84	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P02	SPRCHA	5,30	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR	VYP. OM. + NÁTĚR
0P03	SKLAD	3,63	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR	VYP. OM. + NÁTĚR
0P04	CHODBA	25,53	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR	VYP. OM. + NÁTĚR
0P05	SCHODIŠTĚ	25,62	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR	VYP. OM. + NÁTĚR
0P07	METEOROLOG. KANCELÁŘ	5,30	3350	PVC	VYP. OM. + NÁTĚR	VYP. OM. + NÁTĚR
0P08	ČEKÁRNA ZAVAZADLO	93,15	3350	BET. MAZANINA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P09	KANCELÁŘ	15,30	3350	PVC	VYP. OM. + NÁTĚR	VYP. OM. + NÁTĚR
0P10	SCHODIŠTĚ	8,39	3350	BET. MAZANINA	VYP. OM. + NÁTĚR	VYP. OM. + NÁTĚR
0P11	CHODBA	7,72	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P12	WC MYTÍ/HOST	8,13	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P13	WC ŽENY	3,63	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P14	PŘEDSÍŇ	3,80	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P15	WC KABINY	12,60	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P22	SKLAD	29,36	3350	BET. MAZANINA	VYP. OM. + NÁTĚR	VYP. OM. + NÁTĚR
0P23	SKLAD	3,50	3350	DLAŽBA TEŽ	VYP. OM. + NÁTĚR	VYP. OM. + NÁTĚR
0P24	VÝTAH	8,67	3350	DLAŽBA TEŽ	VYP. OM. + NÁTĚR	VYP. OM. + NÁTĚR
0P25	SKLAD	66,98	3350	DLAŽBA TEŽ	VYP. OM. + NÁTĚR	VYP. OM. + NÁTĚR
0P26	SKLAD	36,93	3350	DLAŽBA TEŽ	VYP. OM. + NÁTĚR	VYP. OM. + NÁTĚR
0P27	CHODBA	10,70	3350		VYP. OM. + NÁTĚR	VYP. OM. + NÁTĚR
0P28	CHODBA	16,44	3350	DLAŽBA TEŽ	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P29	CHODBA	16,44	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P30	SKLAD	2,27	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P36	VÝTAH	8,34	3350		VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P37	SKLAD	3,93	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P38	ZÁZEMÍ	2,22	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P39	SALTNA	32,95	3350	PVC	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P39A	WC MUŽI	1,93	3350	PVC	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P39B	WC MUŽI	1,92	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P39C	WC MUŽI	1,93	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P39D	WC MUŽI	1,92	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P40	ČEKÁRNA	93,15	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P42	PŘEDSÍŇ	6,69	3350	PVC	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P43	SKLAD	4,57	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P44	WC ZAMĚSTNANCI	3,93	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P45	UKLIZEČKA	2,96	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P46	SCHODIŠTĚ	9,56	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P56	SALTNA	22,39	3350	PVC	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P57	SKLAD	21,93	3350	PVC	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P59	SKLAD	8,10	3350	PVC	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P60	SKLAD	3,96	3350	PVC	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P62	PŘEDSÍŇ	3,96	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P63	ZÁZEMÍ	2,59	3350	PVC	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P64	CHODBA VÝJEZD	3,93	3350	PVC	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P65	SPRCHA HROMADNÁ - ELEKTRICKÁ PŘÍPRAVA	3,93	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P66	ZÁZEMÍ	3,89	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P67	ÚSCHOVNA KANCELÁŘ	16,73	3350	PVC	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P68	SALTNA	13,83	3350	PVC	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P69	KANCELÁŘ	16,35	3350	PVC	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P70	CHODBA	43,54	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P73	SKLAD	2,90	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P74	ZAVAZADLY MÍSTNOSTI	21,95	3350	PVC	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P75	SALTNA	21,96	3350	PVC	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P78	VÝTAH	9,43	3350	PVC	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P79	ZÁZEMÍ	2,38	3350	PVC	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P80	SALTNA	1,96	3350	PVC	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P81	SKLAD	3,52	3350	PVC	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P82	SALTNA	3,63	3350	PVC	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P83	NOSIČ DVEŘÍ - MYTÍ/HOST	26,76	3350	PVC	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P84	KANCELÁŘ	25,90	3350	PVC	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P85	ÚPRAVÁRNA	10,30	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P86	PŘEDSÍŇ	6,78	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P87	ZÁZEMÍ ÚKLIDAČKY	3,93	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P88	WC MUŽI	3,93	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P88A	WC MUŽI	3,93	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P89	WC MUŽI	1,93	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P89A	WC MUŽI	6,89	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P90	SCHODIŠTĚ	6,89	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P92A	WC ŽENY	1,93	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P92B	WC ŽENY	6,93	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P93	PŘEDSÍŇ	6,70	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P94	SKLAD	3,93	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P95	ÚPRAVÁRNA	7,20	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P96	PRODEJ / ÚSCHOVNA	19,54	3350	PVC	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P97	SCHODIŠTĚ	15,45	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P97A	POKLADNA/KASA	11,63	3350	PVC	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P98A	BUFET	31,36	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P98B	VÝDEJ	9,41	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P98C	SKLAD	3,93	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P98D	WC	1,93	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P98E	WC	1,93	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P98F	SALTNA	9,81	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P98G	SALTNA	9,69	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P98H	KANCELÁŘ	9,41	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P98I	SKLAD	3,93	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P98J	VÝTAH	1,96	3350		VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P99	PŘEDSÍŇKA	16,03	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P99A	PŘEDSÍŇKA	9,78	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P99B	HOSPŮJ	19,84	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR + KERAMICKÁ	VYP. OM. + NÁTĚR
0P99C	TRAFO RS	24,88	3350	KERAMICKÁ DLAŽBA	VYP. OM. + NÁTĚR	VYP. OM. + NÁTĚR

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z CPP PTS + VPC MALTA M2 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ
- ZDIVO KOMBINACE CPP PTS A ŠKVÁROBETONOVÉ TVÁRNICE PTS + VPC MALTA M2 - OSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- PŘÍČKA Z DUTÝCH PODÉLNÉ DĚROVANÝCH CIHEL - OSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- PROSTÝ BETON - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ
- ŽELEZOBETON - OSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- ŽELEZOBETON - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ
- HYDROIZOLACE
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH AŽ NA ZEMINU
- REKONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÝCH PŘÍSTUPŮ V ZST. LOVOSICE
- OSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU
- (1) OZNAČENÍ DANÉHO ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ KANCELÁŘE, PODROBNĚ VIZ TABULKA ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ KANCELÁŘE (12)

BOURACÍ PRÁCE PODLAHY:

- (1) SE.MUTÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY A PŘEBOUŘENÍ PODKLADNÍ CEMENTOVÉ MAZANINY
- (2) VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY NA TERÉN, CCA 580 MM
  ODVÁŽKA SKLADBA PODLAHY:
  - DLAŽBA (KERAMICKÁ) PVC (LINOLEUM) NÁTĚR (15X)
  - CEMENTOVÁ MAZANINA 100 MM
  - HYDROIZOLACE 5 MM
  - VYLAVNÍTÁ HOBKA DESKA 6 MM
  - PODKLADNÍ MAZANINA 70 MM
  - BODILÝ TERÉN
- (3) SE.MUTÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY, VYBOURÁNÍ SKLADBY PODLAHY AŽ NA ZAKLOPENÉ STAVEBNÍ KOLEKTORU, ŠETRNÉ SE.MUTÍ ZAKLOPENÍ KOLEKTORU - UVAŽUJE SE ZPĚTNÉ NAVRÁCENÍ ZAKLOPENÍ, CCA 50 MM
  ODVÁŽKA SKLADBA PODLAHY:
  - DLAŽBA (KERAMICKÁ) PVC (LINOLEUM)
  - CEMENTOVÁ MAZANINA 100 MM
  - HYDROIZOLACE 5 MM
  - VYLAVNÍTÁ HOBKA DESKA 6 MM
  - NOSNÝ ZÁKLOP (PŘEDPOJALO BETONOVÉ PZD) DESKY 150M
  - NUTNÉ ODVÍKY NA STAVBĚ

BOURACÍ PRÁCE/ DEMONTÁŽE JEDNOTLIVÉ PRVKY:

- (1) VYBOURÁNÍ OKEN DO ANGLICKÝCH DVOJKŘÍDĚ DŘEVĚNÝCH RÁM+ZDENDUCE ZASKLENÍ VČETNĚ BEDNĚNÍ Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK
- (2) VYBOURÁNÍ PLECHOVÉ DVEŘE VČETNĚ ODLEVOVÉ ZÁRUBNĚ
- (3) VYBOURÁNÍ VČETNĚ DVEŘÍ S OCELOVU ZÁRUBNĚ VŠECHNY INTERIÉROVÉ DVEŘE KE KTERÝM NENÍ PŘIŘAZENA BUBLINA
- (4) VYBOURÁNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE S PROSKLENÍM S HLINÍKOVÝM RÁMEM
- (5) VYBOURÁNÍ PLASTOVÝCH DVEŘÍ S PLASTOVÝM RÁMEM
- (6) VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ S PROSKLENÍM A KOVOVÝM RÁMEM
- (7) OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM, VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ, VNĚJŠÍ PLECHOVÝ - CELKOVÉ VYBOURÁNÍ
- (8) OKNO S DŘEVĚNÝM RÁMEM, VNITŘNÍ PARAPET KERAMICKÝ OBKLAD, VNĚJŠÍ PLECHOVÝ - CELKOVÉ VYBOURÁNÍ
- (9) PROSKLENÝ ODLEVOVÝ RÁM - CELKOVÉ VYBOURÁNÍ
- (10) LUXFERIOVÉ VÝPLNĚ - CELKOVÉ VYBOURÁNÍ VČ. VNĚJŠÍHO PLECHOVÉHO PARAPETU
- (11) OKNO INTERIÉROVÉ S HLINÍKOVÝM RÁMEM, ZDENDUCHÉ ZASKLENÍ, PARAPET KAMENNÝ
- (12) VNITŘNÍ VÝPLŇ VYZDĚNÁ Z LUXFER - CELKOVÉ VYBOURÁNÍ VČ. OBOUSTRANNÉHO DŘEVĚNÉHO PARAPETU
- (13) VYBOURÁNÍ MŘÍŽÍ
- (14) VYBOURÁNÍ OKAPOVÝCH SVODŮ
- (15) DEMONTÁŽ PLECHOVÉHO POCHOZÍHO PODLOPU VČ. VYBOURÁNÍ OCELOVÉHO RÁMU

ODKAZY NA BOURACÍ PRÁCE ČI ZAJIŠTĚNÍ OSTATNÍCH PROFESÍ:

- KONSTRUKCE ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ VIZ ČÁST D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKCE.ŘEŠENÉ.
- NUTNO ODJET PŘED VYBOURÁNÍM PROSTUPŮ !!!
- OSTRANĚNÍ OSTATNÍCH TĚLES SOUČÁST BOZPEČTU ČÁSTI D.1.4.2 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

POZNÁMKY

- NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- JAKÝKOLIV ZJIŠTĚNÝ NESOULAD JE NUTNÉ ŘEŠIT S HLAVNÍM INŽENÝREM PROJEKTU NEBO ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM
- DOKUMENTACE JE VYHOTOVENA V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE ÚŘEDNÍ/SOU DOKUMENTACI. TU SI VYPRACUJE ZHOTOVITEL STAVBY V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.
- BOURÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO VŽDY SMĚREM SHORA DOLŮ. PŘI BOURÁNÍ BUDOU VEŠKERÉ KONSTRUKCE NAD BOURANOU ČÁSTÍ ŘÁDNĚ PODEPŘENY.
- STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI, PŘÍPRAVY A DRÁŽBY PROVÉST V KOORDINACI S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. PŘI ROZPORU V DOKUMENTACI JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY A SKLADBY KONSTRUKCÍ JE TŘEBA OVĚŘIT NA MÍSTĚ A PŘÍPADNÉ ÚPRAVY.
- VŠECHNY ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ.
- PROSTUPY PRO VEDENÍ NOVÝCH INSTALACÍ TZB NEJSOU SOUČÁSTÍ VÝKRESŮ BOURACÍCH PRAC. TYTO PROSTUPY BUDOU SOUČÁST KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ PRO JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.
- POLOHY BOURANÝCH PODLAH PRO ULOŽENÍ KANALIZAČNÍCH POTRUBÍ JSOU ZNÁZORNĚNY, NICMÉNĚ MUSÍ BÝT PROVEDENY AŽ DLE SKUTEČNÉHO POŽADAVKU ZTI.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Kaciteu oprávněné osoby:

Orientační schéma:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	1.10.2022	Odevzdání dokumentace PDPS k připomínkám	Ing. Jan Polívka
001	1.12.2022	Odevzdání dokumentace PDPS - Dotisky	Ing. Jan Polívka

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**	SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	**DigiTry Art Technologies s.r.o.**	ΣTAT ΣTAT
Adresa:	Vocelářova 2449/5, 180 00 Praha 8	
Kontakt:	T: +420 777 723 481 E: info@digitry.cz	
Zhotovitel objektu:	**DigiTry Art Technologies s.r.o.**	
Adresa:	Vocelářova 2449/5, 180 00 Praha 8	
Kontakt:	T: +420 777 723 481 E: info@digitry.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Jan Polívka	Ing. Martin Hulan	Ing. Bára Zemanová	Ing. Martin Boučka

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce výpravní budovy ZST Lovosice**		Označení (S-kód): 563190008S
			Označení zhotovitele: 2021-002
Název části:	Rozsah stavební objekty výpravních budov a budov zastávek		Označení části: D.2.2.1.01.01
Název objektu:	**SO 01 - Výpravní budova**		Označení objektu/komplexu: **SO 85-71-85**
	Architektonicko-stavební řešení		
Název přílohy:	Půdorys 1.NP		Číslo přílohy: **2.108**
Název dílčí části přílohy:	Stávající stav a bourací plán - západní část		Pare:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Ústecký kraj	Lovosice (687707)	0801 N5	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formát/ks:	Měřítko:
PDPS	1.12.2022	1470x914	1:50

Tento výkres je majetkem zhotovitele a nesmí být bez jeho souhlasu kopírován ani jinak rozmnožován. Nesmí být použit pro účely, pro které nebyl vyhotoven. Nesmí být předán třetí osobě bez souhlasu zhotovitele. Porušení autorských práv bude soudně stíháno.