

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 24746/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

„GSM-R + ETCS Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná, I. Etapa“ Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 3

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 7:

Dotaz se týká zadávací dokumentace PS 27-02-80.1 t.ú. Hranice na Moravě - st.hranice SR, přenosový systém - síť TDS (dále TDS) a koordinace TDS se stavbou Státní hranice Slovenská republika (Střelná) - Vsetín (mimo) – konverze (dále Konverze). Domníváme se, že požadavky na rozsah dodávek a montáží v Požadavcích na výkon nebo funkci TDS vyžadují opravu dle červeně vyznačených položek níže:

- dodávka a montáž - MPLS PE router 10G, zálohované řízení, zálohované napájení – 3ks
- dodávka a montáž - router L3/24p/8xport SFP – ~~16ks~~ 11ks (ne: Ústí u Vsetína, ŽST Valašská Polanka 2x, ŽST Horní Lideč – TB, TNS Střelná)
- dodávka a montáž - router L3/48p/8xport SFP – ~~3ks~~ 2ks (ne: ŽST Horní Lideč - TB)
- dodávka a montáž - sada stackovacích kabelů – 9ks
- dodávka a montáž - switch L2/24p/8xPoE/2xport SFP – ~~12ks~~ 8ks (ne: zast. Lidečko ves, ŽST Horní Lideč – VB, zast. Střelná, TD hranice ČR/SR)
- dodávka a montáž - průmyslový switch L2/12p/4xPoE/2xport SFP – 1ks
- dodávka a montáž optických SFP modulů do MPLS 10GbE
- dodávka a montáž optických SFP modulů do routerů L3
- dodávka a montáž optických SFP modulů do switchů L2
- propojovací metalické a optické patchcordy
- související materiál a doávky pro montáž a propojení routerů a switchů a uložení patchcordů
- dodávka a montáž injektorů PoE 12p - cca 12ks
- dodávka a montáž modulárního napájecího zdroje 48VDC/6kW dle přílohy 205 - ~~7ks~~ 4ks (ne: ŽST Valašská Polanka, ŽST Horní Lideč – TB, ŽST Horní Lideč - VB)
- dodávka a montáž modulárního měniče napětí do 2x 800W, bypas, dle přílohy 205 - ~~7ks~~ 4ks (ne: ŽST Valašská Polanka, ŽST Horní Lideč – TB, ŽST Horní Lideč - VB)
- dodávka a montáž záložního zdroje napětí UPS 1000W dle přílohy 205 - ~~11ks~~ 7ks (ne: TNS Ústí u Vsetína, zast. Střelná, TNS Střelná, TD hranice ČR/SR)
- dodávka a montáž záložního zdroje napětí UPS 500W dle přílohy 205 - 1ks
- dodávka a montáž zdroje napětí pro průmyslový switch - 1ks
- dodávka a montáž záložní baterie 48V/200Ah dle přílohy 205 - ~~6ks~~ 4ks (ne: ŽST Valašská Polanka, ŽST Horní Lideč – TB)
- dodávka a montáž záložní baterie 48V/150Ah dle přílohy 205 - ~~1ks~~ 0ks (ne: ŽST Horní Lideč - VB)
- dodávka a montáž bateriového modulu k UPS na 6 hodin záložního provozu - ~~6ks~~ 4ks (ne: zast. Střelná, TD hranice ČR/SR)
- bateriové vedení, kabeláž k napájení, připojení na Rnn, formování baterií a ostatní práce a dodávky související se zapojením a provozním napájecích zdrojů

- doplnění a úprava stávajícího napájení 48V DC a 230VAC, včetně připojení nového zařízení, včetně materiálu
 - dodávka distribučních panelů napájení DC a AC, včetně kabeláže
 - doplnění SNMP dohledu do zdrojů
 - zapojení přenosových kanálů v síti TDS, včetně rekonfigurace sítě
 - zapojení nových uzlů do dohledového systému
 - dodávka a instalace potřebného SW vybavení a licencí
 - dodávka a montáž souvisejícího materiálu pro zajištění provozu a funkčnosti systému, včetně nutných revizí a předávacích protokolů
 - úprava konfigurace stávající IP přenosové sítě v celém úseku, včetně souvisejících úprav SDH
 - zajištění dohledu správce stávajícího upravovaného zařízení
 - vypracování realizační dokumentace"
- Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu.

Odpověď na dotaz č. 7:

*Platí předpokládané množství, tak jak je uvedené v požadavcích na výkon nebo funkci.
Uvedené navržené redukce se týkají lokalit, které jsou společné se stavbou „Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze“ (dále jen konverze).
Redukce by teoreticky platily pouze v případě, že stavba konverze bude probíhat **výrazně dříve** než stavba GSM-R. V případě souběhu realizace staveb budou tyto lokality vybavené v rámci výstavby GSM-R, tak jak bylo dohodnuto při koordinaci přípravy obou staveb.*

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)