

LEGENDA MATERIÁLU :

- OBRYS ŽB SLOUPŮ SKELETU MS-71 POD STŘEŠNÍ ROVINOU
- MODULOVÉ OSY ŽB SKELETU MS-71
- ZACHOVÁVANÉ RÁMY "BOLETICKÝCH" PANELŮ – V MODULOVÉ OSE "A" A "C" BUDOU VYUŽITY PRO KOTVENÍ NOVÉHO PLÁŠTĚ DEK
- OBRYS POVRCHŮ NOVÉ ATIKY
- OBRYS VNĚJŠÍHO LICE STÁVAJÍCÍHO ATIKOVÉHO ZDIVA U DVOUPODLAŽNÍ ČÁSTI+
- OBRYS VNĚJŠÍHO LICE NOVÉHO ATIKOVÉHO ZDIVA U DVOUPODLAŽNÍ ČÁSTI+
- VNĚJŠÍ LIC OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DEK
- +7,100 KÓTY STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ ATIK A STŘEŠNÍCH ROVIN
- +7,260 KÓTY NOVÝCH POVRCHŮ ATIK A STŘEŠNÍCH ROVIN
- VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM OBVODOVÉHO ZDIVA KOMÍNA POLYSTYREN EPS 100F TL.160, 40 mm + VÝZTUŽNÁ MŘÍŽKA DO TMELU + TENKOVRSTVÁ OMÍTKA
- ROZVODY BLESKOSVODOVÉ SOUSTAVY – PODROBNĚ VIZ D.1.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- **a** OPRAVA A VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍ ATIKY NAD JEDNOPODLAŽNÍ ČÁSTÍ STŘECHY – VYROVNÁNÍ POVRCHU ATIKY S POUŽITÍM DESEK OSB TL. 20 mm DESKY OSADIT VE SKLONU cca 5% A KOTVIT DO KORUNY STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ ATIKY
- **b** OPRAVA A ZVÝŠENÍ NOVÉ A STÁVAJÍCÍ ATIKY NAD DVOUPODLAŽNÍ ČÁSTÍ – VYROVNÁNÍ POVRCHU ATIKY S POUŽITÍM DESEK OSB TL. 20 mm DESKY OSADIT VE SKLONU cca 5% A KOTVIT DO KORUNY STÁVAJÍCÍ A NOVÉ ZDĚNÉ ATIKY
- **c** DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VENTILAČNÍ HLAVICE S JEJÍM OČIŠTĚNÍM OD ŽIVICE

ÚPRAVY DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

- 001, 002 VÝMĚNA ČÁSTI ODPADNÍHO POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE OD DRONNÉ STROPU NAD 2.N.P. DO DRONNÉ NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SE ZATEPLENÍM – PVC KG 100 – DL. cca 1,50 m POTRUBÍ BUDE UKONČENO V NOVÉ DVOUSTUPŇOVÉ STŘEŠNÍ VPUSTI DN 110
- 003, 004 VÝMĚNA ČÁSTI ODPADNÍHO POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE OD DRONNÉ STROPU NAD 2.N.P. DO DRONNÉ NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SE ZATEPLENÍM – PVC KG 100 – DL. cca 1,50 m POTRUBÍ BUDE UKONČENO V NOVÉ STANDARDNÍ STŘEŠNÍ VPUSTI DN 110
- ZTI1, ZTI2 VÝMĚNA ČÁSTI ODPADNÍHO POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE OD DRONNÉ STROPU NAD 2.N.P. DO DRONNÉ 200 mm NAD POVRCH NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ – PVC KG 100 – DL. cca 2,00 m POTRUBÍ BUDE UKONČENO V NOVOU ODVĚTRÁVACÍ HLAVICÍ DN 110

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY NAD JEDNOPODLAŽNÍ ČÁSTÍ

S2
- FÓLIE PROTAN SE 1,5 mm KOTVENÁ KOTVAMI EJOT S PODLOŽKOU
- SKELNÉ ROUNO 120 g/m2
- STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÉ PÁSY
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PANELY

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY NAD DVOUPODLAŽNÍ ČÁSTÍ

S3
- FÓLIE PROTAN SE 1,5 mm KOTVENÁ KOTVAMI EJOT S PODLOŽKOU
- SKELNÉ ROUNO 120 g/m2
- TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK EPS 100 S 2 x 80 = TL. 160 mm
- STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÉ PÁSY
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PANELY

PLOCHA = 591 x 1,2 = 710 m2
(20% NA PROŘEZ, PŘESAHY A SVISLÉ ČÁSTI ATIKY)

BLESKOSVODOVOU SESTAVU PROVÉST DLE PROJEKTU ELEKTRO

POZNÁMKA

– VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES

U POLOŽEK, KDE JSOU POUŽITY OBCHODNÍ NÁZVY SE JEDNÁ POUZE O INFORMACI, LZE POUŽÍT VÝROBKY SE STEJNÝMI PARAMETRY !

±0,000 m = POVRCH PODLAHY V 1.N.P. = 137,090 m n.m. BPV

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing. Vladimír POLDA, projektová činnost ve výstavbě, DVOŘÁKOVA 1318/13, 405 02 Děčín 2, tel:732 469 463, v.poldinei@seznam.cz
Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA		
STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1			DATUM 05/2023
MÍSTO STAVBY	st.p.č. 800/29, p.p.č. 800/139, k.ú. PODMOKLY			STUPEŇ PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE **DĚČÍN ZÁPAD AREÁL TO – OPRAVA** Dělnická 1949/75, Děčín IV, 405 02				MĚŘÍTKO 1 : 50
				Č. ZAKÁZKY 06/2023
ČÁST PD : **D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU STAVEBNÍ OBJEKT SO1 – PROVOZNÍ BUDOVA**				Č. KOPIE / Č. VÝKRESU : 15
OPRAVA STÁVAJÍCÍ STŘECHY – PŮDORYS				