



VYTYČOVACÍ BODY VÝKOPU A BOURÁNÍ				
BOD	Y /m/	X /m/	Z /m n.m./	POZN.
01	669 098,590	977 059,798	558,420	DNO JÁMY
02	669 093,934	977 056,686	558,420	DNO JÁMY
03	669 097,256	977 061,793	558,420	DNO JÁMY
04	669 092,600	977 058,682	558,420	DNO JÁMY
05	669 095,537	977 062,031	559,570	DNO JÁMY
06	669 093,038	977 060,361	559,570	DNO JÁMY
07	669 094,377	977 063,618	559,460	DNO JÁMY
08	669 092,016	977 062,040	559,460	DNO JÁMY
09	669 094,233	977 066,231	562,080	OSA ZÁPOROVÉ STĚNY
10	669 089,659	977 063,173	562,080	OSA ZÁPOROVÉ STĚNY

- POZNÁMKY:**
- VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU UVEDENÉ NA DNĚ VÝKOPU
 - PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPŮ JE NUTNÉ PROVÉST VYTÝČENÍ VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V MÍSTĚ STAVENIŠTĚ A PROVÉST JEJICH VYMÍSTĚNÍ
 - ZÁPORY BUDOU PROVEDENY Z OCELI S235JR

Výškový systém Bpv		Souřadnicový systém S-JTSK
Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Zpracování připomínek	10/2021
02	-	-
03	-	-

Generální projektant: TÝM/SAGASTA - Tanvald - Kořenov



Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Vypracoval: Ing. Martin Knytl Zpracovatel: Ing. Dávid Kuczik Kraj: Liberecký Investor: Správa železnic, státní organizace; Dílžďěná 1003/7; 110 00 Praha 1 Akce: Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov SO 04-14-02 Propustek v ev. km 31,076 Obsah dokumentace: VÝKOPY A BOURACÍ PRÁCE	Zdp. projektant: Ing. Dávid Kuczik Kontroloval: Ing. Vít Hoznour Traťový úsek/Obec: 1671 Liberec - Harrachov st.hr. Formát: 4x4 Datum: 11/2021 Účel: DSP+PDPS Č. zakázky: 64.020136 Změna: Č. kopie: Měřítka: 1:50,100 Část dokumentace: E.1.4.8	SAGASTA
---	---	---------