



- 1 - kabelový prostup stropem do dispečerského sálu 3.26. Rozvody budou provedeny zdvojenou podlahou
- 2 - kabelový prostup stropem do dispečerského sálu 3.25. Rozvody budou provedeny zdvojenou podlahou přes sál 3.26
- 3 - kabelový prostup stropem do místnosti VZJ 3.27, 4.24 a 5.23, kterými bude zajištěn přístup i do příslušných dispečerských sálů
- 4 - pomocný kabelový prostup stropem do místností VZJ 3.27, 4.24 a 5.23, kterými bude zajištěn přístup i do příslušných dispečerských sálů
- 5 - kabelový prostup stropem do místnosti VZJ 3.24, 4.21 a 5.20, kterými bude zajištěn přístup i do příslušných dispečerských sálů, tímto prostupem bude zajištěn i přístup do VZJ číslo 3.22, 4.19, 5.18 a 3.19, 4.16, 5.15
- 7 - kabelový prostup stropem do místností VZJ 3.32, 4.29 a 5.28, kterými bude zajištěn přístup i do příslušných dispečerských sálů
- 8 - pomocný kabelový prostup stropem do místností VZJ 3.32, 4.29 a 5.28, kterými bude zajištěn přístup i do příslušných dispečerských sálů
- 9 - kabelový prostup stropem do místností VZJ 3.35, 4.36 a 5.31, kterými bude zajištěn přístup i do příslušných dispečerských sálů
- 10 - kabelový prostup stropem do místností VZJ 3.37, 4.34, 5.33 a 3.40, 4.37, 5.36, kterými bude zajištěn přístup i do příslušných dispečerských sálů a to včetně místnosti dispečerů DŽDC
- 11 - kabelový prostup stropem do dispečerského sálu 3.33. Rozvody budou provedeny zdvojenou podlahou
- 12 - kabelový prostup stropem do dispečerského sálu 3.34. Rozvody budou provedeny zdvojenou podlahou přes sál 3.26
- 81 - kabelový prostup stěnou 600x300, 3 000mm nad podlahou, hlavní kabelový prostup s drátovým systémem
- 82 - kabelový prostup stěnou 500x300, 2 700mm nad podlahou, prostup pro vnitřní kabelové žláby
- 83 - kabelový prostup stěnou 300x200, 3 900mm nad podlahou, prostup pro NZ umístěný v místnosti
- 84 - kabelový prostup stěnou 400x200, 2 700mm nad podlahou, prostup pro vnitřní kabelové žláby

