


## LEGENDA MATERIÁLU :

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL ( DUTINOVÝCH NEBO PLNÝCH )
- STÁVAJÍCÍ ŽB SLOUPY SKELETU MS–71 V ŘEZU
- MODULOVÉ OSY ŽB SKELETU MS–71
- ZACHOVÁVANÉ STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ
- KOLEJNICE V OP08
- OBRYS VNĚJŠÍHO LÍCE NOVÉHO MONTÁŽNÍ JÁMY V OP08
- DEMONTÁŽE S BUDOUCÍM ZPĚTNÝM POUŽITÍM – SILNIČNÍ PANELY
- NOVÉ PŘEKLADY Z VÁLCOVANÉ OCELI
- NOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC POROTHERM 30 PROFI, P8 ( vel. 247/300/249 mm ) NA ZDÍCÍ MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- NOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC POROTHERM 24 PROFI, P10 ( vel. 247/240/249 mm ) NA ZDÍCÍ MALTU PRO TENKÉ SPÁRY ZAKLÁDACÍ ZDIVO PŘÍSTAVBY OP17 – 1. A 2. ŘADA
- NOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG STATIK 300 PD, P4–550 (vel. 499x300x249) NA ZDÍCÍ MALTU YTONG
  – NOVÁ ŠTÍTOVÁ STĚNA V OP08
  – ZAZDÍVKY STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ V NOSNÉM ZDIVU
- NOVÉ ZDIVO Z PŘÍČKOVEK YTONG TL. 100 mm NA ZDÍCÍ MALTU YTONG LOKÁLNÍ VYZDÍVKY V OP13 MEZI DVEŘMI A MŘÍŽKOU ZBYLÉ ZDIVO OTVORU TL. 300 mm Z TVÁRNIC YTONG STATIK
- VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM OBVODOVÉHO ZDIVA POLYSTYRÉN EPS 100F TL.140, 100,80,40 mm + VÝZTUŽNÁ MŘÍŽKA DO TMELU + TENKOVRSTVÁ OMÍTKA
- MINERÁLNÍ VATA VE SKLADBĚ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DEK
- OBVODOVÉ ZDIVO 1.N.P. SE ZATEPLENÍM MV A PLÁŠTĚM DEK OD KÓTY +0,210 m VE SKLADBĚ :
  – STÁVAJÍCÍ ZDIVO
  – TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY Z DESEK Z MULTIPLAT 34 NT TL. 100 mm
  – POJISTNÁ DIFÚZNÍ FÓLIE např. DEKTEN
  – PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
  – SKLÁDANÉ LAMELY DEK
  TL. SKLÁDANÉHO PLÁŠTĚ S IZOLACÍ cca 175 mm
- NOVÉ VNĚJŠÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ DLAŽBY CSB CIHLA TERASA, PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY, POJÍŽDĚNÉ PLOCHY
- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ŠTĚRKU V TL. 150 mm DOPLNĚNÍ MEZER MEZI SOKLEM PŘÍSTAVBY OP17 A STÁVAJÍCÍMI SILNIČNÍMI PANELY
- NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK ŠÍŘKY 500 mm ZE ŠTĚRKU ( KAČÍREK ) S LEMOVÁNÍM ZÁHONOVÝMI OBRUBNÍKY
- ZPĚTNÉ MONTÁŽE DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ
- NOVÉ BETONOVÉ OBRUBNÍKY U ZPEVNĚNÝCH PLOCH
  B.0.150/250 – SILNIČNÍ OBRUBNÍK 1000x250x150 mm
  B.0.100/250 – SILNIČNÍ OBRUBNÍK 1000x250x100 mm
  B.0.50/250 – ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 1000x250x50 mm
- 5 NOVÉ VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ – OKNA DVEŘE
- Z1 NOVÉ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

## LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

(a) ZATEPLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU ZÁDVEŘÍ STĚNY A STROP Z POLYSTYRÉNOVÝCH DESEK EPS 100F
– STĚNY V TL. 100 A 40 mm, OSTĚNÍ DVEŘÍ V TL. 40 mm. STROP V TL. 100 mm
+ VÝZTUŽNÁ MŘÍŽKA DO TMELU + TENKOVRSTVÁ OMÍTKA OD KÓTY +0,210 m
+ DEKORAČNÍ OMÍTKA ( MARMOLIT ) DO KÓTY +0,210 m
STÁVAJÍCÍ ZVONKOVÉ TABLO RESPEKTOVAT VE STÁVAJÍCÍ POLOZE

(b) ZASTROPENÍ STÁVAJÍCÍ PROHLUBNĚ ZRUŠENÉHO NÁKLADNÍHO VÝTAHU VE SKLADBĚ
– BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm
– KLADECÍ LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA TL. 20 mm
– KRYCÍ BETONOVÁ MAZANINA C 16/20 TL. 60 mm
– 1 x Np PENETRAL + 1 x ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL TL. 10 mm
– VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR TL. 10 mm
– ZASTROPENÍ 6 KS DESEK PZD 1200x300x90 mm TL. 90 mm
PŘESNÉ PROVEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI PO ROZKRYTÍ STÁV. KONSTRUKCE

(c) DOZDĚNÍ NADPRAŽÍ NAD NOVÝM PŘEKLADEM Z TVÁRNIC YTONG TL. 300 mm NA VÝŠKU cca 1200 mm

(d) DOPLNĚNÍ NADPRAŽÍ OD LUXFER OKEN K PŘEKLADU DESKAMI EPS 100 F V TL. cca 120 mm
+ VÝZTUŽNÁ MŘÍŽKA DO TMELU + TENKOVRSTVÁ OMÍTKA

(f) OPRAVA SOKLU JEDNOPODLAŽNÍ ČÁSTI PO VYBOURÁNÍ KABŘINCOVÉHO OBKLADU A PŘILEHLÝCH ZPEV. PLOCH
– OPRAVA POŠKOZENÉ HYDROIZOLACE Z ŽIVIČNÝCH PÁSŮ NA VÝŠKU cca 400 mm NATAVENÍ NOVÝCH SBS ŽIVIČNÝCH PÁSŮ
– PŘEKRYTÍ SOKLU DESKAMI XPS TL. 50 mm VÝŠKY cca 500 mm S POVRCHEM NA KÓTĚ –0,650 + VÝZTUŽNÁ MŘÍŽKA DO TMELU A DEKORAČNÍ OMÍTKA (MARMOLIT) NA VIDITELNÉ ČÁSTI SOKLU
PRO ZACHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO VZHLEDU BUDE SOKL PROVEDEN TAKÉ NA NOVÉ ŠTÍTOVÉ STĚNĚ

(g) OPRAVY A ÚPRAVY PO PROVEDENÍ MONTÁŽNÍ JÁMY V OP08
– OPRAVA STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINY PO OBVODU NOVÉ MONTÁŽNÍ JÁMY
– OSAZENÍ NOVÝCH KOLEJNIC V DÉLCE cca 16,0 m V DÉLCE MONTÁŽNÍ JÁMY
– ZPĚTNÉ OSAZENÍ SILNIČNÍCH PANELŮ DO PROSTORU MEZI KOLEJNICE

(h) VENTILAČNÍ OTVOR 150/300 mm U PODLAHY
+ ZAKRYTÍ MŘÍŽOVÝMI PRŮVĚTRNÍKY SE SÍTÍ

(i) VENTILAČNÍ OTVOR 150/300 mm U STROPU GARÁŽE
+ ZAKRYTÍ MŘÍŽOVÝM PRŮVĚTRNÍKEM SE SÍTÍ

(j) OMYTÍ LUXFEROVÝCH VÝPLNÍ S OPRAVOU SPÁROVÁNÍ

(k) ÚPRAVY U UMÝVADLA V OP07
– PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍHO ROZVODU VODY DN20 VEDENÉHO NAD PRACOVNÍM STOLEM DO NOVÉ POLOHY POD STROP S NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD PO STROPEM – cca 15 m UMÝVADLO BUDE NOVĚ NAPOJENO Z PŘELOŽENÉHO ROZVODU POD STROPEM
– POD UMÝVADLEM OSADIT ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ 5l
– UMÝVADLO VYBAVIT NOVOU SMĚŠOVACÍ VÝTOKOVOU BATERIÍ

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

| Ozn. | Účel místnosti | Plocha m2 | Podlaha–Skladba ( označeny nové skladby ) | | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| OP01 | ZÁDVEŘÍ A VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ<br>ZÁDVEŘÍ<br>VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ | 4,70<br>2,00<br>2,70 | TERACOVÁ DLAŽBA<br>TERACOVÁ DLAŽBA | P1<br>P2 | SOKLÍK 150 mm |
| OP02 | CHODBA | 37,24 | KERAMICKÁ DLAŽBA | | |
| OP03 | SCHODIŠTĚ | 14,31 | KERAMICKÁ DLAŽBA | | |
| OP04 | SKLAD | 29,12 | BETON + PVC | | |
| OP05 | SKLAD HOŘLAVIN | 19,39 | BETON | | |
| OP05A | SKLAD ÚKLID. PROSTŘEDKŮ | 12,16 | BETON | | |
| OP06 | ZÁDVEŘÍ | 4,79 | BETON | | |
| OP07 | DÍLNA | 85,68 | BETON | | |
| OP08 | GARÁŽ PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA (V.Č. PLOCHY MONTÁŽ. JÁMY)<br>NOVÁ PODLAHA Z BETONU (PRODLOUŽENÍ VNĚ KOLEJÍ)<br>NOVÁ PODLAHA Z PANELŮ MEZI KOLEJEMI<br>MONTÁŽNÍ JÁMA–DNO+SCHODY<br>MONTÁŽNÍ JÁMA–ZASTROPENÍ<br>MONTÁŽNÍ JÁMA–STĚNY | 180,30<br>6,60<br>6,70<br>13,00<br>13,00<br>15,00 | BETON A PANELY<br>BETONOVÁ MAZANINA<br>PŮVODNÍ PANELY<br>BETONOVÁ MAZANINA<br>POROROŠTY<br>ŽB STĚNY JÁMY | P3<br>P4<br>P5<br>P6 | OPRAVA PODLAHY PO OBVODU MONT. JÁMY |
| OP09 | SKLAD | 17,98 | BETON | | |
| OP10 | RAMPA<br>RAMPA<br>VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ | 32,80<br>30,70<br>2,10 | BETON. MAZANINA+ NÁTĚR PROTI SPRAŠ.<br>BETONOVÉ STUPNĚ | P7<br>P8 | |
| OP11 | SKLAD | 18,66 | BETON | | |
| OP12 | ELEKTRO – ROZVODNA | 13,23 | BETON | | |
| OP13 | SKLAD HOŘLAVIN | 11,43 | BETON | | |
| OP14 | SKLAD | 99,42 | BETON | | |
| OP15 | KACELÁŘ | 11,47 | BETON + PVC | | |
| OP16 | ŠATNA – ŽENY | 9,32 | BETON + PVC | | |
| OP17 | GARÁŽ A SKLAD | 55,70 | TERACOVÁ DLAŽBA | P9 | SOKLÍK 150 mm |

ČÍSLA MÍSTNOSTÍ PŘEVZATA ZE SAP ZDC/42/25250 Z 04.2023 + DOPLNĚNA O NOVÉ MÍSTNOSTI

OP01 STÁVAJÍCÍ MÍSTNOSTI SE ZMĚNOU PODLAHOVÉ PLOCHY

OP17 NOVÉ MÍSTNOSTI

U POLOŽEK, KDE JSOU POUŽITY OBCHODNÍ NÁZVY SE JEDNÁ POUZE O INFORMACI, LZE POUŽÍT VÝROBKY SE STEJNÝMI PARAMETRY !

**±0,000 m = POVRCH PODLAHY V 1.N.P. = 137,090 m n.m. BPV**

| ZODP.PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL | KONTROLOVAL |
|---|---|---|---|
| Ing.V.POLDA | Ing.V.POLDA | Ing.V.POLDA | |

Ing. Vladimír POLDA
projektová činnost ve výstavbě
IČ 87820641
DVOŘÁKOVA 1318/13
405 02 Děčín 2
tel.732 469 463, v.poldinek@seznam.cz

| | |
|---|---|
| STAVEBNÍK | Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 |
| MÍSTO STAVBY | st.p.č. 800/29, p.p.č. 800/139, k.ú. PODMOKLY |

| | |
|---|---|
| DATUM | 05/2023 |
| STUPEŇ | PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE |
| MĚŘÍTKO | 1 : 50 |
| Č. ZAKÁZKY | 06/2023 |
| Č. KOPIE | Č. VÝKRESU : 10 |

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

**DĚČÍN ZÁPAD AREÁL TO – OPRAVA**

Dělnická 1949/75, Děčín IV, 405 02

ČÁST PD : **D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU STAVEBNÍ OBJEKT S01 – PROVOZNÍ BUDOVA**

**PŮDORYS 1.N.P. – STAVEBNÍ ÚPRAVY**