

TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚNA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROP	VÝŠKA
2P01	PŮdA	45,41 m²	půdovky	- - -	- - -	-

LEGENDA:

Stávající konstrukce
- plná zděná příčky na vápennou maltu
- a stávající konstrukce

Odstraňovaná konstrukce
- odstraňovaná konstrukce

- odstraňovaná okna a výlez na střechu, viz. tabulka oken
- odstraňovaná podlahy, viz. tabulka skladeb

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

- dokumentace je vytvořena dle platných ČSN a předpisů související v rozsahu dokumentace pro stavební povolení
- při bourání budou veškeré konstrukce nad bouranou částí řádně podepřeny
- stavební připravenost, průrazy a drážky provést v koordinaci s projekty jednotlivých profesí. Při rozporu v dokumentaci je nutné kontaktovat projektanta. V dokumentaci jsou znázorněny pouze významné prostupy větších rozměrů.
- veškeré rozměry a skladby konstrukcí je třeba ověřit na místě a případně upřesnit

POZNÁMKY:

- prostor půdy je bez zásahu. Dojde pouze k jeho vyčištění. V půdním prostoru se vyskytují zbytky dřeva, pravděpodobně zbytky trámů z minulých oprav.
- v půdním prostoru se vyskytuje nebezpečný odpad – korozní (ZnP).
- podkasané dřevěné prvky krovu budou vyměněny. V případě lokálního poškození dojde k výměně pouze poškozeného místa tzv. prořezávání, silně poškozené prvky budou vyměněny v celém rozsahu – dojde k výměně v rozsahu max. 50%.
- stávající prvky budou mechanicky očištěny kartáčem a důkladně zbaveny prachu a nečistot (vysoká vysavačem). Takto připravené prvky budou ošetřeny přípravkem proti dřevokaznému hmyzu, houbám, plísním a hnilobě – typové označení ČSN 49600-1: P_o P, I_n3, 2, 3, D, S.
- klempířské prvky budou provedeny z prolavovaného pozinkovaného plechu
- komínová tělesa budou zachována pro možnost využití jako větrací šachty. Komínová tělesa budou lokálně přezděny – v rozsahu cca 50%

Poznámky k odkazem do výkresu:
pozn. 1 Odstranění stávajících klempířských prvků – barvený pozinkovaný plech
pozn. 2 Demontáž výlezu na půdu; 1 ks
pozn. 3 Lokální otevírání nesoudržných částí omítek na komínových tělesech, v rozsahu 100%

TABULKA SKLADEB:

Odstraňované podlahy:
PB.01 - půdovky 140x280 mm; tl. 65 mm
- násyp tl. 50 mm

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Realizace spolufinancována z Evropské unie

Orientační schéma:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroval:
001	05.2021	Definitivní zdravotní dokumentace	Ing. Martin Hulan
002	06.2023	Oprava dispozice	Ing. Martin Hulan

Podpis: Datum: 05.2023

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**		
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Plzeň		
Adresa:	Sídlová 1168/23, 326 00 Plzeň		

Zhotovitel stavby:	**DigiTry Art Technologies s.r.o.**		
Adresa:	Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8		
Kontakt:	T: +420 724 444 999 E: patrik.babinek@digitry.cz		
Zhotovitel objektu:	**DigiTry Art Technologies s.r.o.**		
Adresa:	Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8		
Kontakt:	T: +420 724 444 999 E: patrik.babinek@digitry.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracoval:
Ing. Martin Hulan	Ing. Martin Hulan	Ing. Martin Hulan	Ing. arch. Marie Křížová

Název stavby/akce:	**Kdyně ON - oprava VB - projektová dokumentace**		Označení (S-kód): SXXXXXXXXX Označení zmiňovaného: 2020-022
Název části:	Rozsah stavební objekty výjimečně budou a budou zastoupeny		Označení části: D.2.2. 1
Název objektu:	**Výjezd budova Kdyně - Architektonicko-stavební řešení**		Označení objektu/komplexu: **SO 83-71-83.01**
Název přílohy:	Půdorys krovu		Číslo přílohy: **2. 107**
Název dílčí části přílohy:	Bourací práce		Paré:
Kraj: Plzeňský	Katastrální území: Praporčice [732851]	TUDU: 0351 D1	
Stupeň dokumentace: PDPS	Datum zpracování: 05.2021	Formáty: 7 x A4	Měřítko: 1:50

F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
Měřítko																																																			
Formát																																																			
Revize																																																			
Podpis																																																			
Datum																																																			

AKAMINFOTLEX s.r.o.

Zhotovitel zpracoval: Ing. Martin Hulan
Hlavní projektant: Ing. Martin Hulan