














**LEGENDA:**

	plně pálené cihly na vápennou maltu a stávající konstrukce		odstraňované podlahy, viz. tabulka skladeb
	stávající konstrukce		odstraňované souvrství střeš, viz. tabulka skladeb
	Odstraňované konstrukce		odstraňované dveře, viz. tabulka dveří
	odstraňované konstrukce		odstraňovaná okna, viz. tabulka oken
	střešní krytina z azbestocementu		odstraňované povrchové úpravy stěn, viz. tabulka stěn
	střešní krytina z vlnitého pozinkovaného plechu		repase kamenické prvky, viz. tabulka kamenických
	bourané konstrukce		

- dokumentace je vyhotovena dle platných ČSN a předpisů související v rozsahu dokumentace pro stavební povolení
- při broušení budou veškeré konstrukce nad bouranou částí řádně podepřeny
- stavební přípravou, průřazy a drážky provést v koordinaci s projekty jednotlivých profesí. Při rozporu v dokumentaci je nutné kontaktovat projektanta. V dokumentaci jsou znázorněny pouze významné prostory větších rozměrů.
- veškeré rozměry a skladby konstrukcí je třeba ověřit na místě a případně upravit


- stávající kaněné stupně budou očištěny případně opraveny a namapregovány
- kování zbradří bude očištěno a opatřeno novým nátěrem. V případě, že prvky budou poškozeny budou lokálně vymazány Tarasem a malovány
- vnitřní povrchy a materiálu budou provedeny jako plněné
- podtaha bude odstraněna včetně podkladních vrstev, spodrobě vrst. tabulka skleněná
- interiérové dveře budou kompletně odstraněny, viz. specifikace dveří
- okna budou kompletně odstraněny, viz. specifikace okna
- rodné provedení oprava omítky v rozsahu: plochy, které mají malbu v rozsahu 100%, štuková vrstva bude opřevána v rozsahu 100% a jádrová vrstva bude opřevána v rozsahu 100%
- stávající klempířské prvky (proterování pozinkovaný plech) budou odstraněny
- odstranění interiérového a exteriérového svítidel
- podstupy a příslušenství a u hlavního vstupu bude kompletně odstraněno. V případě, že budou nosné prvky poškozeny dojde k jejich výměně
- z fasády budou odstraněny úchyty, držáky a kabely

- pozn. 1. Bude provedena demontáž veškerého sanitárního vybavení a keramických obkladů v místnosti
- pozn. 2. Demontáž sanitárního vybavení
- pozn. 3. Budou odmontována otopná tělesa (možná úprava stávajícího připojení)
- pozn. 4. Demontáž stávající krytiny včetně prkenného bednění
- pozn. 5. Demontáž stávajícího půdního výjezu
- pozn. 6. Odstránění stávajících klempířských prvků - barevný pozinkovaný plech
- pozn. 7. Zkrácení vaznice 120x160 mm, dl. 950 mm (2 ks)
- pozn. 8. Odstráněný stožár anýny

 EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Orientační schéma:



Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Plzeň	
Adresa:	Sišická 1168/23, 326 00 Plzeň	

Název stavby/projekt:	Kdyňen ON - oprava VB - projektová dokumentace				Označení (S-kód): SOXXXXXXXXXX Označení zhotovitele: 2020-022	
Název části:	Pozemní stavební objekty výpravných budov a budov zastávek				Označení části: D_2.2.1	
Název objektu:	Výpravní budova Kdyně - Architektonicko-stavební řešení				Označení objektu/komplexu: SO 83-71-83.01	
Název přílohy:	Půdorys 2.NP				Číslo přílohy: 2. 105	
Název dílní části přílohy:	Bourací práce				Paré:	
Kraj:	katastrální území:		TUDU:			
Přízeňský	Praporštíř [732851]		0351 D1			
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formát:		Měřítko:		
PDPS	05.2021	14 x A4		1:50		
<div><div>Stupeň dokumentace: Kód: 20202071508373718301</div><div>Příloha: 2105</div><div>Stavba: PDPS      Objekt: 83-71-83.01      Číslo: 2</div></div>						