

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ROZPOČET

Název stavby : Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová

Název PS,SO : ŽST. Pardubice-Rosice nad Labem, kamerový systém

Datum zpracování : 2.2.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO PS 31-22-04  
Datum aktualizace : 2.2.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 01		Zemní práce								
1	702212-R	Základ stožáru KS	m3	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2	702213-R	Stožár KS	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
3	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za 01	Zemní práce				0.000		0.00		0.00
Díl: 02		Kamerový systém						0.00		0.00
4	75L421	Kamera digitální (IP) pevná	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	75L431	Kamera digitální (IP) dome pevná	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
6	75L432	Kamera digitální (IP) dome otočná	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
7	75L42X	Kamera digitální (IP) - montáž	kus	9.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
8	75M825	Switch Ethernet L2 24 portů, optické rozhraní	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
9	75M821	Switch Ethernet L2 do 12 portů, PoE	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
10	75M82X	Switch Ethernet L2 - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
11	75M866	Převodník - SFP	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
12	75M86X	Převodník - montáž	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
13	75M857	Mediakonvertor - Ethernet, samostatný	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
14	75M85X	Mediakonvertor - montáž	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
15	75M856	Mediakonvertor - karta SNMP	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
16	75K231	Napájecí zdroj 48 V DC (dvakrát se opakuje) do 5 A	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
17	75K23X	Napájecí zdroj 48 V DC (dvakrát se opakuje) - montáž	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
18	75L451	Kamerový server - záznamové zařízení (HW, SW, licence)	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
19	75L45X	Kamerový server - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
20	75L461	Klienstké pracoviště - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
21	75L46X	Klienstké pracoviště - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
22	75L471	Monitor kamerového systému LCD do 27"	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ROZPOČET

Název stavby : Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová

Název PS,SO : ŽST. Pardubice-Rosice nad Labem, kamerový systém

Datum zpracování : 2.2.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 31-22-04

Datum aktualizace : 2.2.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	75L47X	Monitor kamerového systému - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
24	75L452	Kamerový server - rozšíření záznamového zařízení o jeden TB	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
25	75L45W	Kamerový server - doplnění záznamového zařízení (HW, SW, licence)	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
26	75L46W	Klienstké pracoviště - doplnění HW, SW, licence	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
27	75L46X	Klienstké pracoviště - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
28	75JB23	Datový rozvaděč 19" 600x800 do 47 U	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
29	75JB2X	Datový rozvaděč 19" 600x800 - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
30	75JB41	Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel)	komplet	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31	75K331	Záložní zdroj UPS 230 V do 3000 VA - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
32	75K33X	Záložní zdroj UPS 230 V do 3000 VA - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
33	75IEC3	Optický rozvaděč 19" provedení 36 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
34	75IEC1	Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
35	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
36	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	56.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
37	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	56.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
38	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
39	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
40	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	kmvlákn	33.600		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
41	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	2 800.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
42	75IB11	Mikrotrubička do 10/8 mm - dodávka	m	2 800.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
43	75IB1X	Mikrotrubička do 10/8 mm - zatažení	m	2 800.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
44		Skříně na stožár/zeď pro technologie včetně vystrojení	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
45	742G11	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2	m	650.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
46	703411	Elektroinstalační trubka plastová včetně upevnění a příslušenství DN průměru do 25 mm	m	120.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
47	742K11	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
48	744612	Jistič jednopólový (10 kA) od 4 do 10 A	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ROZPOČET

Název stavby : Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová

Název PS,SO : ŽST. Pardubice-Rosice nad Labem, kamerový systém

Datum zpracování : 2.2.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO PS 31-22-04  
Datum aktualizace : 2.2.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	744811	Proudový chránič dvoupólový s nadproudovou ochranou (10 kA) do 30 mA, do 25 A	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
50	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	0.600		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
51	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpár	0.600		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
52	75JA61	Metalický patchcord	kus	42.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
53	75JA5	Montáž metalického patchcordu	kus	42.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
54	703113	Kabelový rošt/lávka nosný žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 250 do 400 mm	m	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
55	75L495	Licence pro připojení kamery do systému KAC	kus	9.000			0.00	0.00	0.00	
56	75L496	Připojení kamerového systému do KAC - konfigurační práce	hod	12.000			0.00	0.00	0.00	
						0.000		0.00		0.00
S	Celkem za 02	Kamerový systém				0.000		0.00		0.00
Díl:	03	Kamerový systém - zprovoznění						0.00		0.00
55	75L492	Zprovoznění a nastavení pohledu kamery	kus	17.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
56	75L493	Zprovoznění a nastavení kamerového systému	komplet	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
57	75XX06R	Úprava přenosové a datové sítě (konfigurace, nastavení)	hod.	16.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
58	747301R	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
59	747212R	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
60	75L494	Zprovoznění a nastavení školení a zácvik personálu obsluhujícího kamerový systém	hod	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000		0.00		0.00
S	Celkem za 03	Kamerový systém - zprovoznění				0.000		0.00		0.00