

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0 . 00

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název stavby :

Název PS,SO :

Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, trubky HDPE a TK

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 81

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 34-22-01

Datum zpracování : 19.2.2016

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M1	Zemní práce								
1	701011R	Vytyčení trasy	km	13.910		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	65.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
3	131737	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	3 858.750		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	122.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	3 796.250		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
7	123201R	Odkopávky a prokopávky komunikací a ploch a podkladních vrstev tř. těžitelnosti II., včetně kompletní obnovy povrchů a provizorních lávek	m3	60.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
9	18031R	Kácení dřevin, odvětvení, odklizení dřeva do vzdál.1km, likvidace dřevních zbytků, včetně likvidace pařezů v prostoru výkopu	m2	1 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
8	14113	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	m	200.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
9	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	3 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	3 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
10	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	200.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
11	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	13 910.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
13	5933036R	Panel silniční IZD 100/21 1000x215x3000, dodávka, montáž, demontáž, doprava	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
12	702412	Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 100 do 200 mm	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
13	704213	Utěsnění kabelového prostupu přes 110 mm	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
14	704110R	Protipožární ucpávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
23	703213	Kabelový žlab nosný/drátěný žárově zinkovaný včetně upevnění a příslušenství světlé šířky přes 250 do 400 mm	m	15.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
15	709210	Křížovátka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	40.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
18	709611	Demontáž kabelového žlabu/lišty včetně krytu	m	1 500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
19	709612	Demontáž chráničky/trubky	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
16	701003	Betonový označník	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
17	701004	Vyhledávací marker zemní	kus	40.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
32	701005	Vyhledávací marker zemní s možností zápisu	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
18	709692	Demontáž - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	t.km	1 100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0.00

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název stavby :

Název PS,SO :

Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, trubky HDPE a TK

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 81

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 34-22-01

Datum zpracování : 19.2.2016

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	R-786325	Chránička ocel roury do 200 mm, povrchová úprava, včetně upevnění na zábradlí nebo nosná konstrukce a utěsnění	m	60.00		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
34	R-786327	Kabelový žlab plechový do 200x200 mm, povrchová úprava, včetně upevnění na zábradlí nebo nosná konstrukce a utěsnění	m	60.00		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
19	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	13.910		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za M1	Zemní práce				0.000		0.00		0.00

Díl:	M2	Dodávky+montáže+nosný materiál								
20	75I321	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	37.680		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
21	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	48.900		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
22	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	15 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
23	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	760.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
24	75I32Y	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - demontáž	m	1 500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
25	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
26	75J233R	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
27	75J239R	Kabel sdělovací vnitřní, demontáž	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
37	75I812	Kabel optický singlemode do 36 vláken	kmvlákno	4.800		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
38	75I813	Kabel optický singlemode do 72 vláken	kmvlákno	704.640		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
39	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	14 880.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
40	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	200.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
42	75I841	Kabel optický - rezerva do 500 mm - dodávka	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
43	75I84X	Kabel optický - rezerva do 500 mm - montáž	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
45	75I851	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - dodávka	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
46	75I85X	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
48	703452	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN	m	200.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
28	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	12 335.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
29	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	11 935.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
30	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	400.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	12 335.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0.00

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název stavby :

Název PS,SO :

Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, trubky HDPE a TK

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 81

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 34-22-01

Datum zpracování : 19.2.2016

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	13.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
33	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
34	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
35	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
36	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
37	75IA61	Optotrubková koncoka s ventilkem průměru do 40 mm	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
38	75IA6X	Optotrubková koncoka s ventilkem - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
39	75ID11	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - dodávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
40	75ID1X	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
41	75ID21	Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
42	75ID2X	Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
43	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
44	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
45	75ID31	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka	kus	28.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
46	75ID3X	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - montáž	kus	28.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
47	75IE11	Skříň rozvodná do 20 párů - dodávka	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
48	75IE1X	Skříň rozvodná do 20 párů - montáž	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
49	75IE2Y	Skříň rozvodná do 100 párů - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
50	75IEA1R	Venkovní telefonní objekt na sloupku, skříň společná přístrojová 3D, včetně výstroje	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
51	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
52	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
53	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
27	75IE41	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
28	75IE4X	Sloupkový rozvaděč do 100 párů - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
71	75IEC2	Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
93	75IEC4	Optický rozvaděč 19" provedení 48 vláken	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
73	75IEC5	Optický rozvaděč 19" provedení do 144 vláken	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
74	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
99	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
100	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0.00

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název stavby :

Název PS,SO :

Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, trubky HDPE a TK

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 81

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 34-22-01

Datum zpracování : 19.2.2016

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	75IEF1	Konektorový modul 12 vláken - dodávka	kus	36.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
102	75IEFX	Konektorový modul 12 vláken - montáž	kus	36.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
54	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
55	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
56	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	22.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
57	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	22.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
58	75IF2Y	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - demontáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
59	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	11.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
60	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	11.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
61	75IF3Y	Zemní svorkovnice - demontáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
62	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
63	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
64	75IF4Y	Montážní rám do 10+1 - demontáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
67	75IFA1	Nosník bleskojistik - dodávka	kus	11.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
68	75IFAX	Nosník bleskojistik - montáž	kus	11.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
69	75IFAY	Nosník bleskojistik - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
70	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	110.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
71	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	110.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
72	75IFBY	Bleskojistka - demontáž	kus	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
73	75IFCY	Kabelový závěr - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
74	220110551R	Demontáž stojanové řady	m	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
75	741C01	Ekvipotenciální přípojnice	kus	11.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
76	75IG11	Tyč uzemňovací - dodávka	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
77	75IG1X	Tyč uzemňovací - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
78	741C02	Uzemňovací svorka	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
79	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
80	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
81	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
82	741C04	Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
83	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	40.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0.00

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název stavby :

Název PS,SO :

Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, trubky HDPE a TK

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 81

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 34-22-01

Datum zpracování : 19.2.2016

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	11.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
85	75IH22	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 100 žil	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
86	75IH31	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN	kus	11.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
87	75IH32	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
88	75JC11	Kabelová forma pro kabely do 10 párů	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
89	75JC1X	Kabelová forma pro kabely - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
144	75IH2Y	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem - demontáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
146	75IH62	Ukončení kabelu optického do 36 vláken	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
147	75IH63	Ukončení kabelu optického do 72 vláken	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
91	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	32.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
92	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	32.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
93	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	32.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
94	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	32.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
95	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
96	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
127	75II2Y	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - demontáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
149	75II71	Spojka optická do 72 vláken	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
150	75II7X	Spojka optická - montáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
100	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
101	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	332.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
102	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	83.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
103	75IJ14	Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 čtyřka	úsek	83.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
163	75IK13	Měření útlumu na skládce 36 vláken	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
164	75IK14	Měření útlumu na skládce 48 vláken	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
167	75IK23	Měření útlumu po montáži 36 vláken	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
168	75IK24	Měření útlumu po montáži 48 vláken	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
171	75IK43	Měření na třech vlnových délkách po montáži 36 vláken	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
172	75IK44	Měření na třech vlnových délkách po montáži 48 vláken	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0 . 00

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název stavby :

Název PS,SO :

Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, trubky HDPE a TK

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 81

Datum zpracování :

19.2.2016

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 34-22-01

Datum aktualizace :

10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
175	75IK63	Měření komplexní tří vlnových délek 36 vláken	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
176	75IK64	Měření komplexní tří vlnových délek 48 vláken	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
106	75JB23	Datový rozvaděč 19" 600x800 do 47 U	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
107	75JB2X	Datový rozvaděč 19" 600x800 - montáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
108	75JB41R	Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel)	komplet	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
109	75K112	Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
110	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
111	75K11Y	Transformátor oddělovací (ochranný) - demontáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
112	75IL71R	Kabelová kniha - vyhotovení	m	13 910.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za M2	Dodávky+montáže+nosný materiál				0.000		0.00		0.00

Díl:	015	Poplatky za skládky								
113	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	229.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
114	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŘ (CIHLY)	t	0.200		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
115	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
116	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	t	0.200		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000		0.00	0.00	0.00
S	Celkem za 015	Poplatky za skládky				0.000		0.00		0.00