

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název stavby :

Název PS,SO : Pardubice - Pardubice-Rosice nad Labem, DOK a TK

Datum zpracování : 19.2.2016

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 828 81

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 30-22-01

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: M1</b>		<b>Zemní práce</b>								
1	701011R	Vytyčení trasy	km	3.100		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
3	131737	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	189.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	191.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
7	123201R	Odkopávky a prokopávky komunikací a ploch a podkladních vrstev tř. těžitelnosti II., včetně kompletní obnovy povrchů a provizorních lávek	m3	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
8	14113	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	m	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
9	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	600.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
10	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	600.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
11	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
12	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	600.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
13	702412	Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 100 do 200 mm	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
14	704213	Utěsnění kabelového prostupu přes 110 mm	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
15	704110R	Protipožární ucpávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
16	709210	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
17	701003	Betonový označnick	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
18	701004	Vyhledávací marker zemní	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
19	709692	Demontáž - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	t.km	200.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
20	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	3.100		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>S</b>	<b>Celkem za M1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0.000</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

<b>Díl: M2</b>		<b>Dodávky+montáže+nosný materiál</b>								
21	751322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	41.250		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
22	751326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	2 350.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název stavby :

Název PS,SO : Pardubice - Pardubice-Rosice nad Labem, DOK a TK

Datum zpracování : 19.2.2016

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 828 81

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 30-22-01

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	400.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
24	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
25	75J233R	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
26	75I813	Kabel optický singlemode do 72 vláken	kmvlákn	222.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
27	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	3 220.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
28	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
29	75I841	Kabel optický - rezerva do 500 mm - dodávka	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
30	75I84X	Kabel optický - rezerva do 500 mm - montáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31	75I851	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - dodávka	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
32	75I85X	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
33	703452	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
34	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	5 850.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
35	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	5 100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
36	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	1 150.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
37	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	5 850.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
38	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
39	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
40	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
41	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
42	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
43	75IA61	Optotrubková koncovka s ventilkem průměru do 40 mm	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
44	75IA6X	Optotrubková koncovka s ventilkem - montáž	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
45	75ID11	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - dodávka	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
46	75ID1X	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - montáž	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
47	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
48	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
49	75ID31	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
50	75ID3X	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - montáž	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
51	75IEC4	Optický rozvaděč 19" provedení 48 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
52	75IEC5	Optický rozvaděč 19" provedení do 144 vláken	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název stavby :

Název PS,SO : Pardubice - Pardubice-Rosice nad Labem, DOK a TK

Datum zpracování : 19.2.2016

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 828 81

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 30-22-01

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
54	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
55	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
56	75IEF1	Konektorový modul 12 vláken - dodávka	kus	24.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
57	75IEFX	Konektorový modul 12 vláken - montáž	kus	24.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
58	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
59	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
60	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	15.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
61	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	15.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
62	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
63	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
64	75IF71	Montážní rám 30+1 - dodávka	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
65	75IF7X	Montážní rám 30+1 - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
66	75IFA1	Nosník bleskojistek - dodávka	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
67	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
68	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
69	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
70	741C01	Ekvipotenciální přípojnice	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
71	75IG11	Tyč uzemňovací - dodávka	kus	9.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
72	75IG1X	Tyč uzemňovací - montáž	kus	9.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
73	741C02	Uzemňovací svorka	kus	9.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
74	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	225.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
75	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	225.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
76	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	90.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
77	741C04	Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2	kus	9.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
78	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	18.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
79	75IH22	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 100 žil	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
80	75IH32	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
81	75JC11	Kabelová forma pro kabely do 10 párů	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
82	75JC1X	Kabelová forma pro kabely - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název stavby :

Název PS,SO : Pardubice - Pardubice-Rosice nad Labem, DOK a TK

Datum zpracování : 19.2.2016

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO, JKPOV)  
828 81

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 30-22-01

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	75IH63	Ukončení kabelu optického do 72 vláken	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
84	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
85	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
86	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
87	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
88	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
89	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
90	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
91	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	60.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
92	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	15.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
93	75IJ14	Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 čtyřka	úsek	15.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
94	75IK14	Měření útlumu na skládce 48 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
95	75IK16	Měření útlumu na skládce 72 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
96	75IK24	Měření útlumu po montáži 48 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
97	75IK26	Měření útlumu po montáži 72 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
98	75IK44	Měření na třech vlnových délkách po montáži 48 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
99	75IK46	Měření na třech vlnových délkách po montáži 72 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
100	75IK64	Měření komplexní tří vlnových délek 48 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
101	75IK66	Měření komplexní tří vlnových délek 72 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
102	75JB23	Datový rozvaděč 19" 600x800 do 47 U	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
103	75JB2X	Datový rozvaděč 19" 600x800 - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
104	75JB41R	Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel)	komplet	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
105	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	240.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
106	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	240.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
107	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
108	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
109	75K112	Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
110	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Název stavby :

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název PS,SO :

Pardubice - Pardubice-Rosice nad Labem, DOK a TK

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 81

Datum zpracování :

19.2.2016

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 30-22-01

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	75IL71R	Kabelová kniha - vyhotovení	m	3 100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za M2	Dodávky+montáže+nosný materiál				0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

Díl:	015	Poplatky za skládky								
112	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	14.400		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
113	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŘ (CIHLY)	t	0.100		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
114	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
115	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	t	0.100		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za 015	Poplatky za skládky				0.000	0.00	0.00	0.00	0.00