

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0.00

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název stavby :

Název PS,SO :

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, DOK a TK

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 828 81

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 32-22-01

Datum zpracování : 19.2.2016

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M1	Zemní práce								
1	701011R	Vytyčení trasy	km	7.315		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	99.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
3	131737	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	2 441.250		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	120.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	2 324.250		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
7	123201R	Odkopávky a prokopávky komunikací a ploch a podkladních vrstev tř. těžitelnosti II., včetně kompletní obnovy povrchů a provizorních lávek	m3	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
8	561102	PODKLADNÍ BETON TŘ. II	m3	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
9	14113	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	m	130.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
10	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	770.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	770.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
12	702112	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm	m	780.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	780.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
14	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	40.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
15	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	7.750		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
16	5933036R	Panel silniční IZD 100/21 1000x215x3000, dodávka, montáž, demontáž, doprava	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
17	702412	Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 100 do 200 mm	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
18	704213	Utěsnění kabelového prostupu přes 110 mm	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
19	704110R	Protipožární ucpávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
20	709210	Křížovátka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
21	709611	Demontáž kabelového žlabu/lišty včetně krytu	m	1 500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
22	709612	Demontáž chráničky/trubky	m	200.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
23	709613	Demontáž kabelového roštu včetně upevnění a příslušenství	m	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
24	701003	Betonový označník	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
25	701004	Vyhledávací marker zemní	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
26	701005	Vyhledávací marker zemní s možností zápisu	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0 . 00

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název stavby :

Název PS,SO :

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, DOK a TK

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 828 81

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 32-22-01

Datum zpracování : 19.2.2016

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	709692	Demontáž - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	t.km	1 100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
28	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	7.315		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za M1	Zemní práce				0.000		0.00		0.00

Díl:	M2	Dodávky+montáže+nosný materiál								
30	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	107.475		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	7 005.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
32	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	160.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
33	75I32Y	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - demontáž	m	7 200.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
34	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
35	75J233R	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
36	75J239R	Kabel sdělovací vnitřní, demontáž	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
37	75I812	Kabel optický singlemode do 36 vláken	kmvlákno	7.200		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
38	75I813	Kabel optický singlemode do 72 vláken	kmvlákno	362.640		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
39	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	7 855.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
40	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
41	75I81Y	Kabel optický singlemode - demontáž	m	7 855.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
42	75I841	Kabel optický - rezerva do 500 mm - dodávka	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
43	75I84X	Kabel optický - rezerva do 500 mm - montáž	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
44	75I84Y	Kabel optický - rezerva do 500 mm - demontáž	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
45	75I851	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - dodávka	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
46	75I85X	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - montáž	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
47	75I85Y	Kabel optický - rezerva přes 500 mm - demontáž	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
48	703452	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství DN	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
49	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	14 480.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
50	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	14 160.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
51	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	320.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
52	75I91Y	Optotrubka HDPE - demontáž	m	14 480.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
53	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	14 480.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0.00

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název stavby :

Název PS,SO :

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, DOK a TK

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 828 81

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 32-22-01

Datum zpracování : 19.2.2016

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	11.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
55	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
56	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
57	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	16.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
58	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	16.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
59	75IA61	Optotrubková koncoka s ventilkem průměru do 40 mm	kus	16.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
60	75IA6X	Optotrubková koncoka s ventilkem - montáž	kus	16.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
61	75ID11	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - dodávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
62	75ID1X	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
63	75ID21	Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
64	75ID2X	Plastová zemní komora pro uložení spojky - montáž	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
65	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
66	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
67	75ID31	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka	kus	16.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
68	75ID3X	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - montáž	kus	16.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
69	75IE2Y	Skříň rozvodná do 100 párů - demontáž	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
70	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
71	75IEC2	Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
72	75IEC3	Optický rozvaděč 19" provedení 36 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
73	75IEC5	Optický rozvaděč 19" provedení do 144 vláken	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
74	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
75	75IECY	Optický rozvaděč 19" provedení - demontáž	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
76	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	31.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
77	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	31.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
78	75IEF1	Konektorový modul 12 vláken - dodávka	kus	24.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
79	75IEFX	Konektorový modul 12 vláken - montáž	kus	24.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
80	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
81	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
82	75IF9Y	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - demontáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
83	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0.00

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název stavby :

Název PS,SO :

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, DOK a TK

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 828 81

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 32-22-01

Datum zpracování : 19.2.2016

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
85	75IF2Y	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - demontáž	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
86	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
87	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
88	75IF3Y	Zemní svorkovnice - demontáž	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
89	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
90	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
91	75IF4Y	Montážní rám do 10+1 - demontáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
92	75IF71	Montážní rám 30+1 - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
93	75IF7X	Montážní rám 30+1 - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
94	75IF7Y	Montážní rám 30+1 - demontáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
95	75IFA1	Nosník bleskojistik - dodávka	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
96	75IFAX	Nosník bleskojistik - montáž	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
97	75IFAY	Nosník bleskojistik - demontáž	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
98	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	80.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
99	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	80.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
100	75IFBY	Bleskojistka - demontáž	kus	80.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
101	75IFCY	Kabelový závěr - demontáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
102	220110551R	Demontáž stojanové řady	m	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
103	741C01	Ekvipotenciální přípojnice	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
104	75IG11	Tyč uzemňovací - dodávka	kus	22.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
105	75IG1X	Tyč uzemňovací - montáž	kus	22.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
106	741C02	Uzemňovací svorka	kus	22.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
107	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	550.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
108	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	550.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
109	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	220.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
110	741C04	Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2	kus	22.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
111	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	44.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
112	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
113	75IH22	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 100 žil	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0.00

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název stavby :

Název PS,SO :

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, DOK a TK

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 828 81

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 32-22-01

Datum zpracování : 19.2.2016

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114	75IH12	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 100 žil	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
115	75IH22	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 100 žil	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
116	75IH31	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
117	75IH32	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
118	75JC11	Kabelová forma pro kabely do 10 párů	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
119	75JC1X	Kabelová forma pro kabely - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
120	75IH2Y	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem - demontáž	kus	15.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
121	75IH62	Ukončení kabelu optického do 36 vláken	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
122	75IH63	Ukončení kabelu optického do 72 vláken	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
123	75IH6Y	Ukončení kabelu optického - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
124	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	42.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
125	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	42.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
126	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	42.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
127	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	42.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
128	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	22.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
129	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	22.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
130	75II2Y	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - demontáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
131	75II71	Spojka optická do 72 vláken	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
132	75II7X	Spojka optická - montáž	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
133	75II7Y	Spojka optická - demontáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
134	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
135	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	320.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
136	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	60.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
137	75IJ14	Měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 čtyřka	úsek	60.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
138	75IK13	Měření útlumu na skládce 36 vláken	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
139	75IK14	Měření útlumu na skládce 48 vláken	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
140	75IK16	Měření útlumu na skládce 72 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
141	75IK23	Měření útlumu po montáži 36 vláken	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0.00

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název stavby :

Název PS,SO :

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, DOK a TK

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 828 81

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 32-22-01

Datum zpracování : 19.2.2016

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142	75IK24	Měření útlumu po montáži 48 vláken	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
143	75IK26	Měření útlumu po montáži 72 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
144	75IK43	Měření na třech vlnových délkách po montáži 36 vláken	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
145	75IK44	Měření na třech vlnových délkách po montáži 48 vláken	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
146	75IK46	Měření na třech vlnových délkách po montáži 72 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
147	75IK63	Měření komplexní tří vlnových délek 36 vláken	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
148	75IK64	Měření komplexní tří vlnových délek 48 vláken	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
149	75IK66	Měření komplexní tří vlnových délek 72 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
150	75JB13	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 47 U	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
151	75JB23	Datový rozvaděč 19" 600x800 do 47 U	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
152	75JB2X	Datový rozvaděč 19" 600x800 - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
153	75JB1Y	Datový rozvaděč 19" 600x600 - demontáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
154	75JB41R	Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel)	komplet	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
155	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	360.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
156	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	360.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
157	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
158	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
159	75K112	Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
160	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
161	75K11Y	Transformátor oddělovací (ochranný) - demontáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
162	75IL71R	Kabelová kniha - vyhotovení	m	7 315.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za M2	Dodávky+montáže+nosný materiál				0.000		0.00		0.00

Díl:	015	Poplatky za skládky								
163	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	216.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
164	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLÝ)	t	0.200		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
165	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

SOUVIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Název stavby : Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název PS,SO : Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, DOK a TK

Datum zpracování : 19.2.2016

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 828 81

majitel HIM:

SŽDC

0 . 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 32-22-01

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	t	0.200		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za 015	Poplatky za skládky				0.000		0.00		0.00