

### FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ/ROZPOČET

**Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová**

Název stavby :

Název PS,SO : **Zast. Stéblová zastávka, rozhlasové zařízení**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování : 2.2.2016

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 32-22-04**

Datum aktualizace : 2.2.2016

**majitel HIM:**

**SŽDC**

0

**Cena za objekt [Kč]**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M01	Rozhlasové zařízení - zemní práce								
1	701011	Vytyčení trasy	m	60.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	15.750		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
3	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3	3.650		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
4	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	m3	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
6	174122	Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z upraveného (recyklovaného) materiálu	m3	12.100		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
7	272312	Základy včetně podezdívek z betonu (prostého) C 20/25	m3	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
8	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	60.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
9	702901	Zasypání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm	m	60.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
10	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	60.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
11	709110	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
12	709210	Křížovátka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
13	703443	Elektroinstalační trubka ocelová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 40 mm	m	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
14	703721	Kabelová příchytka pro rozsah upnutí do 25 mm	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
15	703412	Elektroinstalační trubka plastová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 25 do 40 mm	m	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
16	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	0.060		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za M01	Rozhlasové zařízení - zemní práce				0.000		0.00		0.00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ROZPOČET

Název stavby : Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název PS,SO : Zast. Stéblová zastávka, rozhlasové zařízení

Datum zpracování : 2.2.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 32-22-04

Datum aktualizace : 2.2.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M02	Rozhlasové zařízení - dodávka								
17	75IE61	Skříň klimatizovaná jednoduchá do 24 U - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
18	75L111	Rozhlasová ústředna digitální (IP) provedení	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
19	75L152	Stožár (sloup) rozhlasový sklopný	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
20	75L175	Reproduktor venkovní tlakový s nastavitelným výkonem	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
21	75L161	Rozhlasové příslušenství - konzola pro reproduktor	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
22	75L162	Rozhlasové příslušenství - svorkovnice pro sklopný rozhlasový stožár	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
23	75L163	Rozhlasové příslušenství - rozvodná krabice pro rozhlas	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
24	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
25	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
26	75IFA1	Nosník bleskojistik - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
27	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
28	75JA56R	Panel jističů do skříně 19"	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
29	744612	Jistič jednopólový (10 kA) od 4 do 10 A	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
30	744613	Jistič jednopólový (10 kA) od 13 do 20 A	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31	75JA57R	Panel zásuvek do skříně 19"	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
32	741321	Zásuvka instalační jednoduchá s přepětovou ochranou, montáž na krabici	kus	5.000		0.000	0.00	0.00		0.00
S	Celkem za M02	Rozhlasové zařízení - dodávka				0.000		0.00		0.00
Díl:	M03	Rozhlasové zařízení - montáž								
33	75IE6X	Skříň klimatizovaná jednoduchá do 24 U - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
34	75L11X	Rozhlasová ústředna - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
35	75L15X	Stožár (sloup) - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
36	75L17X	Reproduktor venkovní - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
37	75L16X	Rozhlasové příslušenství - montáž	kus	22.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
38	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
39	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

## FORMULÁŘ 5

**majitel HIM:**

**SŽDC**

0

## SOUPIS PRACÍ/ROZPOČET

**Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3.  
stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová**

Název stavby :

Název PS,SO :

### **Zast. Stéblová zastávka, rozhlasové zařízení**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování :

2.2.2016

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 32-22-04**

Datum aktualizace :

2.2.2016

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
41	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
42	75JA5X	Montáž panelu napájení	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000		0.00		0.00
S	Celkem za M03	Rozhlasové zařízení - montáž				0.000		0.00		0.00
Díl:	M04	Rozhlasové zařízení - kabelizace								
43	75I221	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	0.190		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
44	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	55.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
45	75I22X	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
46	75L191	Kabel silový pro rozhlas průměru do 1,5 mm2	kmžíla	0.024		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
47	75L19X	Kabel silový pro rozhlas - montáž	kmžíla	0.024		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
48	75L166	Rozhlasové příslušenství - galvanické oddělení rozhlasových kabelových rozvodů	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
49	75J321	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka	kmpár	0.020		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
50	75J32X	Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž	kmpár	0.020		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
51	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0.025		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
52	75J233	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
53	742G11	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2	m	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
54	742G12	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
55	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
56	701001	Označovací štítek kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně (včetně objímky)	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000		0.00		0.00
S	Celkem za M04	Rozhlasové zařízení - kabelizace				0.000		0.00		0.00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ROZPOČET

Název stavby : Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název PS,SO : Zast. Stéblová zastávka, rozhlasové zařízení

Datum zpracování : 2.2.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 32-22-04

Datum aktualizace : 2.2.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M05	Rozhlasové zařízení - měření, zkoušení, nastavení								
57	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
58	75L1A2	Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v zast.	komplet	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
59	75L1B1	Zkoušení, nastavení hlasitosti rozhlasového zařízení	komplet	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
60	75L1B2	Zkoušení, nastavení a uvedení rozhlasového zařízení do provozu	komplet	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000		0.00		0.00
S	Celkem za M05	Rozhlasové zařízení - měření, zkoušení, nastavení				0.000		0.00		0.00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
61	14111	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti	t	6.570		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
62	14120	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 02 Stavební a demoliční suť (cihly)	t	1.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000		0.00		0.00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0.000		0.00		0.00