

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název stavby :

Název PS,SO : ŽST Stéblová, místní kabelizace

Datum zpracování : 19.2.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 828 82

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 33-22-01

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M1	Zemní práce								
1	701011R	Vytyčení trasy	km	1.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
3	131737	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	472.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	468.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
7	123201R	Odkopávky a prokopávky komunikací a ploch a podkladních vrstev tř. těžitelnosti II., včetně kompletní obnovy povrchů a provizorních lávek	m3	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
8	14113	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
9	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
10										
11	702112	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm	m	1 400.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 400.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
12										
13	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
14	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	1 500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
15	5933036R	Panel silniční IZD 100/21 1000x215x3000, dodávka, montáž, demontáž, doprava	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
16	702412	Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 100 do 200 mm	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
17	704213	Utěsnění kabelového prostupu přes 110 mm	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
18	704110R	Protipožární ucpávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
19	709210	Křížovátka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	15.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
20	709611	Demontáž kabelového žlabu/lišty včetně krytu	m	400.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
21	709612	Demontáž chráničky/trubky	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
22	701003	Betonový označník	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
23	701004	Vyhledávací marker zemní	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název stavby :

Název PS,SO : ŽST Stéblová, místní kabelizace

Datum zpracování : 19.2.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 828 82

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 33-22-01

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	709692	Demontáž - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	t.km	200.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
25	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	1.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za M1	Zemní práce				0.000		0.00		0.00

Díl:	M2	Dodávky+montáže+nosný materiál								
26	75I311	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 5XN	kmčtyřka	3.060		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
27	75I316	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - uložení	m	920.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
28	75I31X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - zatažení	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
29	75I32Y	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - demontáž	m	600.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
30	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	km pár	0.500		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31	75J233R	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
32	75J239R	Kabel sdělovací vnitřní, demontáž	m	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
33	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	km vlákn	8.310		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
34	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	1 985.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
35	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
36	75I81Y	Kabel optický singlemode - demontáž	m	600.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
37	75I841	Kabel optický - rezerva do 500 mm - dodávka	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
38	75I84X	Kabel optický - rezerva do 500 mm - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
39	703452	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství	m	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
40	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	1 350.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
41	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	1 850.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
42	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
43	75I91Y	Optotrubka HDPE - demontáž	m	600.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
44	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
45	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	1 950.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
46	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
47	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název stavby :

Název PS,SO : ŽST Stéblová, místní kabelizace

Datum zpracování : 19.2.2016

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 828 82

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 33-22-01

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
49	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
50	75IA61	Optotrubková koncoka s ventilkem průměru do 40 mm	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
51	75IA6X	Optotrubková koncoka s ventilkem - montáž	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
52	75ID11	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
53	75ID1X	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
54	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
55	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
56	75ID31	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
57	75ID3X	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
58	75IEA1R	Venkovní telefonní objekt na sloupku, skříň společná přístrojová 3D, včetně výstroje	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
59	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
60	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
61	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
62	75IEC1	Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
63	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
64	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
65	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
66	75IEF1	Konektorový modul 12 vláken - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
67	75IEFX	Konektorový modul 12 vláken - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
68	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
69	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
70	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
71	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
72	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
73	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
74	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
75	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název stavby :

Název PS,SO : ŽST Stéblová, místní kabelizace

Datum zpracování : 19.2.2016

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 828 82

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 33-22-01

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	75IF71	Montážní rám 30+1 - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
77	75IF7X	Montážní rám 30+1 - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
78	75IFA1	Nosník bleskojistik - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
79	75IFAX	Nosník bleskojistik - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
80	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
81	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
82	741C01	Ekvipotenciální přípojnice	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
83	75IG11	Tyč uzemňovací - dodávka	kus	14.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
84	75IG1X	Tyč uzemňovací - montáž	kus	14.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
85	741C02	Uzemňovací svorka	kus	14.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
86	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	350.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
87	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	350.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
88	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	140.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
89	741C04	Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2	kus	140.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
90	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	28.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
91	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
92	75IH31	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
93	75JC11	Kabelová forma pro kabely do 10 párů	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
94	75JC1X	Kabelová forma pro kabely - montáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
95	75IH2Y	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem - demontáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
96	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
97	75IH6Y	Ukončení kabelu optického - demontáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
98	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
99	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
100	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
101	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	12.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
102	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
103	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Název stavby : Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název PS,SO : ŽST Stéblová, místní kabelizace

Datum zpracování : 19.2.2016

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) 828 82

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 33-22-01

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	6.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
105	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	68.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
106	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	11.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
107	75IJ14	Měření a vyrovnaní kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 čtyřka	úsek	11.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
108	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
109	75IK21	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
110	75IK41	Měření na třech vlnových délkách po montáži do 12 vláken	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
111	75IK61	Měření komplexní tří vlnových délek do 12 vláken	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
112	75JB41R	Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel)	komplet	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
113	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	36.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
114	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	36.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
115	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
116	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
117	75K112	Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
118	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
119	75IL71R	Kabelová kniha - vyhotovení	m	1 500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za M2	Dodávky+montáže+nosný materiál				0.000		0.00		0.00

Díl:	015	Poplatky za skládky								
120	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTŘEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	54.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
121	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŘ (CIHLY)	t	0.050		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
122	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Název stavby : **Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová**

Název PS,SO : **ŽST Stéblová, místní kabelizace**

Datum zpracování : **19.2.2016**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) **828 82**

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5533520003**

Číslo PS,SO **33-22-01**

Datum aktualizace : **10.3.2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	t	0.050		0.000 0.000	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
S	Celkem za 015	Poplatky za skládky				0.000		0.00		0.00