

SO

ČÁST E.1.1

PO PŘIPOMÍNKÁCH 11/2016

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = xxx,xx m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, statní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. DANIEL FILIP

Garant profese:

ING. JAN JANOUŠEK

Středisko:

250 HRADEC KRÁLOVÉ

Vedoucí střediska:

ING. PAVEL HORÁČEK

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. JAN JANOUŠEK

Vypracoval:

ING. JAN JANOUŠEK

Kontroloval:

ING. PAVEL UTINEK

Název akce:

MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - CHRUDIM,
3. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ PARDUBICE-ROSICE NAD LABEM - STĚBLOVÁ

Číslo smlouvy:

15-108.250

Projektový stupeň:

PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE

Část:

Železniční svršek a spodek

Datum:

02/2017

Číslo části:

E.1.1

Název přílohy:

Výkaz výměr

Měřítko:

Počet formátů:

Číslo přílohy:

5

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 30 - 31 - 01	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek
SO 30 - 31 - 11	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek
SO 31 - 31 - 01	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek
SO 31 - 31 - 11	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek
SO 31 - 31 - 02	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4436 Synthesia, železniční svršek
SO 31 - 31 - 12	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4436 Synthesia, železniční spodek
SO 31 - 31 - 03	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4439 Prefa Pardubice, železniční svršek
SO 31 - 31 - 13	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4439 Prefa Pardubice, železniční spodek
SO 32 - 31 - 01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční svršek
SO 32 - 31 - 11	Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční spodek
SO 33 - 31 - 01	ŽST Stéblová, železniční svršek
SO 33 - 31 - 11	ŽST Stéblová, železniční spodek
SO 34 - 31 - 01	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek
SO 34 - 31 - 11	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek
SO 99 - 31 - 01	Pardubice hl. n. - Stéblová, výstroj a značení trati

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Název PS,SO :

Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek

Datum zpracování :

18.2.2016

Číslo stavby

15-108 250

Číslo PS,SO

SO 30-31-01

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

82424

Datum aktualizace :

13.3.2017

PROPOČET

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měří jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 50		Komunikace:								
1512550		KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	977,476		0,000		0,00		0,00
2549210		PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘÍZOVANÉ KOLEJI	KUS	30,000		0,000		0,00		0,00
3513550		KOLEJOVÉ LOŽE - DRAŽNÍ STEZKY Z KAMENIVA HRUBÉHO (ŠTĚRK)	M3	133,100		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 50		Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 52		Zřízení železničního svršku:								
4542121		SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,04	M	50,000		0,000		0,00		0,00
523352R		KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽ	M	310,960		0,000		0,00		0,00
652A231R		KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICO	M	135,000		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 52		Zřízení železničního svršku:				0,000		0,00		0,00
Díl: 54		Svary kolejnic a izolované styky:								
7549111		BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	310,960		0,000		0,00		0,00
8544311		IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVAN	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 54		Svary kolejnic a izolované styky:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
9925110		DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	20,000		0,000		0,00		0,00
10922401		ZARÁŽEDLO KOLEJNICOVÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 90		Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání a demontáže:								
11965123		Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní zák	m	156,000		0,000		0,00		0,00
12965010		Odstanění kolejového lože a drážních stezek	m3	226,200		0,000		0,00		0,00
13965021		Odstanění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	4 750,200		0,000		0,00		0,00
14965022		Odstanění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na mezideponii	m3.km	4 524,000		0,000		0,00		0,00
15965126		Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontá	t.km	414,960		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

PROPOČET

Název stavby :

Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Název PS,SO :

Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek

Datum zpracování :

18.2.2016

Datum aktualizace :

13.3.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82424

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 15-108 250

Číslo PS,SO SO 30-31-01

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřítko jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00
Díl:	995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00
16	11.170204-N	žel. pražce dřevěné	T	18,420		0,000		0,00		0,00
17	31.170203-O	polyetylenové podložky (žel. svršek)	T	0,461		0,000		0,00		0,00
18	32.070299-O	pryžové podložky (žel. svršek)	T	0,093		0,000		0,00		0,00
19	05.170508-O	šitérk z kolejiště (odpad po recyklaci)	T	204,485		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

Cena za objekt [Kč]

0

Název stavby :
Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Název PS,SO :
Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek

Datum zpracování :
18.2.2016

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

82412

Číslo stavby
15-108 250

Číslo PS,SO
SO 30-31-11

Datum aktualizace :
13.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				
							dodávky		montáže		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:									
1 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I		M2	1 784,465		0,000		0,00		0,00
2 126738		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. I, ODVOZ DO 20KM		M3	710,360		0,000		0,00		0,00
3 126738		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. I, ODVOZ DO 20KM - PROVIZORNÍ STAVY		M3	770,820		0,000		0,00		0,00
4 126739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY (převoz z SO 32-31-11) - 10km		M3	79 333,105		0,000		0,00		0,00
5 126739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY (odvoz na skládku) - 22km		M3	11 604,604		0,000		0,00		0,00
6 17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY		M3	8 359,527		0,000		0,00		0,00
7 17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		M3	501,815		0,000		0,00		0,00
8 17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - PROVIZORNÍ STAVY		M3	618,435		0,000		0,00		0,00
9 121105		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 8KM		M3	50,000		0,000		0,00		0,00
10 18245		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIJ (ROHOŽÍ)		M2	38,520		0,000		0,00		0,00
11 12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M		M			0,000		0,00		0,00
S Celkem za 10		Zemní práce:					0,000		0,00		0,00
Díl: 30		Svislé konstrukce:									
12 465512		DLAŽBY Z LOIMOVÉHO KAMENE NA MC		M3	6,000		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 30		Svislé konstrukce:					0,000		0,00		0,00
Díl: 50		Komunikace:									
13 501101		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ		M3	403,505		0,000		0,00		0,00
14 502941		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE		M2	1 784,465		0,000		0,00		0,00
15 501102		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ		M3	113,000		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 50		Komunikace:					0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:									
16 935244		DLAŽBY Z PŘÍKOP.TVÁRNIC TZZ3 NA OM.MALTU DO BET.LOŽE C-12/15 TL. 0,10 M		M	160,000		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 90		Ostatní konstrukce a práce:					0,000		0,00		0,00
Díl: 995		Poplatky za skládky:									
17 015111a		170504 Vyčíslené zeminy a horniny -Třída I , k rekultivaci		T	953,687		0,000		0,00		0,00
18 015111b		170504 Vyčíslené zeminy a horniny -Třída I , znečištěné, na skládku odpadu		T	953,687		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 995		Poplatky za skládky:					0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

PROPOČET

Název stavby : Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Název PS,SO : ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek

Datum zpracování : 16.2.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82424

Datum aktualizace : 13.3.2017

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 15-108 250

Číslo PS,SO SO 31-31-01

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřítko jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	50	Komunikace: KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘÍZOVANÉ KOLEJI KOLEJOVÉ LOŽE - DRAŽNÍ STEZKY Z KAMENIVA HRUBÉHO (ŠTĚRK)	M3 KUS M3	17 815,491 210,000 4 633,675		0,000 0,000 0,000 0,000 0,000		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl:	52	Zřízení železničního svršku: SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,04 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽ KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽ KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ	M M M M	1 219,187 802,230 4 206,834 1 181,033		0,000 0,000 0,000 0,000 0,000		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S	Celkem za 52	Zřízení železničního svršku:				0,000		0,00		0,00
Díl:	54	Svary kolejnic a izolované stýčky: BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ	M KUS KUS	5 347,818 64,000 4,000		0,000 0,000 0,000 0,000 0,000		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S	Celkem za 54	Svary kolejnic a izolované stýčky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Název PS,SO :

ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82424

Číslo stavby 15-108 250

Číslo PS,SO SO 31-31-01

Datum zpracování :

16.2.2016

Datum aktualizace : 13.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měří jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 56		Výhybky a výhybkové konstrukce:								
11 539710		ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUK	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
12 533243		J 49 1:7.5-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
13 533243		J 60 1:7.5-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
14 533173		J 60 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
15 5331C3		J 60 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
16 5331E3R		J 60 1:14-760, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00
17 5331G3		J 60 1:18,5-1200, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
18 533293		J 49 1:11-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
19 533173		J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
20 533243		J 49 1:7.5-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 56		Výhybky a výhybkové konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
21 922401		ZARÁŽEDLO KOLEJNICOVÉ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
22 922501		ZARÁŽEDLO DYNAMICKÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
23 75C771		Informační bod AVV - dodávka	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
24 75C777		Informační bod AVV - montáž	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
25 75C778		Informační bod AVV - demontáž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 90		Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Název PS,SO :

ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek

Datum zpracování :

16.2.2016

Číslo stavby

15-108 250

Číslo PS,SO

SO 31-31-01

Datum aktualizace :

13.3.2017

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

82424

PROPOČET

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měří jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 91		Provizorní stavby:								
26 52A231		KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICE	M	972,848		0,000		0,00		0,00
27 512550		KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	1 905,148		0,000		0,00		0,00
28 533293R		J 49 1:1-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ, REGENEROVANÁ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
29 965223		Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem	m	214,432		0,000		0,00		0,00
30 965113		Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní zá	m	972,848		0,000		0,00		0,00
31 965021		Odstanění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	80 016,215		0,000		0,00		0,00
32 05.170508-O		štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci)	T	3 336,028		0,000		0,00		0,00
33 06.170507-N		lokálně znečištěný štěrka a zemina z kolejiště (výhybky)	T	108,480		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 91		Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání a demontáže:								
34 965223		Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem	m	1 395,431		0,000		0,00		0,00
35 965113		Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní zá	m	4 644,150		0,000		0,00		0,00
36 965123		Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní zák	m	1 118,638		0,000		0,00		0,00
37 965010		Odstanění kolejového lože a drážních stezek	m3	9 425,953		0,000		0,00		0,00
38 965021		Odstanění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	113 475,003		0,000		0,00		0,00
39 965022		Odstanění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na mezideponii	m3.km	126 083,336		0,000		0,00		0,00
40 965126		Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontá	t.km	19 040,863		0,000		0,00		0,00
41 965441		Odstanění zarážedla kolejnicového	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 96		Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00
Díl: 995		Poplatky za skládky:								
42 11.170204-N		Žel. pražce dřevěné	T	249,654		0,000		0,00		0,00
43 13.170101-O		Žel. pražce betonové	T	2 086,524		0,000		0,00		0,00
44 31.170203-O		polyetylenové podložky (žel. svršek)	T	20,152		0,000		0,00		0,00
45 32.070299-O		prýžkové podložky (žel. svršek)	T	4,075		0,000		0,00		0,00
46 05.170508-O		štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci)	T	4 884,829		0,000		0,00		0,00
47 06.170507-N		lokálně znečištěný štěrka a zemina z kolejiště (výhybky)	T	759,360		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 995		Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

PROPOČET

Název stavby : Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Název PS,SO : ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek

Datum zpracování :

18.2.2016

Datum aktualizace : 13.3.2017

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

82412

Číslo stavby 15-108 250

Číslo PS,SO SO 31-31-11

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 10		Zemní práce:								
1	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	42 942,600	0,000	0,000	0,00		0,00	
2	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	14 285,750	0,000	0,000	0,00		0,00	
3	126738	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	31 318,667	0,000	0,000	0,00		0,00	
4	126738	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I, ODVOZ DO 20KM - PROVIZORNÍ STAVY	M3	3 387,450	0,000	0,000	0,00		0,00	
5	126739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY (převaz z SO 32-31-11) - 8km	M3	61 074,156	0,000	0,000	0,00		0,00	
6	126739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY (odvoz na skládku) - 22km	M3	171 338,607	0,000	0,000	0,00		0,00	
7	17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	25 747,650	0,000	0,000	0,00		0,00	
8	171303	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNE SE ZHUT DO 100% PS - Z KOLEJOVÉHO LOŽE	M3	3 299,100	0,000	0,000	0,00		0,00	
9	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 774,860	0,000	0,000	0,00		0,00	
10	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - PROVIZORNÍ STAVY	M3	4 099,550	0,000	0,000	0,00		0,00	
11	17421	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 016,500	0,000	0,000	0,00		0,00	
12	121105	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 8KM	M3	491,716	0,000	0,000	0,00		0,00	
13	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍJ (ROHOŽÍ)	M2	1 132,995	0,000	0,000	0,00		0,00	
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000	0,00		0,00	
Díl: 20		Základy:								
14	212645	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR I	M	285,000	0,000	0,000	0,00		0,00	
15	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	16,625	0,000	0,000	0,00		0,00	
16	21197	OPLAŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	137,750	0,000	0,000	0,00		0,00	
17	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	7 409,840	0,000	0,000	0,00		0,00	
S	Celkem za 20	Základy:				0,000	0,00		0,00	
Díl: 30		Svislé konstrukce:								
18	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	21,000	0,000	0,000	0,00		0,00	
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000	0,00		0,00	
Díl: 50		Komunikace:								
19	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLSA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	8 156,560	0,000	0,000	0,00		0,00	
20	502941	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLSA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	85 885,200	0,000	0,000	0,00		0,00	
21	501102	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLSA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ	M3	3 299,100	0,000	0,000	0,00		0,00	
22	501410	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLSA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM	M3	2 800,000	0,000	0,000	0,00		0,00	
23	502947	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLSA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOBUNKY	M2	2 250,000	0,000	0,000	0,00		0,00	
24	501900	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLSA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z JINÉHO MATERIÁLU - Štěrkopísek	M3	954,530	0,000	0,000	0,00		0,00	
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000	0,00		0,00	

FORMULÁŘ 5

PROPOČET

Název stavby : Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Název PS,SO : ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek

Datum zpracování :

18.2.2016

Datum aktualizace : 13.3.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82412

Číslo stavby 15-108 250

Číslo PS,SO SO 31-31-11

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
Díl: 80		Trubní vedení:								
25 899523		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	152 000		0,000	0,00		0,00	
26 87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPAVNÍCH DN DO 200MM	M	405 000		0,000	0,00		0,00	
27 894846		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	58 000		0,000	0,00		0,00	
28 87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPAVNÍCH DN DO 300MM	M	100 000		0,000	0,00		0,00	
29 89416		ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM	KUS	15 000		0,000	0,00		0,00	
30 89722R		VSAKOVACÍ ŠACHTA PRŮM 1,5M	KUS	2 000		0,000	0,00		0,00	
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000	0,00		0,00	
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
31 935244		DLAŽBY Z PŘÍKOP.TVÁRNIC TZ23 NA OM.MALTU DO BET.LOŽE C12/15 TL. 0,10 M	M	1 631,003		0,000	0,00		0,00	
32		SVODIDLO SILNIČNÍ JEDNOSTRANNÉ VÝŠKY 1,20M	M	60 000		0,000	0,00		0,00	
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000	0,00		0,00	
Díl: 91		Provizorní stav:								
33 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	5 222 000		0,000	0,00		0,00	
34 126738		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3 387,450		0,000	0,00		0,00	
35 17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4 099,550		0,000	0,00		0,00	
36 501101		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	1 118 000		0,000	0,00		0,00	
37 501101R		ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ PROVIZORNÍ KOMUNIKACE	M2	3 990 000		0,000	0,00		0,00	
38		ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ PROVIZORNÍHO PŘEJEZDU Z BET. PANELŮ	M	12 000		0,000	0,00		0,00	
S	Celkem za 91	Provizorní stav:				0,000	0,00		0,00	
Díl: 995		Poplatky za skládky:								
39 015111a		170504 Vytěžené zeminy a horniny -Třída I , k rekultivaci	T	14 080,918		0,000	0,00		0,00	
40 015111b		170504 Vytěžené zeminy a horniny -Třída I , znečištěné, na skládku odpadů	T	14 080,918		0,000	0,00		0,00	
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000	0,00		0,00	

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

Název stavby :

Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Název PS,SO :

ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4436 Synthesia, železniční svršek

Datum zpracování :

18.2.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

82424

Číslo stavby 15-108 250

Číslo PS,SO SO 31-31-02

Datum aktualizace : 13.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 50		Komunikace:								
1512550		KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	142,865		0,000		0,00		0,00
2513550		KOLEJOVÉ LOŽE - DRAŽNÍ STEZKY Z KAMENIVA HRUBÉHO (ŠTĚRK)	M3	60,000		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 50		Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 52		Zřízení železničního svršku:								
352A231		KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNIC	M	34,466		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 52		Zřízení železničního svršku:				0,000		0,00		0,00
Díl: 56		Výhybky a výhybkové konstrukce:								
4533273		J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 56		Výhybky a výhybkové konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání a demontáže:								
5965223		Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem	m	80,000		0,000		0,00		0,00
6965123		Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní zák	m	176,000		0,000		0,00		0,00
7965010		Odstanění kolejového lože a drážních stezek	m3	220,550		0,000		0,00		0,00
8965021		Odstanění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	9 263,100		0,000		0,00		0,00
9965126		Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontá	t.km	468,160		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 96		Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00
Díl: 995		Poplatky za skládky:								
1011.170204-N		žel. pražce dřevěné	T	11,861		0,000		0,00		0,00
1131.170203-O		polyetylenové podložky (žel. svršek)	T	0,297		0,000		0,00		0,00
1232.070299-O		prýžkové podložky (žel. svršek)	T	0,060		0,000		0,00		0,00
1305.170508-O		štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci)	T	398,754		0,000		0,00		0,00
1406.170507-N		lokálně znečištěný štěr k a zemina z kolejiště (výhybky)	T	27,120		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 995		Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

PROPOČET

Název stavby : Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Název PS,SO : ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4436 Synthesia, železniční spodek

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82412

Číslo stavby 15-108 250

Číslo PS,SO SO 31-31-12

Datum zpracování :

18.2.2016

Datum aktualizace : 13.3.2017

majitel HIM:		SŽDC		Cena za objekt [Kč]		0
Název stavby :		Číslo stavby		15-108 250		
Název PS,SO :		Číslo PS,SO		SO 31-31-12		
Datum zpracování :		Datum aktualizace :		13.3.2017		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky		C E N A		
	1		2			
		měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky celkem
		3	4	5	6	7
						8
						9
						10
Díl: 10						
1 18110						
2 126738						
S Celkem za 10						
Díl: 50						
3 501101						
S Celkem za 50						
Díl: 995						
4 015111b						
S Celkem za 995						

FORMULÁŘ 5

PROPOČET

Název stavby : Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Název PS,SO : ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4439 Prefa
Pardubice, železniční svršek

Datum zpracování : 18.2.2016

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 15-108 250

Číslo PS,SO SO 31-31-03

82424

Datum aktualizace : 13.3.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřítko jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10										
1	17360	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH - drážní stezky	M3	22,107		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10					0,000		0,00		0,00
Díl: 50										
2	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRČENÉHO (ŠTĚRK)	M3	63,180		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50					0,000		0,00		0,00
Díl: 52										
3	542121	Zřízení železničního svršku:								
4	52A231	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,04 KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICE	M	14,207		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 52					0,000		0,00		0,00
Díl: 96										
5	965123	Bourání a demontáže:								
6	965010	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základ	m	76,960		0,000		0,00		0,00
7	965021	Odstranění kolejového lože a drážních stezek	m3	111,592		0,000		0,00		0,00
8	965126	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	4 686,864		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96					0,000		0,00		0,00
Díl: 995										
9	11.170204-N	Bourání a demontáže:								
10	31.170203-O	Poplatky za skládky:	T	10,981		0,000		0,00		0,00
11	32.070299-O	žel. pražce dřevěné	T	0,030		0,000		0,00		0,00
12	05.170508-O	polyetylenové podložky (žel. svršek)	T	0,050		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995					0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995					0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

PROPOČET

Název stavby : Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Název PS,SO : ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4439 Prefa Pardubice, železniční spodek

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82412

Číslo stavby 15-108 250

Číslo PS,SO SO 31-31-13

Datum zpracování :

18.2.2016

Datum aktualizace : 13.3.2017

majitel HIM:		SŽDC		Cena za objekt [Kč]		0
Název stavby :		Číslo stavby		15-108 250		
Název PS,SO :		Číslo PS,SO		SO 31-31-13		
Datum zpracování :		Datum aktualizace :		13.3.2017		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky		C E N A		
1		2		7		
Díl: 10		Zemní práce:		8		
118110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I		9		
2126738		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I, ODVOZ DO 20KM		10		
S	Celkem za 10	Zemní práce:		0,00		
Díl: 50		Komunikace:		0,00		
3501101		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ		0,00		
S	Celkem za 50	Komunikace:		0,00		
Díl: 995		Poplatky za skládky:		0,00		
4015111b		170504 Vytřezené zeminy a horniny -Třída I, znečištěné, na skládku odpadů		0,00		
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:		0,00		

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

Název stavby :

Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Název PS,SO :

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční svršek

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

82424

Číslo stavby

15-108 250

Číslo PS,SO

SO 32-31-01

Datum zpracování :

18.2.2016

Datum aktualizace :

13.3.2017

PROPOČET

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřítko jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 50		Komunikace:								
1512550		KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	20 670,348		0,000		0,00		0,00
2513550		KOLEJOVÉ LOŽE - DRAŽNÍ STEZKY Z KAMENIVA HRUBÉHO (ŠTĚRK)	M3	432,530		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 50		Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 52		Zřízení železničního svršku:								
3523352		KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽ	M	8 634,642		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 52		Zřízení železničního svršku:				0,000		0,00		0,00
Díl: 54		Svary kolejnic a izolované stýky:								
4549111		BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	8 634,642		0,000		0,00		0,00
5544311		IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVÁ	KUS	48,000		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 54		Svary kolejnic a izolované stýky:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
675C771		Informační bod AVV - dodávka	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
775C777		Informační bod AVV - montáž	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
875C778		Informační bod AVV - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 90		Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání a demontáže:								
9965113		Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní zá	m	4 325,000		0,000		0,00		0,00
10965010		Odstanění kolejového lože a drážních stezek	m3	6 271,250	0	0,000		0,00		0,00
11965021		Odstanění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	73 373,625	0,000	0,000		0,00		0,00
12965022		Odstanění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na mezideponii	m3.km	125 425,000	0,000	0,000		0,00		0,00
13965116		Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demon	t.km	12 975,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S Celkem za 96		Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SŽDC

majitel HIM:

31 009 603

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Název PS,SO :
Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční spodek

Datum zpracování :
18.2.2016

Číslo stavby
15-108 250

Číslo PS,SO
SO 32-31-11

Datum aktualizace :
13.3.2017

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

82412

PROPOČET

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	mémá jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10										
Zemní práce:										
	1 18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	49 682,760		0,000		0,00	13,00	645 875,88
	2 18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	35 305,880		0,000		0,00	6,00	211 835,28
	3 126738	ZŘÍZENÍ STUPNŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM	M3	45 039,070		0,000		0,00	385,00	17 340 041,95
	4 126739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY (odvoz na skládku) - 19km	M3	188 522,655		0,000		0,00	14,00	2 639 317,17
	5 17111	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	9 081,000		0,000		0,00	336,00	3 051 216,00
	6 171303	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIV. ZÓNE SE ZHUT DO 100% PS - Z KOLEJOVÉHO LOŽE	M3	2 194,850		0,000		0,00	104,00	228 264,40
	7 17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8 917,540		0,000		0,00	506,00	4 512 275,24
	8 17421	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	546,000		0,000		0,00	49,00	26 754,00
	9 121105	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 8KM	M3	10 846,065		0,000		0,00	145,00	1 572 679,43
	10 18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽI)	M2	3 384,638		0,000		0,00	123,00	416 310,47
	11 12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	20,000		0,000		0,00	112,00	2 240,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10					0,000		0,00		30 646 809,82
Díl: 20										
Základy:										
	12 212645	TRATVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I	M	220,000		0,000		0,00	336,00	73 920,00
	13 21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	273,000		0,000		0,00	677,00	184 821,00
	14 21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	2 282,000		0,000		0,00	46,00	104 052,00
	15 21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	1 336,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20					0,000		0,00		362 793,00
Díl: 30										
Svislé konstrukce:										
	16 465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	20,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30					0,000		0,00		0,00
Díl: 50										
Komunikace:										
	17 501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	12 729,830		0,000		0,00		0,00
	18 502941	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	49 682,760		0,000		0,00		0,00
	19 501102	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ	M3	2 194,850		0,000		0,00		0,00
	20 501410	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM	M3	11 295,000		0,000		0,00		0,00
	21 501900	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z JINÉHO MATERIÁLU - Štěrkopisek	M3	5 734,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50					0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

PROPOČET

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, železniční spodek

18.2.2016

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

82412

13.3.2017

majitel HIM:

SŽDC

Číslo stavby

15-108 250

Číslo PS,SO

SO 32-31-11

Cena za objekt [Kč]

31 009 603

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	CENA					
						dodávky		montáže			
						jednotková	celkem	jednotková	celkem		
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 80		Trubní vedení:									
22 894846		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM		KUS	13,000				0,00		0,00
23 87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM		M	45,000				0,00		0,00
24 89416		ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM		KUS	3,000				0,00		0,00
25 89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ		KUS	1,000				0,00		0,00
S Celkem za 80									0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:									
26 935244		DLAŽBY Z PŘÍKOP: TVÁRNIC TZ23 NA CM.MALTU DO BET.LOŽE C12/15 TL. 0,10 M		M	3 500,000				0,00		0,00
27 935297		PŘÍKOP ŽIDKY PREFABR. Z PŘÍKOP ŽLABŮ UCH O		M	123,000				0,00		0,00
28 96657		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM		M	150,000				0,00		0,00
29 965321		Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních		m2	10,160				0,00		0,00
30 11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM		M3	20,000				0,00		0,00
31 11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK		M3	14,140				0,00		0,00
32 965322		Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních - odvoz 9km Rybčiví		t.km	676,548				0,00		0,00
S Celkem za 90		Ostatní konstrukce a práce:							0,00		0,00
Díl: 91		Provizorní stav:									
33 501101R		ZRÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ PROVIZORNÍ KOMUNIKACE		M2	19 250,000				0,00		0,00
S Celkem za 91		Provizorní stav:							0,00		0,00
Díl: 995		Poplatky za skládky:									
34 04.170101-O		beton z demolic objektů, základů TV		T	885,000				0,00		0,00
35 015130		170302 Vybouraný asfaltový beton bez dehtu		T	44,064				0,00		0,00
36 015140		170101 Prostý beton, armovaný beton v kusovitosti do 600 mm (měřeno úhlopříčně)		T	31,108				0,00		0,00
37 015111a		170504 Vyčištěné zeminy a horniny -Třída I., k rekultivaci		T	17 939,419				0,00		0,00
38 015111b		170504 Vyčištěné zeminy a horniny -Třída I., znečištěné, na skládku odpadů		T	17 939,419				0,00		0,00
S Celkem za 995		Poplatky za skládky:							0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

PROPOČET

Název stavby :

Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Název PS,SO :

ŽST Stéblová, železniční svršek

Datum zpracování :

18.2.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82424

Číslo PS,SO SO 33-31-01

Datum aktualizace : 13.3.2017

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 15-108 250

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 50		Komunikace:								
1512550		KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	724,680		0,000		0,00		0,00
2513550		KOLEJOVÉ LOŽE - DRAŽNÍ STEZKY Z KAMENIVA HRUBÉHO (ŠTĚRK)	M3	361,750		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 50		Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 52		Zřízení železničního svršku:								
3542121		SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,04	M	77,200		0,000		0,00		0,00
4523352		KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	332,259		0,000		0,00		0,00
552A231		KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÁ	M	18,858		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 52		Zřízení železničního svršku:				0,000		0,00		0,00
Díl: 54		Svary kolejnic a izolované styky:								
6549111		BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	711,163		0,000		0,00		0,00
7544311		IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 54		Svary kolejnic a izolované styky:				0,000		0,00		0,00
Díl: 56		Výhybky a výhybkové konstrukce:								
85331E3R		J 60 1:14-760, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
9533193		J 60 1:11-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 56		Výhybky a výhybkové konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
1075C771		Informační bod AVV - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
1175C777		Informační bod AVV - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
1275C778		Informační bod AVV - demontáž	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 90		Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Název PS,SO :

ŽST Stéblová, železniční svršek

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

82424

Číslo stavby

15-108 250

Číslo PS,SO

SO 33-31-01

Datum zpracování :

18.2.2016

Datum aktualizace :

13.3.2017

PROPOČET

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřít jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	96	Bourání a demontáže:								
	13 965223	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem	m	248,375		0,00		0,00		0,00
	14 965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní zá	m	289,065		0,00		0,00		0,00
	15 965010	Odstanění kolejového lože a drážních stezek	m3	863,731		0		0,00		0,00
	16 965021	Odstanění kolejového lože - odvoz na skládku	m3.km	14 319,000		0,00		0,00		0,00
	17 965022	Odstanění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na mezideponii	m3.km	16 374,625		0,00		0,00		0,00
	18 965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demon	t.km	1 612,320		0,00		0,00		0,00
	19 965441	Odstanění zarážedla kolejnicového	kus	1,000		0,00		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00
Díl:	995	Poplatky za skládky:								
	20 13.170101-O	žel. pražce betonové	T	129,871		0,00		0,00		0,00
	21 31.170203-O	polyetylenové podložky (žel. svršek)	T	8,658		0,00		0,00		0,00
	22 32.070299-O	přyzové podložky (žel. svršek)	T	0,175		0,00		0,00		0,00
	23 05.170508-O	šterk z kolejiště (odpad po recyklaci)	T	699,696		0,00		0,00		0,00
	24 06.170507-N	lokálně znečištěný šterk a zemina z kolejiště (výhybky)	T	81,360		0,00		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

PROPOČET

Název stavby : Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Název PS,SO : ŽST Stéblová, železniční spodek

Datum zpracování :

18.2.2016

Datum aktualizace :

13.3.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82412

Číslo stavby 15-108 250

Číslo PS,SO SO 33-31-11

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
							7	8	9	10
Díl: 10										
Zemní práce:										
1 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I							0,000	0,00		0,00
2 126738 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM							0,000	0,00		0,00
3 126739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY (odvoz na skládku) - 17km							0,000	0,00		0,00
4 121105 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 8KM							0,000	0,00		0,00
5 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍJ (ROHOŽÍ)							0,000	0,00		0,00
S Celkem za 10							0,000	0,00		0,00
Díl: 20										
6 212645 Základy:							0,000	0,00		0,00
7 21152 TRATVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I							0,000	0,00		0,00
8 21197 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO							0,000	0,00		0,00
							0,000	0,00		0,00
OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE							0,000	0,00		0,00
S Celkem za 20							0,000	0,00		0,00
Díl: 50										
9 501101 Komunikace:							0,000	0,00		0,00
10 502941 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ							0,000	0,00		0,00
11 501102 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE							0,000	0,00		0,00
12 501410 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ							0,000	0,00		0,00
							0,000	0,00		0,00
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM							0,000	0,00		0,00
S Celkem za 50							0,000	0,00		0,00
Díl: 91										
13 501101R Provizorní stav:							0,000	0,00		0,00
ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ PROVIZORNÍ KOMUNIKACE							0,000	0,00		0,00
S Celkem za 91							0,000	0,00		0,00
Díl: 995										
14 015111a Poplatky za skládky:							0,000	0,00		0,00
15 015111b 170504 Vyřezané zeminy a horniny -Třída I , k rekultivaci							0,000	0,00		0,00
170504 Vyřezané zeminy a horniny -Třída I , znečištěné, na skládku odpadů							0,000	0,00		0,00
S Celkem za 995							0,000	0,00		0,00
Poplatky za skládky:							0,000	0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

Název stavby :

Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Název PS,SO :

Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

82424

Název stavby

15-108 250

Číslo PS,SO

SO 34-31-01

Datum zpracování :

18.2.2016

Datum aktualizace :

13.3.2017

PROPOČET

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřítko jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 50		Komunikace:								
1 1512550		KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	630,360		0,000		0,00		0,00
2 549210		PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘÍZOVANÉ KOLEJI	KUS	30,000		0,000		0,00		0,00
3 513550		KOLEJOVÉ LOŽE - DRAŽNÍ STEZKY Z KAMENIVA HRUBÉHO (ŠTĚRK)	M3	59,400		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 50		Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 52		Zřízení železničního svršku:								
4 542121		SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,04	M	112,000		0,000		0,00		0,00
5 528352		KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽ	M	260,000		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 52		Zřízení železničního svršku:				0,000		0,00		0,00
Díl: 54		Svary kolejnic a izolované styky:								
6 549111		BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	260,000		0,000		0,00		0,00
7 544311		IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 54		Svary kolejnic a izolované styky:				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání a demontáže:								
8 965113		Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní zá	m	258,000		0,000		0,00		0,00
9 965010		Odstanění kolejového lože a drážních stezek	m3	374,100	0	0,000		0,00		0,00
10 965021		Odstanění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	7 856,100		0,000		0,00		0,00
11 965022		Odstanění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na mezideponii	m3.km	7 482,000		0,000		0,00		0,00
12 965116		Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demon	t.km	774,000		0,000		0,00		0,00
S Celkem za 96		Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

PROPOČET

Název stavby :

Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Název PS,SO :

Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82424

Datum zpracování :

18.2.2016

Datum aktualizace :

13.3.2017

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 15-108 250

Číslo PS,SO SO 34-31-01

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měmá jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
Díl:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
995		Poplatky za skládky:								
13	13.170101-O	žel. pražce betonové	T	115,914		0,000		0,00		0,00
14	31.170203-O	polyetylenové podložky (žel. svršek)	T	0,773		0,000		0,00		0,00
15	32.070299-O	pryžové podložky (žel. svršek)	T	0,156		0,000		0,00		0,00
16	05.170508-O	šterk z kolejiště (odpad po recyklaci)	T	338,186		0,000		0,00		0,00
S		Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

PROPOČET

Název stavby : Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Název PS,SO : Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek

Datum zpracování :

18.2.2016

Datum aktualizace :

13.3.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82412

Číslo stavby 15-108 250

Číslo PS,SO SO 34-31-11

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

0

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	mémá jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 831,700		0,000		0,00		0,00
2 126738		ZŘÍZENÍ STUPNŮ V PODLOŽÍ NÁSPYŮ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 861,440		0,000		0,00		0,00
3 126739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY (odvoz na skládku) - 22km	M3	19 245,765		0,000		0,00		0,00
4 17111		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY	M3	111,825		0,000		0,00		0,00
5 17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 983,250		0,000		0,00		0,00
6 18245		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍÍ (ROHOŽÍ)	M2	109,650		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 50		Komunikace:								
7 501101		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	722,665		0,000		0,00		0,00
8 502941		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	3 663,400		0,000		0,00		0,00
9 501102		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ	M3	161,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
10 935244		DLAŽBY Z PŘÍKOP.TVÁRNIC TZZ3 NA OM.MALTU DO BET.LOŽE C12/15 TL. 0,10 M	M	207,000		0,000		0,00		0,00
11 935292		PŘÍKOP.ZIDKY PREFABR. Z PŘÍKOP.ŽLABŮ 1"J1" VELKÝCH	M	30,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 995		Poplatky za skládky:								
12 015111a		170504 Vytřežené zeminy a horniny -Třída I , k rekultivaci	T	1 581,652		0,000		0,00		0,00
13 015111b		170504 Vytřežené zeminy a horniny -Třída I , znečištěné, na skládku odpadů	T	1 581,652		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

PROPOČET

Název stavby : Pardubice- Rosice - Stéblová PD 2015

Název PS,SO : Pardubice hl. n. - Stéblová, výstroj a značení trati

Datum zpracování : 18.2.2016

Datum aktualizace : 13.3.2017

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82424

SŽDC

majitel HIM:

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 15-108 250

Číslo PS,SO SO 99-31-01

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
1 923311R		VÝSTROJ DVOUKOLEJNÉ TRATI	km	7,506		0,000		0,00		0,00
2 9233110R		VÝSTROJ JEDNOKOLEJNÉ TRATI	km	0,221		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00