

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název stavby :

Název PS,SO : ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, místní kabelizace

Datum zpracování : 19.2.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 82

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 31-22-01

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M1	Zemní práce								
1	701011R	Vytyčení trasy	km	7.800		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
2	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	59.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
3	131737	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	9.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
4	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	2 106.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
5	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	250.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	1 906.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
7	123201R	Odkopávky a prokopávky komunikací a ploch a podkladních vrstev tř. těžitelnosti II., včetně kompletní obnovy povrchů a provizorních lávek	m3	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
8	561102	PODKLADNÍ BETON TŘ. II	m3	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
9	14113	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	m	255.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
10	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	2 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	2 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
12	702112	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm	m	1 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
14	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	355.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
15	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	7 800.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
16	5933036R	Panel silniční IZD 100/21 1000x215x3000, dodávka, montáž, demontáž, doprava	kus	40.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
17	702412	Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 100 do 200 mm	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
18	704213	Utěsnění kabelového prostupu přes 110 mm	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
19	704110R	Protipožární ucpávka	kus	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
20	709210	Křížovátka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	40.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
21	709611	Demontáž kabelového žlabu/lišty včetně krytu	m	3 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
22	709612	Demontáž chráničky/trubky	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
23	709613	Demontáž kabelového roštu včetně upevnění a příslušenství	m	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název stavby :

Název PS,SO : ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, místní kabelizace

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 82

Datum zpracování : 19.2.2016

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 31-22-01

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	701003	Betonový označník	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
25	701004	Vyhledávací marker zemní	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
26	709692	Demontáž - odvoz na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo	t.km	1 100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
27	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	4.800		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za M1	Zemní práce				0.000		0.00		0.00

Díl:	M2	Dodávky+montáže+nosný materiál								
28	75I311	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 5XN	kmčtyřka	11.820		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
29	75I312	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm do 25XN	kmčtyřka	7.250		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
30	75I314	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm přes 50XN	kmčtyřka	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31	75I316	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - uložení	m	2 200.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
32	75I31X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,6 mm - zatažení	m	2 200.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
33	75I321	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	10.250		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
34	75I322	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm do 25XN	kmčtyřka	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
35	75I326	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	2 270.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
36	75I32X	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	880.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
37	75I32Y	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm - demontáž	m	2 000.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
38	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	km pár	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
39	75J233R	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
40	75J239R	Kabel sdělovací vnitřní, demontáž	m	100.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
41	75I811	Kabel optický singlemode do 12 vláken	km vlákn	38.790		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
42	75I814	Kabel optický singlemode přes 72 vláken	km vlákn	53.760		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
43	75I816	Kabel optický singlemode - zafouknutí	m	7 025.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
44	75I81X	Kabel optický singlemode - zatažení	m	500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
45	75I81Y	Kabel optický singlemode - demontáž	m	840.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
46	75I841	Kabel optický - rezerva do 500 mm - dodávka	kus	26.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
47	75I84X	Kabel optický - rezerva do 500 mm - montáž	kus	26.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název stavby :

Název PS,SO : ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, místní kabelizace

Datum zpracování : 19.2.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 82

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 31-22-01

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	703452	Elektroinstalační trubka s funkční odolností při požáru včetně upevnění a příslušenství	m	500.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
49	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	9 810.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
50	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	4 905.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
51	75I91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	4 905.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
52	75I91Y	Optotrubka HDPE - demontáž	m	200.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
53	75I951	Optotrubka HDPE dělená průměru do 40 mm	m	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
54	75I954	Optotrubka HDPE dělená - uložení	m	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
55	75I95X	Optotrubka HDPE dělená - zatažení	m	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
56	75I95Y	Optotrubka HDPE dělená - demontáž	m	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
57	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
58	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	9 810.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
59	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
60	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
61	75IA51	Optotrubková koncovka průměru do 40 mm	kus	60.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
62	75IA5X	Optotrubková koncovka - montáž	kus	60.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
63	75IA61	Optotrubková koncovka s ventilkem průměru do 40 mm	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
64	75IA6X	Optotrubková koncovka s ventilkem - montáž	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
65	75ID11	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
66	75ID1X	Plastová zemní komora pro uložení rezervy - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
67	75IA71	Optotrubková průchodka průměru do 40 mm	kus	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
68	75IA7X	Optotrubková průchodka - montáž	kus	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
69	75ID31	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - dodávka	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
70	75ID3X	Plastová zemní komora těsnění pro HDPE trubku do 40 mm - montáž	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
71	75IE2Y	Skříň rozvodná do 100 párů - demontáž	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
72	75IE61	Skříň klimatizovaná jednoduchá do 24 U - dodávka	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
73	75IEA1	Venkovní telefonní objekt na sloupku	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
74	75IEA2	Venkovní telefonní objekt na zdi	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
75	75IEAX	Venkovní telefonní objekt - montáž	kus	9.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název stavby :

Název PS,SO : ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, místní kabelizace

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 82

Datum zpracování : 19.2.2016

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 31-22-01

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	75IEAY	Venkovní telefonní objekt - demontáž	kus	7.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
77	75IEC1	Optický rozvaděč 19" provedení do 12 vláken	kus	17.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
78	75IEC5	Optický rozvaděč 19" provedení do 144 vláken	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
79	75IECX	Optický rozvaděč 19" provedení - montáž	kus	19.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
80	75IED1	Optický rozvaděč na zeď do 12 vláken	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
81	75IEDX	Optický rozvaděč na zeď - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
82	75IEE1	Kazeta pro uložení svárů - dodávka	kus	54.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
83	75IEEX	Kazeta pro uložení svárů - montáž	kus	54.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
84	75IEF1	Konektorový modul 12 vláken - dodávka	kus	24.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
85	75IEFX	Konektorový modul 12 vláken - montáž	kus	24.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
86	75IF91	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - dodávka	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
87	75IF9X	Konstrukce do skříně 19" pro upevnění zařízení - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
88	75IF21	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka	kus	60.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
89	75IF2X	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - montáž	kus	60.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
90	75IF2Y	Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - demontáž	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
91	75IF31	Zemní svorkovnice - dodávka	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
92	75IF3X	Zemní svorkovnice - montáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
93	75IF3Y	Zemní svorkovnice - demontáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
94	75IF41	Montážní rám do 10+1 - dodávka	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
95	75IF4X	Montážní rám do 10+1 - montáž	kus	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
96	75IF4Y	Montážní rám do 10+1 - demontáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
97	75IF71	Montážní rám 30+1 - dodávka	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
98	75IF7X	Montážní rám 30+1 - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
99	75IF7Y	Montážní rám 30+1 - demontáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
100	75IFA1	Nosník bleskojistik - dodávka	kus	15.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
101	75IFAX	Nosník bleskojistik - montáž	kus	15.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
102	75IFAY	Nosník bleskojistik - demontáž	kus	8.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
103	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	55.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název stavby :

Název PS,SO : ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, místní kabelizace

Datum zpracování : 19.2.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) 828 82

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 31-22-01

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	550.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
105	75IFBX	Bleskojistka - montáž	kus	550.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
106	75IFCY	Kabelový závěr - demontáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
107	220110551R	Demontáž stojanové řady	m	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
108	741C01	Ekvipotenciální přípojnice	kus	4.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
109	75IG11	Tyč uzemňovací - dodávka	kus	34.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
110	75IG1X	Tyč uzemňovací - montáž	kus	34.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
111	741C02	Uzemňovací svorka	kus	34.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
112	75IG61	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - dodávka	m	510.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
113	75IG6X	Vedení uzemňovací v zemi z FeZn drátu do 120 mm2 - montáž	m	510.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
114	742F12	Kabel NN nebo vodič jednožilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2	m	170.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
115	741C04	Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2	kus	34.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
116	742J12	Ukončení jednožilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2	kus	68.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
117	75IH21	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
118	75IH12	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 100 žil	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
119	75IH22	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 100 žil	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
120	75IH24	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem přes 200 žil	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
121	75IH31	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 5XN	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
122	75IH32	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m do 25XN	kus	5.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
123	75IH34	Ukončení kabelu forma kabelová délky do 0,5 m přes 50XN	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
124	75JC11	Kabelová forma pro kabely do 10 párů	kus	40.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
125	75JC1X	Kabelová forma pro kabely - montáž	kus	40.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
126	75IH2Y	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem - demontáž	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
127	75IH61	Ukončení kabelu optického do 12 vláken	kus	38.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
128	75IH64	Ukončení kabelu optického přes 72 vláken	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
129	75IH6Y	Ukončení kabelu optického - demontáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
130	75IH81	Ukončení kabelu objímka kabelová - dodávka	kus	92.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
131	75IH8X	Ukončení kabelu objímka kabelová - montáž	kus	92.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název stavby :

Název PS,SO : ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, místní kabelizace

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 82

Datum zpracování : 19.2.2016

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 31-22-01

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132	75IH91	Ukončení kabelu štítek kabelový - dodávka	kus	92.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
133	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	92.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
134	75II21	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem do 100 žil	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
135	75II2X	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
136	75II2Y	Spojka pro celoplastové kabely s pancířem - demontáž	kus	10.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
137	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	30.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
138	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	788.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
139	75IJ13	Měření útlumu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	197.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
		Měření a vyrovnaní kapacitních nerovnováh na místním sdělovacím kabelu, kabel do 4 km délky, 1 čtyřka	úsek	197.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
141	75IK11	Měření útlumu na skládce do 12 vláken	kus	19.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
142	75IK17	Měření útlumu na skládce 96 vláken	kus	1.000			0.00	0.00	0.00	0.00
143	75IK21	Měření útlumu po montáži do 12 vláken	kus	19.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
144	75IK27	Měření útlumu po montáži 96 vláken	kus	1.000			0.00	0.00	0.00	0.00
145	75IK41	Měření na třech vlnových délkách po montáži do 12 vláken	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
146	75IK47	Měření na třech vlnových délkách po montáži 96 vláken	kus	1.000			0.00	0.00	0.00	0.00
147	75IK61	Měření komplexní tří vlnových délek do 12 vláken	kus	19.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
148	75IK67	Měření komplexní tří vlnových délek 96 vláken	kus	1.000			0.00	0.00	0.00	0.00
149	75JB13	Datový rozvaděč 19" 600x600 do 47 U	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
150	75JB1X	Datový rozvaděč 19" 600x600 - montáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
151	75JB1Y	Datový rozvaděč 19" 600x600 - demontáž	kus	1.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
152	75JB23	Datový rozvaděč 19" 600x800 do 47 U	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
153	75JB2X	Datový rozvaděč 19" 600x800 - montáž	kus	2.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
154	75JB41R	Vybavení datového rozvaděče (police, zásuvkový panel)	komplet	3.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
155	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	306.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
156	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	306.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
157	75J921	Optický patchcord singlemode do 5 m	kus	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Název stavby :

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

Název PS,SO :

ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, místní kabelizace

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 82

Datum zpracování : 19.2.2016

majitel HIM:

SŽDC

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5533520003

Číslo PS,SO 31-22-01

Datum aktualizace : 10.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158	75J92X	Optický patchcord singlemode - montáž	kus	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
159	75K112	Transformátor oddělovací (ochranný) přes 1000 VA	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
160	75K11X	Transformátor oddělovací (ochranný) - montáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
161	75K11Y	Transformátor oddělovací (ochranný) - demontáž	kus	20.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
162	75IL71R	Kabelová kniha - vyhotovení	m	4 800.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Celkem za M2	Dodávky+montáže+nosný materiál				0.000		0.00		0.00

Díl: 015		Poplatky za skládky								
163	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	466.200		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
164	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŘ (CIHLY)	t	0.200		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
165	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	50.000		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
166	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	t	0.200		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.000		0.00	0.00	0.00
S	Celkem za 015	Poplatky za skládky				0.000		0.00		0.00