

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

STAVEBNÍ ÚŘAD

Štrossova 44, Pardubice 53021



Sp. zn.: SÚ 80042/2017/MK

Č.j.: MmP 53918/2018

Vyřizuje: Miroslav Klapka

oprávněná úřední osoba

telefon: +420466859199

e-mail: miroslav.klapka@mmp.cz

IDDS: ukzbx4z

340.00, V/10

Pardubice, dne 16. 7. 2018



S00BX01AP0LT

K vyvěšení na úřední desku:

- Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I, U Divadla č.p. 828, 530 02 Pardubice 2
- Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice V, Češkova č.p. 22, 530 02 Pardubice 2
- Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice VI, Kostnická č.p. 865, 530 06 Pardubice 6
- Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice VII, gen. Svobody č.p. 198, 533 51 Pardubice 17
- Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 01 Chrudim 1
- Obec Srch, Pardubická č.p. 100, Srch, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
- Obec Stéblová, Stéblová č.p. 12, 533 45 Opatovice nad Labem
- Obec Mikulovice, Valčíkova č.p. 52, Mikulovice, 530 02 Pardubice 2
- Obec Staré Jesenčany, Staré Jesenčany č.p. 57, 530 02 Pardubice 2
- Magistrát města Pardubic – stavební úřad, Úřední deska, roh ulice Sezemická – Štrossova, Pardubice
- Magistrát města Pardubic, internetová deska: <http://www.pardubice.eu/urad/radnice/uredni-deska/su.html>

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 19. 12. 2017 podala společnost

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, IČO 70994234, Nerudova 1, 772 52 Olomouc, kterou zastupuje na základě plné moci společnost **SUDOP PRAHA a.s., 204 - středisko inženýringu a geodezie, IČO 25793349, Olšanská 2643, Žižkov, 130 00 Praha 3**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

"Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice- Chrudim, 3. stavba - zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 497 (ostatní plocha) v katastrálním území Dražkovice, st. p. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 300/1 (ostatní plocha), parc. č. 300/13 (orná půda) v katastrálním území Blato, parc. č. 70/2 (ostatní plocha), parc. č. 70/3 (ostatní plocha), parc. č. 70/4 (ostatní plocha), parc. č. 70/5 (orná půda), parc. č. 70/24 (vodní plocha), parc. č. 70/25 (zahrada), parc. č. 70/26 (zahrada), parc. č. 70/27 (ostatní plocha), parc. č. 70/29 (ostatní plocha), parc. č. 70/30 (orná půda), parc. č. 70/36 (ostatní plocha), parc. č. 149/2 (ostatní plocha), parc. č. 202/3 (ostatní plocha), parc. č. 221/1 (ostatní plocha), parc. č. 221/2 (ostatní plocha), parc. č. 221/4 (ostatní plocha), parc. č. 222/1 (ostatní plocha), parc. č. 224 (ostatní plocha) v katastrálním území Ohrazenice, st. p. 715 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1807/18 (trvalý travní porost), parc. č. 2605/25 (ostatní plocha), parc. č. 2605/110 (ostatní plocha), parc. č. 2605/112 (ostatní plocha), parc. č. 2605/113 (ostatní plocha), parc. č. 2605/115 (ostatní plocha), parc. č. 2605/135 (ostatní plocha), parc. č. 2605/136 (ostatní plocha), parc. č. 2628/16 (ostatní plocha), parc. č. 2628/18 (ostatní plocha), parc. č. 2629/27 (ostatní plocha), parc. č. 2798/36 (ostatní plocha), parc. č. 2800/3 (ostatní plocha), parc. č. 2800/4 (ostatní plocha), parc. č. 2800/5 (ostatní plocha), parc. č. 2800/6 (ostatní plocha), parc. č. 2802/1 (ostatní plocha), parc. č. 2802/7 (ostatní plocha), parc. č. 2802/10 (ostatní plocha), parc. č. 2802/31 (ostatní plocha), parc. č. 2802/33 (ostatní plocha), parc. č. 2802/34 (ostatní plocha), parc. č. 2802/36 (ostatní plocha), parc. č. 2803/9 (ostatní plocha), parc. č. 2803/11 (ostatní plocha), parc. č. 2803/16 (ostatní plocha), parc. č. 2803/20 (ostatní plocha), parc. č. 2803/21 (ostatní plocha), parc. č. 3838/2 (ostatní plocha), parc. č. 3838/3 (ostatní plocha), parc. č. 3838/4 (ostatní plocha), parc. č. 3838/5 (ostatní plocha), parc. č. 3839/2 (ostatní plocha), parc. č. 3839/3 (ostatní plocha), parc. č. 3839/4 (ostatní plocha), parc. č. 3839/5 (ostatní plocha), parc. č. 3839/6 (ostatní plocha), parc. č. 3839/7 (ostatní plocha), parc. č. 3839/8 (ostatní plocha), parc. č. 3848/2 (ostatní plocha), parc. č. 3849 (vodní plocha), parc. č. 3850 (ostatní plocha), parc. č. 3851 (ostatní plocha), parc. č. 3853/8 (ostatní plocha), parc. č. 3854 (ostatní plocha), parc. č. 3879 (ostatní plocha), parc. č. 3980/1 (ostatní plocha), parc. č. 3980/2 (ostatní plocha), parc. č. 3980/4 (ostatní plocha), parc. č. 3981/2 (ostatní plocha), parc. č. 3982/4 (ostatní plocha), parc. č. 4327/2 (ostatní plocha), parc. č. 4327/3 (ostatní plocha), parc. č. 4328/2 (ostatní plocha), parc. č. 4329/2 (ostatní plocha), parc. č. 4329/3 (ostatní plocha), parc. č. 4329/4 (ostatní plocha), parc. č. 4333/1 (trvalý travní porost), parc. č. 4333/2 (ostatní plocha), parc. č. 4449 (trvalý travní porost), parc. č. 4455/2 (trvalý travní porost), parc. č. 4917/11 (ostatní plocha) v katastrálním území Pardubice, parc. č. 170/7 (vodní plocha), parc. č. 172/1 (orná půda), parc. č. 211/1 (lesní pozemek), parc. č. 228 (orná půda), parc. č. 236/4 (ostatní plocha), parc. č. 257/3 (ostatní plocha), parc. č. 282/3 (ostatní plocha), parc. č. 535/4 (ostatní plocha), parc. č. 535/5 (ostatní plocha), parc. č. 568/1 (ostatní plocha), parc. č. 568/3 (ostatní plocha), parc. č. 568/4 (ostatní plocha), parc. č. 617/4 (ostatní plocha), parc. č. 617/6 (ostatní plocha), parc. č. 617/11 (ostatní plocha), parc. č. 634 (ostatní plocha), parc. č. 635 (ostatní plocha), parc. č. 636 (ostatní plocha), parc. č. 637/1 (orná půda) v katastrálním území Trnová, st. p. 829 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 738/25 (ostatní plocha), parc. č. 1077/26 (ostatní plocha), parc. č. 1077/27 (ostatní plocha), parc. č. 1102/3 (ostatní plocha), parc. č. 1102/4 (ostatní plocha), parc. č. 1103/1 (vodní plocha), parc. č. 1103/2 (ostatní plocha), parc. č. 1103/3 (ostatní plocha), parc. č. 1103/4 (ostatní plocha), parc. č. 1170 (ostatní plocha), parc. č. 1191/4 (orná půda), parc. č. 1200/6 (ostatní plocha) v katastrálním území Svítkov, parc. č. 622 (ostatní plocha) v katastrálním území Nové Jesenčany, st. p. 54 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 55 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 269/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 378 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 379 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 380 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 428 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1387 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1655 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 117/1 (orná půda), parc. č. 117/5 (ostatní plocha), parc. č. 117/8 (ostatní plocha), parc. č. 117/15 (orná půda), parc. č. 117/19 (orná půda), parc. č. 119/3 (vodní plocha), parc. č. 264/1 (ostatní plocha), parc. č. 264/3 (ostatní plocha), parc. č. 266/4 (ostatní plocha), parc. č. 266/5 (ostatní plocha), parc. č. 268/2 (lesní pozemek), parc. č. 269/2 (ostatní plocha), parc. č. 269/4 (ostatní plocha), parc. č. 269/6 (ostatní plocha), parc. č. 273/3 (ostatní plocha), parc. č. 273/5 (lesní pozemek), parc. č. 274/1 (orná půda), parc. č. 275/1 (ostatní plocha), parc. č. 275/6 (ostatní plocha), parc. č. 275/11 (lesní pozemek), parc. č. 275/13 (ostatní plocha), parc. č. 275/14 (ostatní plocha), parc. č. 276/1 (lesní pozemek), parc. č. 276/2 (ostatní plocha), parc. č. 276/7 (ostatní plocha), parc. č. 276/9 (vodní plocha), parc. č. 276/10 (lesní pozemek), parc. č. 603/1 (ostatní plocha), parc. č. 603/3 (ostatní plocha), parc. č. 613/8 (vodní plocha), parc. č. 613/15 (trvalý travní porost), parc. č. 621/2 (ostatní plocha), parc. č. 622/1 (ostatní plocha), parc. č. 622/2 (ostatní plocha), parc. č. 622/3 (ostatní plocha), parc. č. 622/4 (ostatní plocha)

plocha), parc. č. 622/7 (ostatní plocha), parc. č. 622/9 (ostatní plocha), parc. č. 622/11 (ostatní plocha), parc. č. 622/12 (ostatní plocha), parc. č. 622/14 (ostatní plocha), parc. č. 623/1 (ostatní plocha), parc. č. 623/2 (ostatní plocha), parc. č. 626/2 (ostatní plocha), parc. č. 627/5 (ostatní plocha), parc. č. 628/5 (ostatní plocha), parc. č. 640 (ostatní plocha), parc. č. 641/1 (ostatní plocha), parc. č. 645/1 (ostatní plocha), parc. č. 646 (ostatní plocha), parc. č. 729/2 (ostatní plocha), parc. č. 729/6 (ostatní plocha), parc. č. 730/1 (ostatní plocha), parc. č. 730/8 (ostatní plocha), parc. č. 731/7 (ostatní plocha), parc. č. 737/7 (ostatní plocha), parc. č. 743 (ostatní plocha), parc. č. 760/1 (ostatní plocha), parc. č. 760/5 (ostatní plocha), parc. č. 761/1 (ostatní plocha), parc. č. 761/3 (ostatní plocha), parc. č. 761/4 (ostatní plocha), parc. č. 852 (ostatní plocha) v katastrálním území Rosice nad Labem, st. p. 19 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 40/1 (orná půda), parc. č. 59 (orná půda), parc. č. 71/1 (orná půda), parc. č. 71/4 (ostatní plocha), parc. č. 71/5 (ostatní plocha), parc. č. 71/25 (ostatní plocha), parc. č. 78/2 (trvalý travní porost), parc. č. 103/1 (zahrada), parc. č. 103/5 (ostatní plocha), parc. č. 103/6 (vodní plocha), parc. č. 103/8 (ostatní plocha), parc. č. 114/2 (orná půda), parc. č. 114/3 (orná půda), parc. č. 114/4 (orná půda), parc. č. 114/5 (orná půda), parc. č. 131/2 (orná půda), parc. č. 131/3 (orná půda), parc. č. 165/14 (ostatní plocha), parc. č. 209/2 (ostatní plocha), parc. č. 210/4 (ostatní plocha), parc. č. 210/6 (ostatní plocha), parc. č. 210/9 (ostatní plocha), parc. č. 211/2 (ostatní plocha), parc. č. 216/1 (ostatní plocha), parc. č. 216/2 (ostatní plocha), parc. č. 313/2 (lesní pozemek), parc. č. 313/3 (lesní pozemek), parc. č. 315/2 (lesní pozemek), parc. č. 315/4 (lesní pozemek), parc. č. 316/1 (lesní pozemek), parc. č. 316/2 (lesní pozemek), parc. č. 316/3 (lesní pozemek), parc. č. 316/6 (lesní pozemek), parc. č. 316/7 (lesní pozemek), parc. č. 316/8 (lesní pozemek), parc. č. 317/5 (ostatní plocha), parc. č. 318/2 (vodní plocha) v katastrálním území Semtín, parc. č. 58/3 (ostatní plocha), parc. č. 58/5 (ostatní plocha), parc. č. 58/59 (trvalý travní porost), parc. č. 58/74 (ostatní plocha), parc. č. 58/81 (trvalý travní porost), parc. č. 58/82 (trvalý travní porost) v katastrálním území Pohránov, parc. č. 348/3 (orná půda), parc. č. 348/4 (orná půda), parc. č. 362/2 (trvalý travní porost), parc. č. 362/3 (trvalý travní porost), parc. č. 363/3 (trvalý travní porost), parc. č. 364/1 (trvalý travní porost), parc. č. 364/4 (ostatní plocha), parc. č. 364/5 (ostatní plocha), parc. č. 368/4 (orná půda), parc. č. 368/6 (ostatní plocha), parc. č. 368/8 (orná půda), parc. č. 368/9 (orná půda), parc. č. 368/10 (orná půda), parc. č. 368/11 (orná půda), parc. č. 368/12 (orná půda), parc. č. 368/13 (orná půda), parc. č. 371/1 (orná půda), parc. č. 372/2 (orná půda), parc. č. 406/26 (ostatní plocha), parc. č. 406/47 (ostatní plocha), parc. č. 407/4 (ostatní plocha), parc. č. 407/11 (ostatní plocha), parc. č. 407/40 (ostatní plocha), parc. č. 537/3 (ostatní plocha), parc. č. 537/25 (orná půda), parc. č. 537/26 (ostatní plocha), parc. č. 537/30 (ostatní plocha), parc. č. 553/1 (ostatní plocha), parc. č. 553/4 (ostatní plocha), parc. č. 553/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Srch, parc. č. 70/26 (ostatní plocha), parc. č. 273/2 (orná půda), parc. č. 273/3 (orná půda), parc. č. 294/2 (orná půda), parc. č. 529/1 (ostatní plocha), parc. č. 529/14 (ostatní plocha), parc. č. 624 (ostatní plocha) v katastrálním území Staré Jesenčany, parc. č. 57/2 (ostatní plocha), parc. č. 60 (orná půda), parc. č. 64/1 (ostatní plocha), parc. č. 64/5 (ostatní plocha), parc. č. 76/2 (orná půda), parc. č. 76/10 (orná půda), parc. č. 76/19 (orná půda), parc. č. 101/2 (ostatní plocha), parc. č. 101/3 (ostatní plocha), parc. č. 284/2 (orná půda), parc. č. 286/2 (orná půda), parc. č. 287/3 (orná půda), parc. č. 287/6 (ostatní plocha), parc. č. 287/13 (orná půda), parc. č. 287/14 (orná půda), parc. č. 287/15 (orná půda), parc. č. 287/18 (orná půda), parc. č. 287/23 (orná půda), parc. č. 287/24 (orná půda), parc. č. 287/32 (vodní plocha), parc. č. 290/1 (orná půda), parc. č. 292/1 (orná půda), parc. č. 292/2 (orná půda), parc. č. 297/1 (orná půda), parc. č. 297/2 (orná půda), parc. č. 297/3 (orná půda), parc. č. 297/4 (orná půda), parc. č. 297/5 (orná půda), parc. č. 297/6 (orná půda), parc. č. 298 (orná půda), parc. č. 309 (orná půda), parc. č. 313/2 (orná půda), parc. č. 316/2 (orná půda), parc. č. 316/4 (orná půda), parc. č. 316/5 (orná půda), parc. č. 319/1 (ostatní plocha), parc. č. 324/7 (ostatní plocha), parc. č. 337/1 (vodní plocha), parc. č. 337/12 (vodní plocha), parc. č. 337/14 (vodní plocha), parc. č. 337/20 (vodní plocha), parc. č. 337/21 (vodní plocha), parc. č. 337/22 (vodní plocha), parc. č. 337/23 (vodní plocha), parc. č. 523/1 (orná půda), parc. č. 523/3 (trvalý travní porost), parc. č. 524 (ostatní plocha), parc. č. 557/1 (orná půda), parc. č. 557/2 (ostatní plocha), parc. č. 558 (orná půda), parc. č. 559 (orná půda), parc. č. 560/46 (orná půda), parc. č. 560/52 (orná půda), parc. č. 560/54 (orná půda), parc. č. 560/55 (orná půda), parc. č. 560/127 (orná půda), parc. č. 560/128 (orná půda), parc. č. 564/1 (orná půda), parc. č. 564/2 (orná půda), parc. č. 565/1 (orná půda), parc. č. 565/2 (orná půda), parc. č. 566/1 (orná půda), parc. č. 566/2 (orná půda), parc. č. 567/1 (orná půda), parc. č. 567/2 (orná půda), parc. č. 568 (orná půda), parc. č. 569 (orná půda), parc. č. 570 (orná půda), parc. č. 571 (orná půda), parc. č. 572 (orná půda), parc. č. 593/4 (ostatní plocha), parc. č. 632/9 (orná půda), parc. č. 632/10 (orná půda), parc. č. 676/4 (ostatní plocha), parc. č. 676/8 (ostatní plocha), parc. č. 678/3 (ostatní plocha), parc. č.

678/10 (ostatní plocha) v katastrálním území Stěblová, parc.č. 1190/26 v katastrálním území Chrudim, st.p. 67, parc.č. 414/1, 414/3, 414/4, 414/5, 414/6, 414/7 v katastrálním území Medlešice.**Druh a účel umístěvané stavby:**

- Stavba zahrnuje celkovou modernizaci stávající jednokolejné železniční tratě včetně ŽST Pardubice-Rosice nad Labem spojenou s novostavbou druhé traťové koleje v úseku ŽST Pardubice hl.n. (mimo) - ŽST Stěblová (mimo), mimo tento úsek rekonstrukci traťového zabezpečovacího zařízení do ŽST Medlešice. Bude modernizována zastávka Pardubice-Semtín a zřízena nová zastávka Stěblová zastávka. Součástí stavby jsou opatření k omezení dopadů účinku hluku z železniční dopravy, vyvolané úpravy pozemních komunikací a sítí technické infrastruktury, vyvolané úpravy oplocení pozemků.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 497 v katastrálním území Dražkovice, st. p. 56, parc. č. 300/1, 300/13 v katastrálním území Blato, parc. č. 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/24, 70/25, 70/26, 70/27, 70/29, 70/30, 70/36, 149/2, 202/3, 221/1, 221/2, 221/4, 222/1, 224 v katastrálním území Ohrazenice, st. p. 715, parc. č. 1807/18, 2605/25, 2605/110, 2605/112, 2605/113, 2605/115, 2605/135, 2605/136, 2628/16, 2628/18, 2629/27, 2798/36, 2800/3, 2800/4, 2800/5, 2800/6, 2802/1, 2802/7, 2802/10, 2802/31, 2802/33, 2802/34, 2802/36, 2803/9, 2803/11, 2803/16, 2803/20, 2803/21, 3838/2, 3838/3, 3838/4, 3838/5, 3839/2, 3839/3, 3839/4, 3839/5, 3839/6, 3839/7, 3839/8, 3848/2, 3849, 3850, 3851, 3853/8, 3854, 3879, 3980/1, 3980/2, 3980/4, 3981/2, 3982/4, 4327/2, 4327/3, 4328/2, 4329/2, 4329/3, 4329/4, 4333/1, 4333/2, 4449, 4455/2, 4917/11 v katastrálním území Pardubice, parc. č. 170/7, 172/1, 211/1, 228, 236/4, 257/3, 282/3, 535/4, 535/5, 568/1, 568/3, 568/4, 617/4, 617/6, 617/11, 634, 635, 636, 637/1 v katastrálním území Trnová, st. p. 829, parc. č. 738/25, 1077/26, 1077/27, 1102/3, 1102/4, 1103/1, 1103/2, 1103/3, 1103/4, 1170, 1191/4, 1200/6 v katastrálním území Svítkov, parc. č. 622 v katastrálním území Nové Jesenčany, st. p. 54, 55, 269/1, 378, 379, 380, 428, 1387, 1655, parc. č. 117/1, 117/5, 117/8, 117/15, 117/19, 119/3, 264/1, 264/3, 266/4, 266/5, 268/2, 269/2, 269/4, 269/6, 273/3, 273/5, 274/1, 275/1, 275/6, 275/11, 275/13, 275/14, 276/1, 276/2, 276/7, 276/9, 276/10, 603/1, 603/3, 613/8, 613/15, 621/2, 622/1, 622/2, 622/3, 622/4, 622/7, 622/9, 622/11, 622/12, 622/14, 623/1, 623/2, 626/2, 627/5, 628/5, 640, 641/1, 645/1, 646, 729/2, 729/6, 730/1, 730/8, 731/7, 737/7, 743, 760/1, 760/5, 761/1, 761/3, 761/4, 852 v katastrálním území Rosice nad Labem, st. p. 19, parc. č. 40/1, 59, 71/1, 71/4, 71/5, 71/25, 78/2, 103/1, 103/5, 103/6, 103/8, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 131/2, 131/3, 165/14, 209/2, 210/4, 210/6, 210/9, 211/2, 216/1, 216/2, 313/2, 313/3, 315/2, 315/4, 316/1, 316/2, 316/3, 316/6, 316/7, 316/8, 317/5, 318/2 v katastrálním území Semtín, parc. č. 58/3, 58/5, 58/59, 58/74, 58/81, 58/82 v katastrálním území Pohránov, parc. č. 348/3, 348/4, 362/2, 362/3, 363/3, 364/1, 364/4, 364/5, 368/4, 368/6, 368/8, 368/9, 368/10, 368/11, 368/12, 368/13, 371/1, 372/2, 406/26, 406/47, 407/4, 407/11, 407/40, 537/3, 537/25, 537/26, 537/30, 553/1, 553/4, 553/5 v katastrálním území Srch, parc. č. 70/26, 273/2, 273/3, 294/2, 529/1, 529/14, 624 v katastrálním území Staré Jesenčany, parc. č. 57/2, 60, 64/1, 64/5, 76/2, 76/10, 76/19, 101/2, 101/3, 284/2, 286/2, 287/3, 287/6, 287/13, 287/14, 287/15, 287/18, 287/23, 287/24, 287/32, 290/1, 292/1, 292/2, 297/1, 297/2, 297/3, 297/4, 297/5, 297/6, 298, 309, 313/2, 316/2, 316/4, 316/5, 319/1, 324/7, 337/1, 337/12, 337/14, 337/20, 337/21, 337/22, 337/23, 523/1, 523/3, 524, 557/1, 557/2, 558, 559, 560/46, 560/52, 560/54, 560/55, 560/127, 560/128, 564/1, 564/2, 565/1, 565/2, 566/1, 566/2, 567/1, 567/2, 568, 569, 570, 571, 572, 593/4, 632/9, 632/10, 676/4, 676/8, 678/3, 678/10 v katastrálním území Stěblová, parc.č. 1190/26 v katastrálním území Chrudim, st.p. 67, parc.č. 414/1, 414/3, 414/4, 414/5, 414/6, 414/7 v katastrálním území Medlešice.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Území dotčené vlivy stavby bude na pozemcích parc. č. 497 v katastrálním území Dražkovice, st. p. 56, parc. č. 300/1, 300/13 v katastrálním území Blato, parc. č. 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/24, 70/25, 70/26, 70/27, 70/29, 70/30, 70/36, 149/2, 202/3, 221/1, 221/2, 221/4, 222/1, 224 v katastrálním území Ohrazenice, st. p. 715, parc. č. 1807/18, 2605/25, 2605/110, 2605/112, 2605/113, 2605/115, 2605/135, 2605/136, 2628/16, 2628/18, 2629/27, 2798/36, 2800/3, 2800/4, 2800/5, 2800/6, 2802/1, 2802/7, 2802/10, 2802/31, 2802/33, 2802/34, 2802/36, 2803/9, 2803/11, 2803/16, 2803/20, 2803/21, 3838/2, 3838/3, 3838/4, 3838/5, 3839/2, 3839/3, 3839/4, 3839/5, 3839/6, 3839/7, 3839/8, 3848/2, 3849, 3850, 3851, 3853/8, 3854, 3879, 3980/1, 3980/2, 3980/4, 3981/2, 3982/4, 4327/2, 4327/3, 4328/2, 4329/2, 4329/3, 4329/4, 4333/1, 4333/2, 4449, 4455/2, 4917/11 v katastrálním území Pardubice, parc. č. 170/7, 172/1, 211/1, 228, 236/4, 257/3, 282/3, 535/4, 535/5, 568/1, 568/3, 568/4,

617/4, 617/6, 617/11, 634, 635, 636, 637/1 v katastrálním území Trnová, st. p. 829, parc. č. 738/25, 1077/26, 1077/27, 1102/3, 1102/4, 1103/1, 1103/2, 1103/3, 1103/4, 1170, 1191/4, 1200/6 v katastrálním území Svítkov, parc. č. 622 v katastrálním území Nové Jesenčany, st. p. 54, 55, 269/1, 378, 379, 380, 428, 1387, 1655, parc. č. 117/1, 117/5, 117/8, 117/15, 117/19, 119/3, 264/1, 264/3, 266/4, 266/5, 268/2, 269/2, 269/4, 269/6, 273/3, 273/5, 274/1, 275/1, 275/6, 275/11, 275/13, 275/14, 276/1, 276/2, 276/7, 276/9, 276/10, 603/1, 603/3, 613/8, 613/15, 621/2, 622/1, 622/2, 622/3, 622/4, 622/7, 622/9, 622/11, 622/12, 622/14, 623/1, 623/2, 626/2, 627/5, 628/5, 640, 641/1, 645/1, 646, 729/2, 729/6, 730/1, 730/8, 731/7, 737/7, 743, 760/1, 760/5, 761/1, 761/3, 761/4, 852 v katastrálním území Rosice nad Labem, st. p. 19, parc. č. 40/1, 59, 71/1, 71/4, 71/5, 71/25, 78/2, 103/1, 103/5, 103/6, 103/8, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 131/2, 131/3, 165/14, 209/2, 210/4, 210/6, 210/9, 211/2, 216/1, 216/2, 313/2, 313/3, 315/2, 315/4, 316/1, 316/2, 316/3, 316/6, 316/7, 316/8, 317/5, 318/2 v katastrálním území Semtín, parc. č. 58/3, 58/5, 58/59, 58/74, 58/81, 58/82 v katastrálním území Pohránov, parc. č. 348/3, 348/4, 362/2, 362/3, 363/3, 364/1, 364/4, 364/5, 368/4, 368/6, 368/8, 368/9, 368/10, 368/11, 368/12, 368/13, 371/1, 372/2, 406/26, 406/47, 407/4, 407/11, 407/40, 537/3, 537/25, 537/26, 537/30, 553/1, 553/4, 553/5 v katastrálním území Srch, parc. č. 70/26, 273/2, 273/3, 294/2, 529/1, 529/14, 624 v katastrálním území Staré Jesenčany, parc. č. 57/2, 60, 64/1, 64/5, 76/2, 76/10, 76/19, 101/2, 101/3, 284/2, 286/2, 287/3, 287/6, 287/13, 287/14, 287/15, 287/18, 287/23, 287/24, 287/32, 290/1, 292/1, 292/2, 297/1, 297/2, 297/3, 297/4, 297/5, 297/6, 298, 309, 313/2, 316/2, 316/4, 316/5, 319/1, 324/7, 337/1, 337/12, 337/14, 337/20, 337/21, 337/22, 337/23, 523/1, 523/3, 524, 557/1, 557/2, 558, 559, 560/46, 560/52, 560/54, 560/55, 560/127, 560/128, 564/1, 564/2, 565/1, 565/2, 566/1, 566/2, 567/1, 567/2, 568, 569, 570, 571, 572, 593/4, 632/9, 632/10, 676/4, 676/8, 678/3, 678/10 v katastrálním území Stěblová, parc.č. 1190/26 v katastrálním území Chrudim, st.p. 67, parc.č. 414/1, 414/3, 414/4, 414/5, 414/6, 414/7 v katastrálním území Medlešice.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 497 v katastrálním území Dražkovice, st. p. 56, parc. č. 300/1, 300/13 v katastrálním území Blato, parc. č. 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/24, 70/25, 70/26, 70/27, 70/29, 70/30, 70/36, 149/2, 202/3, 221/1, 221/2, 221/4, 222/1, 224 v katastrálním území Ohrazenice, st. p. 715, parc. č. 1807/18, 2605/25, 2605/110, 2605/112, 2605/113, 2605/115, 2605/135, 2605/136, 2628/16, 2628/18, 2629/27, 2798/36, 2800/3, 2800/4, 2800/5, 2800/6, 2802/1, 2802/7, 2802/10, 2802/31, 2802/33, 2802/34, 2802/36, 2803/9, 2803/11, 2803/16, 2803/20, 2803/21, 3838/2, 3838/3, 3838/4, 3838/5, 3839/2, 3839/3, 3839/4, 3839/5, 3839/6, 3839/7, 3839/8, 3848/2, 3849, 3850, 3851, 3853/8, 3854, 3879, 3980/1, 3980/2, 3980/4, 3981/2, 3982/4, 4327/2, 4327/3, 4328/2, 4329/2, 4329/3, 4329/4, 4333/1, 4333/2, 4449, 4455/2, 4917/11 v katastrálním území Pardubice, parc. č. 170/7, 172/1, 211/1, 228, 236/4, 257/3, 282/3, 535/4, 535/5, 568/1, 568/3, 568/4, 617/4, 617/6, 617/11, 634, 635, 636, 637/1 v katastrálním území Trnová, st. p. 829, parc. č. 738/25, 1077/26, 1077/27, 1102/3, 1102/4, 1103/1, 1103/2, 1103/3, 1103/4, 1170, 1191/4, 1200/6 v katastrálním území Svítkov, parc. č. 622 v katastrálním území Nové Jesenčany, st. p. 54, 55, 269/1, 378, 379, 380, 428, 1387, 1655, parc. č. 117/1, 117/5, 117/8, 117/15, 117/19, 119/3, 264/1, 264/3, 266/4, 266/5, 268/2, 269/2, 269/4, 269/6, 273/3, 273/5, 274/1, 275/1, 275/6, 275/11, 275/13, 275/14, 276/1, 276/2, 276/7, 276/9, 276/10, 603/1, 603/3, 613/8, 613/15, 621/2, 622/1, 622/2, 622/3, 622/4, 622/7, 622/9, 622/11, 622/12, 622/14, 623/1, 623/2, 626/2, 627/5, 628/5, 640, 641/1, 645/1, 646, 729/2, 729/6, 730/1, 730/8, 731/7, 737/7, 743, 760/1, 760/5, 761/1, 761/3, 761/4, 852 v katastrálním území Rosice nad Labem, st. p. 19, parc. č. 40/1, 59, 71/1, 71/4, 71/5, 71/25, 78/2, 103/1, 103/5, 103/6, 103/8, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 131/2, 131/3, 165/14, 209/2, 210/4, 210/6, 210/9, 211/2, 216/1, 216/2, 313/2, 313/3, 315/2, 315/4, 316/1, 316/2, 316/3, 316/6, 316/7, 316/8, 317/5, 318/2 v katastrálním území Semtín, parc. č. 58/3, 58/5, 58/59, 58/74, 58/81, 58/82 v katastrálním území Pohránov, parc. č. 348/3, 348/4, 362/2, 362/3, 363/3, 364/1, 364/4, 364/5, 368/4, 368/6, 368/8, 368/9, 368/10, 368/11, 368/12, 368/13, 371/1, 372/2, 406/26, 406/47, 407/4, 407/11, 407/40, 537/3, 537/25, 537/26, 537/30, 553/1, 553/4, 553/5 v katastrálním území Srch, parc. č. 70/26, 273/2, 273/3, 294/2, 529/1, 529/14, 624 v katastrálním území Staré Jesenčany, parc. č. 57/2, 60, 64/1, 64/5, 76/2, 76/10, 76/19, 101/2, 101/3, 284/2, 286/2, 287/3, 287/6, 287/13, 287/14, 287/15, 287/18, 287/23, 287/24, 287/32, 290/1, 292/1, 292/2, 297/1, 297/2, 297/3, 297/4, 297/5, 297/6, 298, 309, 313/2, 316/2, 316/4, 316/5, 319/1, 324/7, 337/1, 337/12, 337/14, 337/20, 337/21, 337/22, 337/23, 523/1, 523/3, 524, 557/1, 557/2, 558, 559, 560/46, 560/52, 560/54, 560/55, 560/127, 560/128, 564/1, 564/2, 565/1, 565/2, 566/1, 566/2, 567/1, 567/2, 568, 569, 570, 571, 572, 593/4, 632/9, 632/10, 676/4,

676/8, 678/3, 678/10 v katastrálním území Stěblová, parc.č. 1190/26 v katastrálním území Chrudim, st.p. 67, parc.č. 414/1, 414/3, 414/4, 414/5, 414/6, 414/7 v katastrálním území Medlešice v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Stavba bude realizována dle ověřené projektové dokumentace, zpracované autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, dopravní stavby – Ing. Daniel Filip – ČKAIT 0601407.
3. Před zahájením stavby budou vytýčeny všechny stávající podzemní sítě. Technické řešení souběhu, křížení nebo ochrany stávajících sítí a navrhované trasy nového chodníku bude předloženo k vyjádření vlastníkům, příp. správcům podzemních vedení a stávajících zařízení a budou sjednány podmínky zpětného převzetí.
4. Při souběhu a křížení stavby se stávajícími podzemními sítěmi je třeba zajistit dodržení zákona č. 158/2009 Sb. (energetický zákon), zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), platných ČSN, zejména ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení. Veškeré práce prováděné v ochranném pásmu nadzemního vedení musí být v souladu s ČSN 33 3301. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 čl. 54-57.
5. Odkrytá stávající podzemní vedení budou řádně zabezpečena před poškozením. Stavebník je při přípravě a realizaci stavby zodpovědný za neporušení stávajících vedení a existujícího provozu těchto zařízení.
6. Poškození stávajících podzemních sítí bude neprodleně ohlášeno správci příslušné sítě.
7. Při provádění zemních prací budou dodržena veškerá vyjádření a požadavky jednotlivých majitelů pozemků, správců jednotlivých sítí dopravní a technické infrastruktury.
8. Investor ponese veškeré náklady na opravy případně poškozených stávajících komunikací v souvislosti se stavbou. Za škodu vzniklou na sousedních stavbách nebo pozemcích (pokud není vyvolána jejich závadným stavem) zodpovídá stavebník, který neprodleně odstraní vzniklé škody vlastním nákladem.
9. Po skončení stavebních prací uvede zhotovitel všechny dopravní plochy a plochy zeleně do původního stavu v šíři a délce dle povolení zvláštního užívání pro provádění stavebních prací.
10. Investor zajistí na stavbě takové podmínky, které umožní bezpečný a plynulý dopravní provoz na všech dotčených dopravních plochách, provede oznámení zahájení a ukončení stavby, upozornění na omezení dopravy, upozornění pro chodce na zvýšenou pozornost při chůzi a nutnost používání přechodů a tras vyznačených dodavatelem.
11. Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu a to i pro osobní automobily a bude zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem. V okolí stavby bude udržován pořádek a čistota, včetně výjezdu staveništní dopravy na veřejnou komunikaci.
12. Zhotovitel stavby zajistí dopravní obslužnost stávajících budov pro příjezd záchranného integrovaného systému, svozu TKO atd. Stavbou nesmí dojít k narušení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Stavbou nebude dotčeno dopravní značení a ostatní silniční příslušenství.
13. Dotčené komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Materiál ani zemina z výkopu nesmí být krátkodobě skladována na silnici ani v jejím dopravním prostoru.
14. Dojde-li k poškození veřejných prostranství mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, budou tato opravena (obrubníky, chodníky, komunikace atp.).
15. Travnaté plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.
16. V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2m).
17. V případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude požádán o vydání povolení na kácení věcně i místně příslušný úřad.

18. Na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou na větevní kroužek, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.
19. Budou respektovány stávající vzrostlé stromy. Dřeviny budou při stavebních pracích vhodně chráněny (ČSN DIN 18 920). Výkopové práce nesmí narušit kořenový systém stromů.
20. Před zahájením stavby (min. 21 dnů) bude příslušný silniční správní úřad požádán o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro provádění stavebních prací podle ustanovení § 25 odstavce 6 písmene c) bodu 3 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, ve kterém stanoví další podmínky pro zřízení staveniště a podmínky konečných úprav povrchů místních komunikací a zeleně.
21. V průběhu realizace stavby je nutno důsledně omezit očekávané nepříznivé vlivy (zejména dbát na čistotu dotčených komunikací, minimalizovat zatížení okolí hlukem a prachem, důsledně zabezpečit výkopy, umožnit bezpečný provoz na komunikacích). Následně budou všechny plochy dotčené stavbou uvedeny do pořádku včetně případného doplnění ornice, vysbírání kamenů a zbytků stavebního materiálu a osetí travou.
22. Investor, stavebník i ostatní osoby provádějící stavební a výkopové práce budou dodržovat ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
23. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené v závazném stanovisku Ministerstva životního prostředí, č.j.: MZP/2017/550/794, ZN/MZP/2017/550/31, ze dne 7. 11. 2017, v tomto rozsahu:
 - a) Pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí budou obsahovat následující požadavky:
 - čištění staveništních ploch a komunikací se bude provádět zásadně za mokra,
 - staveništní komunikace budou pravidelně čištěny, skrápěny nebo používány aktivní látky k potlačení prašnosti,
 - budou používány stroje s nižšími emisemi PM (splňující alespoň emisní normu Stage I dle Směrnice 97/68/ES) a věnovat se jejich údržbě, jedná se o optimální nastavení motorů, omezení volnoběhu strojů a zamezení přetěžování techniky,
 - po dobu stavby je nutné dodržovat zásady správné manipulace s nakladačem, obsluha strojů vyskolenými pracovníky, tj. plnit nákladní vozidla ve správné poloze tak, aby nedocházelo k násypu materiálu mimo vozidlo,
 - po dobu stavby je nutné redukovat volnoběhy nákladních automobilů a strojů mimo silniční techniky na minimum,
 - v případě sucha bude zajištěno skrápění plochy ZS1 na p.č.622/3 v k.ú. Rosice nad Labem, a to včetně mezideponií určených k recyklaci,
 - skrápění materiálu určeného k recyklaci bude realizováno s dostatečným předstihem před recyklací,
 - bude realizováno pravidelné čištění komunikace určené k návozu a odvozu materiálu na recyklační linku,
 - veškerá vozidla odvázející podsítné po recyklaci budou zaplachtována,
 - v případě dlouhodobého sucha a vyšším větrem omezit stavební práce, případně zamezit šíření prachových částic do okolí zacloněním po obvodu staveniště,
 - v době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu práce stavebních mechanismů s vysokým výkonem -neprovádět demolice,
 - celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu,
 - vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který vyloučí možnost narušení faktorů pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu,
 - veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době,
 - všechny hlučné stavební práce v blízkosti chráněných objektů budou prováděny pouze v denní době, a to od 08.00 až 16.00 hodin; další práce je možné provádět v době od 07.00 do 19.00 hod.; při začátku stavebních prací bude provedeno kontrolní měření hluku u nejbližší obytné zástavby a budou konkretizována protihluková opatření,
 - v rámci výstavby budou použity stroje s garantovanou nižší hlučností; budou kombinovány hlučně náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti, bude zkrácen provoz výrazných hlukových zdrojů v jednom dni - práce budou rozděleny do více dnů po menších časových úsecích,
 - stacionární stavební stroje, které budou významným zdrojem hluku budou obestavěny mobilní protihlukovou stěnou s pohltivým povrchem,
 - staveništní oprava bude organizována dle možností mimo obydlené zóny,

- dotčené obyvatelstvo bude včas informováno o plánovaných činnostech v rámci etapy výstavby,
 - pro stavbu bude zpracován havarijní plán ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby,
 - pro stavbu bude zpracován a předložen k odsouhlasení povodňový plán stavby,
 - v havarijním a povodňovém plánu bude uveden způsob nápravy biotopu po případné havárii, tzn. monitoring škod na biotopech a živočiších, obnova kynety a břehů a obnova populací,
 - bude specifikován způsob odvodnění zařízení stavenišť ve vztahu k eliminaci úniků nepolárních extrahovatelných látek (NEL) a mechanických usazenin,
 - na plochách zařízení stavenišť v zátopovém území bude vyloučeno skladování látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, včetně zásob PHM pro stavební mechanizmy; nebudou zde odstavovány žádné stavební mechanizmy,
 - v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z etapy demolic; v rámci stavebního průzkumu bude zejména upřesněno množství odpadů obsahující azbest; při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest, budou dodržena příslušná opatření k ochraně zdraví,
 - při případném stavebním zásahu do toku Labe bude vytvořen derivační obtok (nebo průtok) tak, aby bylo zabráněno dlouhodobému zakalení vody toku,
 - všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek,
 - z hlediska minimalizace dopadů záměru na EVL „Ú Pohránovského rybníka“ bude vyloučen pojezd těžké techniky do prostoru EVL při navrhovaném kácení dřevin,
 - v rámci stavby bude bráněno vzniku kaluží; pokud vzniknou, tak bude v měsících duben až červen zajištěna jejich kontrola ve vztahu k případnému osídlení obojživelníky a případně budou realizována odpovídající nápravná opatření,
 - veškeré odůvodněné zásahy do porostů dřevin budou řešeny v mimovegetačním období.
- b) V jarním období roku uvažované výstavby provést aktualizaci botanického a zoologického průzkumu formou ověření výskytu ochranně významných druhů rostlin a živočichů včetně vyhodnocení zásahu do biotopů těchto druhů; výsledky průzkumů je třeba následně promítnout do prováděcí dokumentace stavby a uplatňovat je formou ekologického dozoru odborně způsobilou osobou.
- c) V předstihu před zemními pracemi bude v mimovegetačním období provedeno skácení dřevin a odstranění keřů a vyklizení ploch od vegetace; kosení nebude prováděno v období duben až červenec; před každým kácením dřevin spojeným s realizací záměru podél EVL U Pohránovského rybníka bude proveden průzkum přítomnosti hmyzu (průzkum přítomnosti využitelných dutin s přítomností červeného trouchu; vizuální prohlídka dutin, hledání imag brouků, hledání larev prohrabáváním trouchu, hledání zbytků a pobytočných stop a hledání požerků a závrtů; v případě prokázání výskytu zvláště chráněných druhů bude navrženo opatření, kterým je ponechání dřeviny, popřípadě souše, torza a zlomu na místě, pokud to umožní realizace záměru.
- d) Terénní úpravy spojené se skrývkou vegetačního povrchu omezit pouze na plochy vlastních stavebních objektů s tím, že skrývky budou prováděny v závěru vegetačního období, mimo reprodukční období živočichů, případně v období vegetačního klidu; projednaný minimalizovaný rozsah odlesnění řešit postupně a výhradně v obdobích vegetačního klidu na základě přesného zaměření nezbytného rozsahu odlesnění v terénu.
- e) Investor zajistí pro období před zahájením prací a pro jejich průběh odborný biologický dozor; pokud bude v rámci biologického dozoru zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha, potom odborně způsobilá osoba bezodkladně navrhne příslušná opatření, která budou pro investora závazná; odborně způsobilá osoba provede odchyt a záchranný přenos mimo prostor zemních prací.
- f) Před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných používaných komunikací a pasportizace stavu obytných objektů a jiného soukromého majetku podél těchto komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po ukončení stavby, vydání kolaudačního rozhodnutí na modernizovanou část trati bude podmíněno uvedením příjezdových komunikací ke stavbě do původního stavu.
- g) Důsledně dodržovat podmínky schválených Zásad organizace výstavby, havarijních plánů a všech podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a stavebního povolení.
24. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené v závazném stanovisku Ministerstva obrany, Sekce ekonomické a majetkové, odboru ochrany územních zájmů, sp.zn.: 281/59750/2017-8201-OÚZ-PCE, ze dne 12. 5. 2017, v tomto rozsahu:

- a) Souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny podle souvisejících předpisů, zejména podle ČSN 73 6005, 73 6133, 33 4050 a dalších technických předpisů a norem. Při obnažení musí být podzemní vedení chráněno před poškozením. Stavebník zajistí, že osoby pracující v kolizním prostoru budou prokazatelně seznámeny s průběhem podzemního telekomunikačního vedení a s podmínkami vydanými pověřeným orgánem AČR k jeho ochraně. Polohu podzemního vedení vyznačí stavebník v celém prostoru staveniště a po celou dobu stavby bude toto vyznačení udržovat v nezměněném stavu.
- b) Podzemní telekomunikační vedení je nutno chránit před prověšením podložením do žlabů nebo na betonovou desku, a překrýt podzemní vedení v celé délce výkopu betonovou deskou či jiným prefabrikátem nebo obednit. Podzemní vedení je nutno chránit i před přístupem nepovolané osoby a případné poškození okamžitě telefonicky hlásit správci podzemního vedení (VÚ 3255 Pardubice, npor. Petr Češka č. tel: 724801345). Dodavatelská firma nebo investor jsou dále povinni dle pokynů správce vedení neprodleně zajistit opravu u odborného montážního podniku. Veškeré zemní práce v kolizním prostoru, tj. minimálně 1,5 metru na obě strany telekomunikačního vedení, budou prováděny ručně s největší opatrností, osoby pracující v tomto prostoru musí být pod stálým dozorem odpovědného pracovníka dodavatelské firmy nebo investora. Vykopaná zemina nesmí být ukládána do prostoru průběhu podzemního vedení. Před záhozem výkopu bude podzemní vedení uloženo do řádně zhutněného pískového lože. V rámci uložení a záhozu podzemního vedení budou dodrženy příslušné technické normy a to především s ohledem na dodržení hloubky uložení, cihlování, instalace výstražné fólie apod.
- c) V ochranném pásmu 1,5 m na obě strany od osy telekomunikačního vedení platí zákaz jakýchkoliv staveb a provádění skládek, výsadbu stromů provádět 2 m od osy kabelu. Dále je v prostoru ochranného pásma kabelu zakázán pojezd těžké stavební techniky. Před záhozem výkopů požádá investor nebo dodavatelský podnik správce podzemního vedení o provedení kontroly. Výsledek kontroly je nutno zachytit v zápisu, který bude obsahovat i digitální fotodokumentaci výkopů před a po záhozu. Jeden výtisk dostane dodavatelský podnik nebo investor, druhý správce podzemního vedení. Tento zápis předloží stavebník v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Tuto podmínku požadují uplatnit ve stavebním povolení tak, aby její nesplnění bylo posuzováno podle § 120, odst. 2, druhá věta zákona 183/2006 Sb. v případě, že se jedná o oznámení o užívání stavby nebo dle § 122, odst. 4, téhož zákona v případě, že se jedná o kolaudační souhlas. Zároveň si VÚ 3255 Praha vyhrazuje právo provádět v rámci stavby kontroly dodržování zde stanovených podmínek a to na základě ustanovení §4, odst. 6 zákona 183/2006 Sb.
- d) Před zahájením stavebních úprav, které se dotknou zakresleného prostoru, je nutno vyžádat si minimálně 14 dní před započítím zemních prací vytýčení kabelu jeho provozovatelem (VÚ 3255 Praha, Ing. Libor Macháček č.t. 602226257), který stanoví konkrétní podmínky jeho ochrany (viz zák. č. 127/2005 Sb., § 102) tak, aby nebyla narušena jeho provozuschopnost. Provozovatel podzemního vedení má právo tyto podmínky pozměnit nebo doplnit dalšími. Prostředky k vytýčení (barva, sprej, kolíky apod.) a jeden výtisk projektové dokumentace zajistí k vytyčování v terénu žadatel.
- e) Tyto podmínky musí být uvedeny v projektu a ve stavebním deníku a musí s nimi být seznámeni odpovědní pracovníci dodavatelské firmy a investora.
- f) Specifikace telekomunikačního zařízení a sítí AČR, zákresy jejich průběhu a další podklady v listinné nebo digitální formě, které žadatel, stavebník nebo jimi pověřená osoba získali v rámci přípravy, projednávání, zpracování dokumentů nebo realizace předmětné stavby nebo v souvislosti s jejím projednáváním v rámci správních řízení jsou určeny výhradně pro účel, pro který byly poskytnuty. Tyto dokumenty nebudou archivovány mimo dokumentaci předmětné stavby, nebudou použity jako podklad pro zpracování dokumentace další stavební nebo jiné akce a v žádném případě poskytnuty další osobě.
- g) V dané lokalitě se nacházejí inženýrské sítě ve správě Provozního střediska 0529 Pardubice. Před započítím prací je nutné inženýrské sítě na náklady investora vytýčit a zabezpečit proti případnému poškození.
- h) V řešeném území se nachází vojenská vlečka v úseku Pardubice Závodiště - letiště Pardubice vydá Armádní servisní, p.o., Podbabská 1589/1, 160 00 Praha. AS-PO Praha je nutné oslovit samostatnou žádostí.
- i) Stavba se nachází v ochranném pásmu s výškovým omezením staveb. Případnou výstavbu železničních návěstidel, nebo elektrifikaci tratě je nutné nechat opět posoudit.

- j) Z hlediska výškových překážek se stávající trať nachází přímo vose vzletové přistávací dráhy, ve vzdálenosti cca 500 m od prahu dráhy, tvoří překážku letovému provozu, tato překážka je momentálně označena a zanesena v dokumentaci leteckých ochranných pásem letiště Pardubice. Pokud by docházelo k jakékoliv stavební činnosti v této lokalitě, je nutné, aby žádná stavební mechanizace nedosahovala výšky více než 2 metry nad terénem.
 - k) Stavba se nachází v ochranném pásmu proti nebezpečným a klamavým světlům, kde platí zákaz umístování nových světel, která dle letecko-provozního posouzení ÚCL/ OVL MO mohou být nebezpečná nebo klamavá pro letecký provoz. V bezprostřední blízkosti komunikace se nacházejí naváděcí světla osové řady pro přistání. Požadují zabezpečit tyto proti poškození nebo zakrytí, rovněž tak chránit proti poškození elektroinstalaci vedoucí k těmto světlům.
 - l) Stavba se nachází v ochranném pásmu radionavigačních prostředků.
 - m) Z výše uvedených důvodů požadují před zahájením stavebních prací, v úseku cca 500 m na každou stranu od místa, kde osa přistávací dráhy protíná železniční trať, provést dohovor se zástupci Správy letiště Pardubice o průběhu prací. Je nutné projednat zejména použití jeřábů a jiných strojů představující výškovou překážku.
 - n) Bude - li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO v souladu s § 175 stavebního zákona.
 - o) V roce 2017 má být realizována stavba horkovodu vedoucího ze sídliště Dukla do prostoru letiště, je nutné počítat s podkopem trati. Stavbu realizují elektrárny Opatovice nad Labem.
25. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené v závazném stanovisku Ministerstva zdravotnictví České republiky, č.j.: MZDR 22787/2017-2/OZD-ČIL-H, ze dne 12. 6. 2017, v tomto rozsahu:
- a) Veškeré práce musí být prováděny v souladu s projektem tak, aby nemohlo dojít k úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných znečišťujících látek do půdy a podzemních či povrchových vod a aby tak nemohly být ovlivněny chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti přírodních léčivých zdrojů a jejich zdravotní nezávadnost, jakož i jejich zásoby a vydatnost v souladu s ustanovením § 23 lázeňského zákona. Stabilní mechanismy musí být podloženy záchytnými nepropustnými vanami.
 - b) Použitá stavební mechanizace musí být zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k havarijnímu úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do půdy a podzemních vod.
 - c) Součástí vybavení pracoviště musí být vhodné sorpční hmoty (Vapex, písek) pro likvidaci jakýchkoliv úniků ropných látek.
 - d) Na pracovišti nesmí být skladovány látky škodlivé vodám.
26. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené v závazném stanovisku Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, sp.zn. SpKrÚ 52041/2017/OŽPZ, č.j.: KrÚ 61665/2017/OŽPZ/Bo, ze dne 13. 9. 2017.
27. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené v závazném stanovisku Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody, č.j.: OŽP/75321/2016/JN, ze dne 5. 12. 2016, v tomto rozsahu:
- a) Nedojde k poškození stojících lesních stromů ani jejich hlavních kořenových systémů na PUPFL.
 - b) Na lesní pozemky nesmí být ukládán stavební ani jiný materiál.
 - c) Nesmí dojít ke vstupu mechanizačních prostředků na lesní pozemky.
 - d) Stavba bude umístěna dle přiložené situace.
28. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, č.j.: OŽP/30164/2017/Ves, ze dne 1. 6. 2017, v tomto rozsahu:
- a) S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a předpisy souvisejícími.
 - b) Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
 - c) Ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude původcem odpadů, které při stavbě vzniknou.

- d) Při manipulaci s azbestem a při nakládání s odpady z azbestu je nutno dbát na to, aby bylo zabráněno uvolňování azbestových vláken nebo azbestového prachu do okolí, zejména ve fázi, kdy je odpad ze stavby odstrojován.
 - e) Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství.
 - f) O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence.
 - g) V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění nebo využití vzniklých odpadů.
 - h) V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2m).
 - i) V případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude požádán o vydání povolení na kácení věcně i místně příslušný Úřad městského obvodu Pardubice.
 - j) Na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou na větvní kroužek, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.
 - k) Vybudování mostu přes Labe a další vodní toky dotčené výše uvedenou stavbou podléhá vydání souhlasu dle ust. §17 písm. a) vodního zákona.
29. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, č.j.: OŽP/43115/2017/Me, ze dne 13. 7. 2017, v tomto rozsahu:
- a) Nedojde k poškození stojících lesních stromů ani jejich hlavních kořenových systémů na PUPFL či částech PUPFL, které nejsou předmětem trvalého odnětí z PUPFL - v blízkosti vzrostlých stromů bude použita taková technologie výkopu, aby nedošlo k porušení hlavní kořenové soustavy lesních stromů (např. ruční výkop).
 - b) Na lesní pozemky nebude ukládán žádný stavební ani jiný materiál.
 - c) Při stavbě nedojde ke vstupu mechanizačních prostředků na PUPFL či části PUPFL, které nejsou přímo dotčené stavbou.
 - d) Části PUPFL, přímo dotčené stavbou, musí být před samotnou realizací stavby odňaty z PUPFL.
30. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené v závazném stanovisku Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, č.j.: OŽP/38795/2017/Ves, ze dne 14. 6. 2017, v tomto rozsahu:
- a) V případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude požádán o vydání povolení na kácení věcně i místně příslušný obecní úřad.
 - b) V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2m).
 - c) Na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou na větvní kroužek, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.
31. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru dopravy a životního prostředí, č.j.: UMOI/1755/2017/ODŽ/15/Peš-2, ze dne 12. 6. 2017, v tomto rozsahu:
- a) V případě, že bude stavební zařízení umístěno na místní komunikaci, případně budou na místní komunikaci probíhat stavební práce je zhotovitel povinen požádat o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů silniční správní úřad, kterým je odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I. V případě, že bude stavební zařízení umístěno na veřejném prostranství - pozemkových parcelách ve vlastnictví Statutárního města Pardubic, případně na nich budou probíhat stavební práce, je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací

- požádat o vydání souhlasu s užíváním tohoto prostranství. V obou výše uvedených případech budou stanoveny podmínky pro umístění zařízení staveniště a podmínky konečných úprav předmětných místních či účelových komunikací, případně nezpevněných ploch (veřejná zeleň, apod.).
- b) Dotčené pozemní komunikace nesmí být vlivem stavby nebo sni související dopravy narušovány a znečišťovány. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Materiál ani zemina ze stavební činnosti nesmí být ani krátkodobě skladována na těchto komunikacích.
 - c) Odstavené mechanismy budou ponechávány zásadně v lokalitách zařízení staveniště a v místech k parkování mechanismů uzpůsobených. Staveništní doprava bude probíhat pouze v prostorách k tomu určených. Vozidla vyjíždějící ze staveniště na pozemní komunikace musí být před výjezdem očištěna.
 - d) Po celou dobu realizace stavby bude zajištěn bezpečný přístup k přilehlým nemovitostem.
 - e) O povolení kácení dřevin požádá vlastník pozemků dle ustanovení § 76 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I.
 - f) Stávající dřeviny, které zůstanou zachovány a budou dotčeny stavbou, budou důsledně ochráněny proti poškození vlivem stavební činnosti dle ČSN 839061 „Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromu, porostů a vegetačních ploch při stavebních Jirácích“, a to jak kmen, koruna tak i kořenový systém. Při provádění výkopových prací v blízkosti těchto dřevin zajistí investor přítomnost odborného dozoru na místě, který bude dohlížet na dodržování postupu stanovených výše uvedenou normou.
 - g) Výsadba nových dřevin bude provedena v souladu se Standardem péče o přírodu a krajinu Výsadba stromů (SPP A02 001:2013), který zpracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.).
32. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření Úřadu městského obvodu Pardubice V, odboru investičního a správního, č.j.: 2495/2017/Chu/OIS, ze dne 22. 5. 2017, v tomto rozsahu:
- a) Pokud při realizaci stavby vzniknou jakékoli odpady, je nutné s nimi nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití je nutno vést odpovídající evidenci. Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze využívat nebo odstraňovat pouze na zařízeních k tomu účelu odsouhlasených ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
 - b) V případě provádění prací jiným investorem majícím vliv na výše uvedenou stavbu budou práce těchto investorů časově vzájemně koordinovány.
 - c) Na staveništi bude udržován pořádek.
 - d) Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu.
 - e) Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup do sousedních nemovitostí.
 - f) V případě, že v rámci stavby bude nutné kácet dřeviny, bude ÚMO Pardubice V, odbor investiční a správní požádán o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.
 - g) V případě zásahu do pozemků ve vlastnictví Statutárního města Pardubice budou tyto pozemky po dokončení stavebních prací protokolárně předány Úřadu městského obvodu Pardubice V, odboru investičnímu a správnímu a to nejpozději do 7 dnů ode dne skončení stavebních prací.
33. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve stanovisku Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy, sp.zn.: CR 030935/2017 KL, č.j.: CR 037471/2017 ODP/KL, ze dne 5. 6. 2017, v tomto rozsahu:
- a) Pokud stavbou dojde k uložení vedení inž. sítě do silnice, bude nutné náš úřad požádat o povolení na zvláštní užívání silnice (uložení inženýrské sítě v silničním pozemku - dle § 25, odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). Žádost podává investor akce. Součástí této žádosti musí být souhlas Správy a údržby silnic Pardubického kraje a specifikace příčných zásahů do silničního tělesa (pozemku). Bez uvedeného povolení nesmí být vydáno územní rozhodnutí stavebního úřadu.
 - b) Předložený způsob zajištění organizace silničního provozu bereme jako předběžný. O vlastním dopravním omezení silničního provozu bude rozhodováno v samostatných řízeních o povolení uzavírky a zvláštního užívání silnice na základě žádosti zhotovitele. S ohledem na stav dopravní situace v době podání žádostí. Požadujeme, aby doba provádění stavebních prací na silnici byla

co nejkratší (např. prodloužené pracovní směny, práce o sobotách). Omezení silničního provozu musí být na nejkratší možnou dobu. Zhotovitel požadavek na co nejkratší dobu prací zapracuje do harmonogramu stavby, investor stavby pak do podmínek zadání stavby.

- c) Celkové provedení stavby pozemní komunikace bude odpovídat předpokládanému dopravnímu významu a dopravnímu zatížení. Pro návrh a zřízení pozemní komunikace je nutné respektovat ustanovení příslušných právních předpisů a příslušných technických předpisů, zejména: ČSN 73 6101 - Projektování dálnic a silnic, ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací, TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 103 - Zásady navrhování obytných a pěších zón, TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení, Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy.
- d) Vzhledem k celkovému rozsahu stavby bude dokumentace pro stavební povolení obsahovat POV.
- e) Do rozhledového pole sjezdu podle ČSN 73 6110 nesmí být navrhovány žádné stavby ani vegetace, které norma neumožňuje např. oplocení, přístřešky, místo pro popelnice, reklamní zařízení, stromy, dřeviny nebo zeleň, okolní terén. Do rozhledového pole křižovatky podle ČSN 73 61.02 nesmí být navrhovány žádné stavby ani vegetace, které norma neumožňuje např. oplocení, přístřešky, místo pro popelnice, reklamní zařízení, stromy, dřeviny nebo zeleň, okolní terén, odstavné plochy pro automobily. Dále musí být odstraněna případná zeleň, upraven okolní terén. Rozhledové poměry křižovatek budou zachyceny v projektové dokumentaci. Budou vyřešeny majetkové poměry k zachování volného rozhledového poměru v křižovatce.
- f) Umístění pilířků, rozvodných skříní apod. inženýrských sítí bude provedeno tak, aby bylo zajištěno zachování rozhledových poměrů (rozhledový trojúhelník dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění. ČSN 73 6102 atd.) v křižovatce nebo na jednotlivých připojeních (sjezdy nebo nájezdy k domům atd.), pokud budou v jejich blízkosti umístovány.
- g) Uložení přípojek inženýrských sítí v tělese pozemní komunikace (včetně jejich součástí - viz zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) nebo jeho křížení s pozemní komunikací bude provedeno dle platných předpisů, a takovým způsobem, aby nedošlo k narušení stability konstrukce pozemní komunikace a jejich součástí.
- h) Do dopravního prostoru pozemních komunikací nebude osazena a ani do něho nebude zasahovat žádná část stavby, zařízení nebo jiné překážky (rozvodné skříně, sloupy, oplocení apod.). Bude zajištěn bezpečnostní odstup min. 0,50 m od okraje vozovky pozemní komunikace.
- i) Pokud se stavba dotkne silnice (např. při výstavbě přípojek) je stavebník (zhotovitel prací) povinen požádat v předstihu min. 3 týdny před zahájením vlastních stavebních prací dotýkajících se silnice a silničního pozemku (např. podélné zásahy, protlaky) náš úřad o povolení na zvláštní užívání silnice, (provádění stavebních prací dotýkajících se silnice dle § 25, odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). Součástí žádosti bude stanovisko k přechodnému dopravnímu značení, které si je nutné vyžádat u Policie ČR DI Chrudim a souhlas Správy a údržby silnic Pardubického kraje (technické podmínky pro zásahy do silnice). Obnova konstrukce vozovky se provede dle pokynu Správy a údržby silnic Pardubického kraje v těch místech, kde dojde k zásahu do silničního tělesa. Projekt musí uvažovat s vícenáklady na odvoz výkopku na mezideponii, neboť nebudeme souhlasit ani s dočasným uložením zeminy na silnici či v silničním příkopu. Stavba musí být realizována mimo zimní období (1.11. - 31.3.).
- j) Případné zvláštní užívání místní komunikace podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (např. provádění stavebních prací, překopů, protlaků, umístování věcí nebo materiálů) a omezení provozu na místní komunikaci uzavírkami a objízďkami bude předem povoleno rozhodnutím našeho odboru. O toto povolení požádat v dostatečném předstihu (min. 3 týdny, uzavírky 30 dní) před vlastní realizací (k tomuto doložit podmínky zvláštního užívání od MěÚ Chrudim, odboru investic).
- k) V zimním období, tj. v době od 1. listopadu do 31. března následujícího roku bude zvláštní užívání silnice nebo místní komunikace, povoleno pouze ve výjimečných případech.
- l) Prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. Pokud si to vyžádá situace,

budou pracovníci a pracovní mechanizmy provádět stavební práce pod ochranou přechodného dopravního značení, které stavebník (zhotovitel) zajistí na své náklady. O uzavírku silnice je nutné požádat min. 30 dní předem.

- m) Všechny dotčené pozemní komunikace nebudou vlivem stavby nebo sní související dopravy narušovány a znečišťovány (vozidla nebo pracovní mechanizmy musí být před vjetím na pozemní komunikaci očištěny). Případné znečištění bude neprodleně odstraněno, narušení, které nezpůsobí závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti odstraněno nejdéle po skončení stavebních prací dle pokynů správce pozemní komunikace.
 - n) Podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace stanoví na silnici 11. a 11l. třídy a na místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností (MěÚ Chrudim, Odbor dopravy) po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie. K žádosti doložit dokumentaci (situaci) se zakreslením navrženého dopravního značení a písemné vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu. Žádost je podávána před vlastním povolením stavby k užívání (min. 60 dní předem).
 - o) Ke stavbě je nutné získat vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu a Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
 - p) Případné změny oproti předložené projektové dokumentaci a dotýkajících se našich zájmů požadujeme v předstihu odsouhlasit s naším úřadem.
34. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve stanovisku společnosti Státní plavební správy – pobočka Praha, zn. 7008/PH/17, ze dne 7. 9. 2017 v tomto rozsahu:
- a) Stavba bude provedena v souladu s předpisy o vnitrozemské plavbě.
 - b) Na obou stranách mostu bude umístěn signální znak C.2a „Podjezdná výška omezena“ s údajem 5.53 a dále znak D.1a „Doporučené proplouvání v obou směrech“. Znaky budou v noci osvětleny. Způsob uchycení plavebního značení na konstrukci mostu bude plavebním úřadem předem odsouhlasen.
 - c) Přesné umístění plavebního značení bude projednáno se Státní plavební správou před jeho osazením na základě místního šetření, ke kterému vyzve zhotovitele stavby.
 - d) Jakékoliv omezení plavebního provozu v daném profilu či zastavení plavby v souvislosti se stavbou mostu bude v dostatečném předstihu projednáno se Státní plavební správou.
 - e) Státní plavební správě bude předložena projektová dokumentace pro stavební řízení.
35. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření Povodí Labe, s.p. značka PVZ/17/19892/Hv/0 ze dne 8. 9. 2017, v tomto rozsahu:
- a) Křížení Labe bude projednáno se Státní plavební správou, pobočka Praha.
 - b) Dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě je úsek vodního toku Labe od ř.km 726,6 (státní hranice se Spolkovou republikou Německo) po ř.km 973,5 (Kunětice) sledovanou dopravně významnou vodní cestou. Upozorňujeme, že na vodní cestě dopravně významné mají být dle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 222/1995 Sb. nové mosty stavěny o nejmenší podjezdné výšce 7,0 m nad nejvyšší plavební hladinou.
 - c) Na předmětnou stavbu je nutné mít souhlasné stanovisko Ředitelství vodních cest ČR.
 - d) Státní plavební správa požaduje ve svém stanovisku osvětlení plavebních znaků. V případě, že osvětlení plavebních znaků přejde na správce vodní cesty, požadujeme samostatné odběrné místo a měření pokud možno co nejbližže železničnímu mostu.
 - e) Demolici stávajícího středového pilíře požadujeme provést včetně jeho základů na hloubku minimálně 3 m od normální hladiny vody ve zdrži Srnojedy, tj. na úroveň minimálně 209,99 m n.m.
 - f) Štětovicové pažení prostředního pilíře požadujeme celé vytáhnout (nesouhlasíme s-přezáním pažení u dna).
 - g) Podjezdná výška v rámci mostního objektu přes Labe bude dle předložené dokumentace. Tato výška na bermách je dostačující pro mechanizaci správce vodního toku.
 - h) Při stavbě a rozšíření mostů přes vodní toky (Brozanský potok, Velká strouha) požadujeme zachování stávajících průtočných parametrů.
 - i) Při stavbě (rozšíření) mostu přes Velkou strouhu požadujeme snížení současného dna mostu ve vodoteči a plynule toto dno navázat na navazující úseky toky (myšleno bez nánosů).

- j) U souběhu železniční tratě s vodními toky požadujeme zachování nezastavěného pruhu v šíři min. 6 m.
 - k) Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodních toků či k poškození jejich koryt.
 - l) Případný demoliční materiál napadaný do koryt toků musí být z nich neprodleně odstraňován.
 - m) Pozemky ve správě Povodí Labe, státní podnik budou po provedení prací uvedeny do řádného stavu dle původních parametrů včetně případných škod na zařízení v majetku Povodí Labe, státní podnik. V blízkosti mostu se nachází na levém břehu Labe značení kilometráže - kilometrovník 965,0. Pokud dojde k jeho posunutí je potřeba provést nové výškové a polohové zaměření.
 - n) V případě, že příjezdy na stavební pozemky povedou po pobřežních komunikacích podél Labe, požadujeme celkovou rekonstrukci povrchu vozovky včetně položení nového živičného povrchu.
 - o) Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla eliminována rizika vzniku znečištění povrchových vod (ropné látky, cement, bouraný beton, ...).
 - p) Před zahájením prací bude pro stavbu vypracován a schválen povodňový plán. Povodňový plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. V rámci povodňového plánu bude investor mít povinnost zajistit po celou dobu trvání opatření v korytě (se zvláštní důležitostí o péči v případě zvýšených průtoků) odstraňování splávi z průtočného profilu mostu.
 - q) Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijný plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem.
 - r) Projektová dokumentace pro další stupeň řízení bude předložena k vyjádření.
36. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Lesy České republiky, s.p., č.j. LCR164/000997/2017, ze dne 16. 5. 2017 v tomto rozsahu:
- a) Před zahájením stavebních prací bude pozemek protokolárně předán investorovi stavby.
 - b) Začátek prací bude oznámen společnosti Lesy ČR.
 - c) Pozemek (jeho část) bude využíván tak, jak je uvedeno v žádosti a ve výřezu koordinační situace v příloze.
 - d) Investor uhradí vlastníku pozemku všechny náhrady, např. náhradu za předčasné smýcení, za ztrátu na produkci apod.
 - e) Pozemek bude maximálně šetřen, aby nedošlo k poškození okolních stromů ani jejich kořenových náběhů a dopad případných škod byl minimální.
 - f) Po ukončení stavby bude dočasná přístupová komunikace zlikvidována.
 - g) Případné škody na pozemku budou odstraněny, pozemek dán do původního stavu na náklad investora stavby včetně obnovy zalesnění. Následně bude p.p.č. 316/3 v k.ú. Semtín předána zástupci LČR.
 - h) Před realizací stavby, je nutno vypořádat majetkoprávní vztahy. Tzn., že před zahájením prací bude sepsána nájemní smlouva na dobu realizace záměru, jejíž nezbytným podkladem je i rozhodnutí o dočasném vynětí části dotčeného pozemku z PUPFL.
 - i) Dočasné odnětí lesního pozemku z PUPFL si investor zařídí sám na vlastní náklady.
37. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve stanovisku společnosti České dráhy, a.s., č.j. 1536-RSM/HK, ze dne 20. 12. 2016 v tomto rozsahu:
- a) Stavba zasahuje do obvodu a ochranného pásma dráhy - stavebník si zajistí vyjádření vlastníka a provozovatele dráhy, které vydává SŽDC, s.o.
 - b) Stavebník si zajistí vyjádření ČD-Telematiky, a.s. Podmínky vyjádření bude dodržovat v plném rozsahu
 - c) Stavebník si zajistí souhlas ke zřízení stavby v obvodu a ochranném pásmu dráhy dle zákona o dráhách č. 266/94 Sb. v platném znění, který vydává pro předmětnou lokalitu Drážní úřad Praha, Wilsonova 800/3, 126 02 Praha.
 - d) V rámci stavebního řízení budeme požadovat uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na realizaci stavby.
 - e) Pro uzavření smlouvy o právu provést stavbu budeme požadovat doložit uvedení kontaktní osoby včetně telefonního čísla a emailové adresy a uvedení oprávněné osoby pro podpis smlouvy o právu provést stavbu ze strany S20C, s.o., včetně pověření nebo plné moci.
 - f) V rámci stavebního řízení uzavře investor stavby smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na dotčených pozemcích v majetku ČD, a.s.
 - g) Požadované údaje budeme požadovat zaslat na adresu ČD, a.s., RSM Hradec Králové, Riegrovo

- náměstí 914, 500 02 Hradec Králové.
- h) Požadujeme odkoupení části pozemku parc.č. 622/3 v k.ú. Rosice nad Labem, kde má být dle projektové dokumentace postaven nový provozní objekt. Dle ÚMVŽST se jedná o vymezenou oblast H. Požadavek odkupu bude uveden ve smlouvě o právu provést stavbu.
 - i) Pro zařízení staveniště na pozemcích ČD, a.s. požadujeme před zahájením stavby uzavření nájemní smlouvy na zařízení staveniště (dočasný zábor) mezi stavebníkem a majitelem pozemků společnosti ČD, a.s.
 - j) Zahájení i ukončení stavby žádáme oznámit písemně na naši adresu uvedenou v záhlaví dopisu minimálně 7 dní předem.
 - k) K předání a převzetí staveniště na majetku ČD.a.s. požadujeme přizvat zástupce RSM Hradec Králové, se kterým bude projednán postup prací na pozemku v majetku ČD, a.s, a který písemně předá a po ukončení prací písemně potvrdí převzetí pozemku v našem majetku a správě. Protokol o zpětném převzetí bude podkladem pro udělení souhlasu k ukončení stavby.
 - l) Předmětná stavba musí být provedena dle platných ČSN, zákonů a předpisů, včetně zákona o dráhách č 266/94 Sb, a souvisejících technických vyhlášek za dodržení bezpečnostních předpisů, požárních předpisů, včetně předpisu Op16.
 - m) Stavebník bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníka nemovitosti. Zejména zajistí, aby během výstavby docházelo při stavební činnosti zhotovitelů k minimálnímu a se zástupci ČD, a.s. předem projednanému omezení cestující veřejnosti (klientů ČD.a.s.) ve vztahu k udržení kvality kultury cestování. Náklady s tím spojené zahrne do nákladů stavby.
 - n) Stavebník si musí zajistit souhlasné stanovisko na realizaci stavby, popřípadě zařízení staveniště na pronajatých plochách ze strany nájemců Českých drah, a.s.
 - o) Po ukončení stavebních prací bude proveden úklid stavebního materiálu na pozemcích včetně úpravy terénu a stavu pozemků do původního stavu. V místě výkopů zeminu řádně hutnit, na terénní úpravy požadujeme záruku 5 let - v případě sedání zeminy zajistí zhotovitel na vlastní náklady dorovnávání terénu až do jeho stabilizace. Protokol o převzetí bude podkladem pro udělení souhlasu k ukončení stavby.
 - p) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněn majetek ČD. a.s., bezpečnost a plynulost železničního provozu. Nesmí být ohrožena bezpečnost cestující veřejnosti. V případě dotčení zařízení ve správě ČD, a.s Regionální správy majetku Ústí nad Labem, nesmí být tato zařízení předmětnou akcí poškozena.
 - q) Po dokončení stavby žádáme předložit na RSM Hradec Králové dokumentaci skutečného provedení stavby.
 - r) Z hlediska požární ochrany je třeba dodržovat zákon č. 133)1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a včetně odstupových vzdáleností v návaznosti na okolní objekty.
 - s) Likvidaci odpadu řešit v souladu splatnou legislativou, dle zákona č.185/2001 Sb. Nesmí dojít k ekologické zátěži majetku v naší správě, V případě potřeby odstranění porostu (kácení dřevin) je třeba kontaktovat a splnit požadavky zástupce ČD, a.s., RSM Hradec Králové.
 - t) V dotčené lokalitě se nacházejí inženýrské sítě v majetku ČD, a.s.
38. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, č.j 003273/38200/3/ČŽ/2017 ze dne 1. 6. 2017, v tomto rozsahu:
- a) Železniční stavba se nachází v ochranném pásmu silnice I. Třídy. Investor před vydáním stavebního povolení požádá naší organizaci o souhlas se stavbou v ochranném pásmu silnice I.třídy.
 - b) ŘSD ČR Správy Pardubice plánuje realizaci stavby I/37 MUK Palackého. Silniční i železniční stavby budou koordinovány.
 - c) Pokud se stavba dotkne pozemků ve vlastnictví ČR s příslušností hospodaření pro ŘSD ČR, musí být mezi vlastníkem pozemků a investorem uzavřena smlouva o právu provedení stavby. Následující stupeň projektové dokumentace bude předložen k odsouhlasení.
39. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Synthesia, a.s., zn. 45100/07/2017 ze dne 12. 7. 2017, v tomto rozsahu:
- a) V celé dokumentaci bude změněn název vlečky na stávající, tj. „Vlečka Synthesia“.
 - b) Omezení vzniklé při rekonstrukci „hradeckého“ zhlaví nesmí ohrozit plynulost drážní dopravy na vlečce, které by se negativně promítlo do vlastního provozu závodu Synthesia, a.s.
 - c) Výluka pro rekonstrukci ovlivňující začátek vlečky „Vlečka Synthesia“ může být maximálně v délce tří dnů a musí být řádně projednána minimálně měsíc před zahájením prací.

- d) Rekonstrukce se dotkne LC Schenker, Zelená louka.
 - e) Vzhledem k tomu, že výhybka u výhybky č. 22 je za hranicemi vlečky, požadujeme do PD doplnit, kdo ji bude obsluhovat.
 - f) Požadujeme doplnit, kdo bude obsluhovat výh. č. 22, jak bude dán souhlas k jízdě posunového dílu.
 - g) Zrušenou výhybkou č. 101 požadujeme nahradit snesenou výhybku č. 102ab (zavařením výhybky by došlo k jejímu znehodnocení).
 - h) Výhybku č. 102ab požadujeme snést a předat vlastníkovi, tj. Synthesia, a.s.
 - i) Vložená část nové koleje mezi výh.č.22 a č.102 bude vykompenzována snesenou částí současné koleje mezi výh.č.101 a č.102ab.
 - j) Pro zabezpečení jízdy z „Vlečky Synthesia“ ze směru seřadiště Zelená louka požadujeme instalování návěstidla Se Z 2.
 - k) Pro zabezpečení jízdy z „Vlečky Synthesia“ ze směru LC Logistické centrum požadujeme instalování návěstidla Se Z 1.
 - l) Požadujeme doplnit, jak bude uvedený prostor osvětlen, kdo bude osvětlení zajišťovat a udržovat.
40. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření Regionálního muzea v Chrudimi, č.j. 298/2017 ze dne 13. 6. 2017, v tomto rozsahu:
- a) Plocha stavby se nachází na území s archeologickými nálezy, a proto musí být stavba, protože zasahuje pod úroveň terénu, doprovázena záchranným archeologickým výzkumem (dále ZA V). Archeologické movité a nemovité nálezy jsou chráněny zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 127 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a také tzv. Maltskou konvencí /ETS č. 143/. Tyto normy formulují principy péče o společném kulturním dědictví, které je skryté v zemi. Z tohoto důvodu musí výkopové práce provázet ZAV.
 - b) Stavebník ještě během přípravy stavby kontaktuje instituci pověřenou k provádění záchranných archeologických výzkumů na daném území a uzavře s ní dohodu o provedení ZAV.
 - c) Před zahájením zemních prací bude uzavřena dohoda o podmínkách, za jakých bude ZAV v prostoru stavby proveden. V případě, že mezi stavebníkem a oprávněnou institucí nedojde k dohodě, určí podmínky výzkumu krajský úřad.
 - d) Zhotoviteli výzkumu stavebník poskytne dokumentaci k plánované stavbě /v měřítku 1:1000, popř. 1:2880, není-li vzájemnou dohodou určeno jinak/.
 - e) Stavebník /nebo jím pověřený zástupce/ je povinen /přímo či prostřednictvím příslušného obecního úřadu/ neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací /nálezy zdíva, jímek, apod./, stejně jako nálezy movité povahy /keramické zlomky, kovy, kosti apod./, a to buď zhotoviteli výzkumu, případně Archeologickému ústavu AV ČR v Praze či nejbližšímu muzeu. Terénní situace i movité nálezy budou ponechány v místě bez dalších zásahů až do ohledání a provedení dokumentace odborným pracovníkem, nejméně však po dobu 5 pracovních dní po učiněném oznámení.
 - f) Stavebník předloží archeologem vyhotovený expertní list /popř. závěrečnou zprávu/ jako doklad realizovaného záchranného výzkumu, a to zástupcům státní správy /samosprávy/ při kolaudačním řízení, popřípadě při předání stavby.
41. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, č.j.: OŽP/77960/2016/BA, ze dne 7. 12. 2016, v tomto rozsahu:
- a) S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a předpisy souvisejícími.
 - b) Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
 - c) Ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude původcem odpadů, které při stavbě vzniknou.
 - d) Při manipulaci s azbestem a při nakládání s odpady z azbestu je nutno dbát na to, aby bylo zabráněno uvolňování azbestových vláken nebo azbestového prachu do okolí, zejména ve fázi, kdy je odpad ze stavby odstrojován.

- e) Při bouracích pracích bude zajištěno, aby nedošlo ke kontaminaci stavebních demoličních odpadů kategorie „ostatní odpad“ nebezpečnými odpady.
 - f) Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděně.
 - g) O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence.
42. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. zn. Jo/2017/v,k/901 ze dne 10. 1. 2017, v tomto rozsahu:
- a) Stávající trasy vodovodů a kanalizací budou před zahájením prací vytýčeny, po dobu provádění demolic musí zůstat trvale přístupné.
 - b) Trasy stávajících vodovodů a kanalizací mimo veřejné komunikace, ale v pozemcích využívaných během demolice budou dostatečně zabezpečeny proti účinkům pojiždění vozidel v době provádění prací.
 - c) Termín zahájení demoličních prací bude oznámen VAK Pardubice.
 - d) Uzavření vodovodní přípojky provede VAK.
 - e) Po demolici napojeného objektu budou vodovodní a kanalizační přípojky zaslepeny a tato úprava odsouhlasena VAK – kanalizace.
 - f) Zrušení odběrného místa bude nahlášeno VAK a upravena smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod.
 - g) Na traťová šoupata a hydranty vodovodu, kanalizační šachty (poklapy), příp. další objekty nebude ukládán vytěžený ani jiný materiál. Po ukončení prací budou poklapy na náklady investora usazeny do úrovně terénu.
 - h) Po dokončení prací budou trasy odevzdány zpět VAK Pardubice samostatným zápisem.
43. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti ČD - Telematika, a.s. značka 9338/2017-0 ze dne 9. 8. 2017, v tomto rozsahu:
- a) Stavební objekty a provozní soubory v majetku SŽDC zpracované do stupně dokumentace pro uzemní řízení budou v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.
 - b) Činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro uzemní řízení budou v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
 - c) Organizace, která vydala vyjádření, bude písemně vyrozuměna o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem.
 - d) Před zahájením zemních prací bude provedeno vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase).
 - e) Bude provedeno prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení).
 - f) Bude provedeno upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrností a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.).
 - g) Bude provedeno řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a dále bude provedeno řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení.
 - h) Bude provedena odpovídající ochrana kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací.
 - i) Při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutní zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzve ČD -Telematika a.s., Servis kabelových Pardubice, k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky.
 - j) Nad kabelovou trasou bude dodržen zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou.
 - k) Při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
 - l) Při provádění zemních prací bude dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.

- m) Každé poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení bude neprodleně ohlášeno organizaci ČD • Telematika a.s., Servis kabelových sítí Pardubice.
 - n) Ukončení stavby bude ohlášeno organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení.
 - o) Prováděné práce budou respektovat podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 163/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.
 - p) Provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) bude uskutečněno organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.268/1994Sb, „ Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Směrnice SŽDC č.50). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC.
 - q) Budou zřízena věcná břemena v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC nebo Českých drah.
 - r) S ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.
44. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření k existenci energetického zařízení provozovaná společností ČEZ Distribuce, a.s., značka 1093645956 ze dne 17. 7. 2017, v tomto rozsahu:
- a) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
 - b) Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
 - c) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
 - d) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány
 - e) a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302,
 - f) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
 - g) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
 - h) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
 - i) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
 - j) Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
 - k) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
 - l) Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na Zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840).
 - m) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
 - n) Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
 - o) Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
 - p) Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
 - q) Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.

- r) Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
 - s) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
 - t) Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
 - u) V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možná též požádat o zaizolování části vedení.
45. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o., zn. 5991/17/OVP/Z ze dne 27. 7. 2017, v tomto rozsahu:
- a) Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících a plánovaných inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o.
 - b) Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedený stávající plynovod stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 150 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů protikorozní ochrany 1 m na obě strany.
 - c) Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.
 - d) Dále potvrzujeme náš záměr liniové stavby trasy "VTL plynovod DN 500 PN 63 Olešná - Kudowa Zdroj". Linie trasy připravovaného plynovodu je v přiložené situaci vyznačena čárkovanou čarou hnědé barvy.
 - e) Záměr liniové stavby je součástí Politiky územního rozvoje České republiky, část Koridory a plochy technické infrastruktury - plynárenství. Záměr byl předán Krajskému úřadu - Pardubický kraj, příslušnému odboru územního plánování a stavebního řádu, ke zpracování do Zásad územního rozvoje. Záměr je součástí platných Zásad územního rozvoje Pardubického kraje.
 - f) Pro vaši informaci uvádíme, že se jedná o ocelový plynovod, opatřený proti korozi tovární polyethylenovou izolací, po dokončení stavby uložený po celé délce v zemi s krytím 1 m. Ochranné pásmo tohoto plynového zařízení (dle zákona č. 458/2000 Sb. - energetický zákon) bude 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu, bezpečnostní pásmo bude široké 70 m na obě strany od plynovodu.
 - g) Na základě předložené dokumentace a žádosti ze dne 13.7. 2017 Vám sdělujeme, že s umístěním stavby "Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem * Stěblová" souhlasíme za dodržení následujících závazných podmínek:
 - h) Křížení sdělovacího kabelu s plynovodem DN 500 NET4GAS bude provedeno dle TPG702 04 (min. 300 mm). Detaily v místě křížení doložit v dalším stupni projektové dokumentace.
 - i) Je potřeba dodržet Technické podmínky pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, pásmech a v blízkosti sítí a vedení ve správě NET4GAS, s.r.o.
 - j) Ve spolupráci s příslušným technologem společnosti NET4GAS, s.r.o. je nutné provést vytyčení a ověření hloubek krytí stávajícího VTL plynovodu.
 - k) Společnosti NET4GAS, s.r.o. je nutné předložit ke schválení technologický postup prací, ve kterém bude uveden sled prováděných prací a použité mechanismy na tyto práce.
 - l) Místa případných přejezdů VTL plynovodu těžkou technikou v době výstavby musí být zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem minimálně 3 m od půdorysu plynovodu na obě strany a dále zřídit taková opatření, aby přejezdy VTL plynovodu, v podélném směru, nebyly možné - dále viz "Technické podmínky pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, pásmech a v blízkosti sítí a vedení ve správě NET4GAS, s.r.o."
 - m) Technologický postup zemních prací vypracovaný dodavatelem stavby a parafovaný investorem stavby, pokud jsou rozdílní, musí být schválen provozovatelem VTL plynovodu (NET4GAS, s.r.o.) a to min. 30 dní před zahájením prací.
 - n) V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte přestupku/správního deliktu dle energetického zákona.
46. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Elektrárny Opatovice č.j. 318/16 ze dne 21. 7. 2017, v tomto rozsahu:

- a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb respektovat ochranné pásmo rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87. Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu. Ochranné pásmo rozvodného tepelného zařízení činí 2,5 m po stranách krajního vedení.
 - b) Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87, nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.
 - c) Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku EOP, bude stavebník povinen neprodleně informovat dispečera EOP na tel. 800 100 841. Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce EOP, který toto vyjádření vydal. Ten zajistí provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození uvedeného zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis.
 - d) Přeložka bude provedena na náklady investora.
 - e) Před realizací přeložky musí být uzavřena písemná smlouva o provedení přeložky mezi EOP a investorem.
 - f) Přeložka musí být provedena výhradně v mimotopném období.
 - g) Další stupeň PD bude předložen EOP k posouzení.
 - h) Pokud investor stavby není vlastníkem pozemků dotčených trasou budoucí přeložky, zajistí smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene.
 - i) Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku EOP. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení musí být prováděny ručně.
 - j) Při souběhu a křížení musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení EOP dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 736005. Ochranné pásmo primárních horkovodních sítí je 2,5 m od vnější hrany kanálu (patek – nadzemní vedení) na obě strany. Křížení inženýrských sítí bude prováděno zásadně kolmo na zařízení EOP, kabely v místech křížení budou uloženy do chrániček.
 - k) Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce EOP, který zkontroluje, zda během zemních prací nedošlo k viditelnému poškození zařízení EOP.
 - l) Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, příp. úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle Zákona 458/2000 Sb., § 87, považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen uhradit provozovateli zařízení veškeré vzniklé škody.
47. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti PARAMO, a.s., č.j. 17/005347/204 ze dne 17. 7. 2017, v tomto rozsahu:
- a) Před zahájením stavby zajistí zhotovitel vytyčení inženýrských sítí PARAMO, a.s.
 - b) Příjezdové komunikace k objektu ČSLV nesmí být blokovány po dobu stavby pro pohyb pracovníků obsluhy ČSLV a pracovníků dodavatelských firem zajišťujících opravy a údržbu zařízení.
 - c) Plánovaný objekt ZS11 je navržen v prostoru nad potrubím PARAMO, a.s. Před zahájením stavby ZS11 je nutno vytyčit inženýrské sítě PARAMO, a.s. a v průběhu stavby nesmí dojít k jejich poškození.
48. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., č.j. E09794/17 ze dne 16. 3. 2017, v tomto rozsahu:
- a) písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
 - b) před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
 - c) prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
 - d) upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
 - e) upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrností a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
 - f) řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení,

- g) odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
 - h) nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k TI (včetně, např. trvalých parkovišť apod.).
 - i) bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšovat krytí nad kabelovými trasami,
 - j) při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
 - k) ohlášení ukončení stavby na servisního partnera T-Mobile Czech Republic a.s. a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.
49. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti UPC Česká republika, s.r.o., zn. E010641/15 ze dne 20. 7. 2017, v tomto rozsahu:
- a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení VVKS ve vlastnictví společnosti UPC a je výslovně srozuměn s tím, že VVKS jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
 - b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo VVKS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k VVKS. Při křížení nebo souběhu činností se VVKS je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního VVKS (dále jen PVVKS) se musí pracovat nejvyšší opatrností a jen s ručním nářadím bez použití mechanizace.
 - c) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti UPC vzniknou porušením jeho povinností.
 - d) V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného vyjádření, musí být takto neplatné vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání nového vyjádření, které bude podkladem pro následné vytýčení nebo určení polohy VVKS.
 - e) Započetl činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS (pověřená osoba UPC česká republika, s.r.o.) a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
 - f) Před započítáním zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVVKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVVKS prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnosti provádět. Vytýčení Vám zajistí odborná firma.
 - g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVVKS. Odkryté PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 - h) Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze PVVKS a skutečnosti či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje POS, tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
 - i) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVVKS, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVVKS vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod VVKS a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy.
 - j) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti UPC.

- k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVVKS mimo vozovku přejíždět vozidly nebo Stavební mechanizací, a to až do doby, než PVVKS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVVKS.
 - l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVVKS (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků, parkovišť, komunikací, zpevněných ploch, apod.
 - m) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS.
 - n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky VVKS, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením VVKS.
 - o) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež VVKS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.
 - p) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVVKS (nadzemního vedení veřejné komunikační sítě), aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVVKS.
 - q) Při přepravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.
 - r) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách, kterými by mohl ohrozit stávající VVKS, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti UPC bezpečné odpojení VVKS.
 - s) Při provádění činností v budovách je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení VVKS na omítce i pod ní.
 - t) Pokud by činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení VVKS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení VVKS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
 - u) V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy VVKS i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení VVKS.
 - v) Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení VVKS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy VVKS, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.
50. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření k dotyku na STL plynárenská zařízení provozovaná společností GridServices, s.r.o., značka 5001552660 ze dne 18. 8. 2017, v tomto rozsahu:
- a) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) bude nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 - b) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení bude považováno za zahájenou stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

- c) Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - d) Pracovníci, kteří budou provádět stavební práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - e) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických bateriových a motorových nářadí.
 - f) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
 - g) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
 - h) Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239.
 - i) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
 - j) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - k) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 - l) Zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1 m od plyn. zařízení musí být prováděny výhradně ručním způsobem.
 - m) Plynárenské zařízení musí být po dobu stavby řádně zabezpečeno proti možnému poškození.
 - n) Zásyp plynovodního potrubí musí být proveden pískem o max. velikosti zrn 16 mm.
 - o) Při změně projektové dokumentace nebo rozsahu stavby je nutné požádat o nové vyjádření k této změně.
 - p) Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považována podle § 68 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 670/2004 Sb. jako činnost bez našeho předchozího souhlasu.
 - q) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - r) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - s) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - t) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
51. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Synthesia, a.s., zn. 45100/15/2017 ze dne 31. 8. 2017, v tomto rozsahu:
- a) Vytyčení inž. Sítí v prostoru vedení NN a kontrola sítí před záhozem bude provedena za účasti zástupců Synthesia, a.s.
 - b) V navrhované trase stavby se nachází nefunkční betonový sloup veřejného osvětlení, který bude v rámci stavby odstraněn.
52. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření Služeb města Pardubic značka 17021/IO ze dne 24. 5. 2017, v tomto rozsahu:
- a) Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů.
 - b) Soubor veřejného osvětlení bude proveden tak, aby odpovídal podmínkám daným technickým předpisem „Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic“.
 - c) Při provádění prací musí být kabelové vedení VO zajištěno tak, aby nedošlo k jeho poškození. Všechny výkopy v blízkosti sítí VO budou provedeny ručně.

- d) Před zahájením prací požádá investor o vytýčení kabelových tras provoz VO SmP a.s. Při všech zemních pracích musí být dodrženy platné normy.
 - e) Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP provede na objednávku investora divize VO SmP, a.s.
 - f) Investor objedná před dokončením prací provoz VO SmP a.s. o kontrolu stávajících kabelových tras (před záhozem – min. 1 prac. den předem).
 - g) Před montážními dvířky sloupů VO nebudou ve vzdálenosti 1,0 m umístěny žádné objekty, mobiliář či vysázená zeleň. Na soubor veřejného osvětlení nebudou umístována bez povolení jiná zařízení a nebude ani jinak upravován.
 - h) Na kabelovém vedení a v jeho ochranném pásmu nebudou vysázeny dřeviny.
 - i) Dojde-li k poškození zařízení SmP a.s. nebo veřejných prostranství stavebními pracemi, mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, bude provedena oprava poškozených částí na náklady investora.
53. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené v souhrnném stanovisku společnosti České Radiokomunikace a.s., značka UPTS/OS/174060/2017 ze dne 19. 7. 2017, v tomto rozsahu:
- a) Stavebník uvědomí, o zahájení prací nejméně 15 dní předem společnost České Radiokomunikace, a.s. nebo organizaci, která vydala vyjádření k záměru.
 - b) Před zahájením prací bude vytýčena poloha podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí.
 - c) Pracovníci, kteří budou provádět práce, budou prokazatelně seznámeni s polohou tohoto vedení (zařízení).
 - d) Organizace, provádějící práce bude upozorněna na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.
 - e) Pracovníci, budou upozorněni, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.).
 - f) Po dobu výstavby budou učiněna veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.).
 - g) Nad telekomunikačním vedením (zařízením) bude dodržován zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup.
 - h) Odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bude řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen při povědění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
 - i) Organizace provádějící práce zhutní zeminu pod kabelem a vyzve pracovníka firmy Vegacom, a.s. k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvete prosím 14 dní před požadovaným termínem.
 - j) Při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) bude dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a neprodleně bude ohlášeno každé poškození podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření.
 - k) Při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1 m na každou stranu komunikace.
 - l) Bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s. nebude snižována vrstva zeminy nad a pod telekomunikačním vedením (zařízením).
 - m) Ukončení prací bude písemně ohlášeno organizaci, která vydala toto vyjádření.
 - n) Pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), investor předá Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.
 - o) Podzemní telekomunikační vedení Českých Radiokomunikací, a.s., nacházející se pod budoucím parkovacím stáním ze zámkové dlažby, bude ručně obnaženo a trubky budou v celém úseku uloženy do půlených chrániček.
 - p) Úseky stávajícího podzemního vedení, jež se budou nacházet pod uvažovaným sjezdem a rozšířením křižovatky u Technických služeb, budou uloženy do betonových žlabů, případně půlených chrániček, které budou následně přebetonovány. Chráničky zde budou uloženy s přesahem min. 1 m od komunikace.
 - q) Chráničky budou utěsněny proti vniknutí nečistot.

- r) V stupni stavebního řízení bude Českým Radiokomunikacím, a.s. předloženy k odsouhlasení kompletní projektová dokumentace.
 - s) Před a po realizaci dodatečné ochrany podzemního vedení Českých Radiokomunikací, a.s. budou provedena příslušná měření.
 - t) Po realizaci dodatečné ochrany, avšak ještě před zahazením trasy podzemního vedení, dojde ke geodetickému zaměření úseků uložených do půlených chrániček.
 - u) Následně dojde ke zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, dle směrnice ČRa, která bude ve 3 vyhotoveních předána Českým Radiokomunikacím, a.s..
54. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření Dopravního podniku města Pardubic, a.s., značka Lp/17/768 ze dne 4. 8. 2017, v tomto rozsahu:
- a) Stavbou nebude dotčen provoz linek městské dopravy po komunikacích, které k stavbě přiléhají nebo ji kříží.
55. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti ČD - Telematika, a.s. značka 3006/2017-0 ze dne 10. 3. 2017, v tomto rozsahu:
- a) Stavební objekty a provozní soubory v majetku SŽDC zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení budou v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.
 - b) Činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení budou v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
 - c) Organizace, která vydala vyjádření, bude písemně vyrozuměna o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem.
 - d) Před zahájením zemních prací bude provedeno vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase).
 - e) Bude provedeno prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení).
 - f) Bude provedeno upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.).
 - g) Bude provedeno řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a dále bude provedeno řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení.
 - h) Bude provedena odpovídající ochrana kabelů a ochrana kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací.
 - i) Při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutní zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzve ČD -Telematika a.s., Servis kabelových Pardubice, k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky.
 - j) Nad kabelovou trasou bude dodržen zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou.
 - k) Při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
 - l) Při provádění zemních prací bude dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
 - m) Každé poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení bude neprodleně ohlášeno organizaci ČD • Telematika a.s., Servis kabelových slil Pardubice.
 - n) Ukončení stavby bude ohlášeno organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení.
 - o) Prováděné práce budou respektovat podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 163/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.
 - p) Provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) bude uskutečněno organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.268/1994Sb, „ Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů

- SŽDC (zejména Směrnice SŽDC č.50). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC.
- q) Budou zřízena věcná břemena v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC nebo Českých drah.
- r) S ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.
56. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření k existenci energetického zařízení provozovaná společností ČEZ Distribuce, a.s., značka 001094355885 ze dne 24. 8. 2017, v tomto rozsahu:
- a) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- b) Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- c) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
- d) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány
- e) a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302,
- f) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- g) Při potřebě přeježdění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- h) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- i) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- j) Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- k) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- l) Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na Zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840).
- m) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- n) Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
- o) Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
- p) Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- q) Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
- r) Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- s) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- t) Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- u) V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možná též požádat o zaizolování části vedení.

57. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 545871/17 ze dne 27. 2. 2017, v tomto rozsahu:
- a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica 02 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě. jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
 - c) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica 02", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica 02 vzniknou porušením jeho povinnosti.
 - d) Započítí činnosti je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
 - e) Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
 - f) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
 - g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 - h) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.
 - i) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
 - j) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
 - k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica 02.
 - l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS

způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

- m) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřízovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
- o) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica 02" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- p) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- q) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříň optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
- r) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica 02.
- s) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica 02 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
- t) Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
- u) Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- v) Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
- w) Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica 02 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno

- dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
- x) Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica 02 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- y) Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.
- z) V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- aa) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.
- bb) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica 02 "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".
- cc) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.
- dd) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- ee) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- ff) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
- gg) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
- hh) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
 - projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.
58. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o., zn. 1681/17/OVP/Z ze dne 3. 3. 2017, v tomto rozsahu:
- a) Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících a plánovaných inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o.
- b) Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedený stávající plynovod

- stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 150 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo příslušných kabelových rozvodů protikorozní ochrany 1 m na obě strany.
- c) Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.
 - d) Dále potvrzujeme náš záměr liniové stavby trasy "VTL plynovod DN 500 PN 63 Olešná - Kudowa Zdroj". Linie trasy připravovaného plynovodu je v příložené situaci vyznačena čárkovanou čarou hnědé barvy.
 - e) Záměr liniové stavby je součástí Politiky územního rozvoje České republiky, část Koridory a plochy technické infrastruktury - plynárenství. Záměr byl předán Krajskému úřadu - Pardubický kraj, příslušnému odboru územního plánování a stavebního řádu, ke zpracování do Zásad územního rozvoje. Záměr je součástí platných Zásad územního rozvoje Pardubického kraje.
 - f) Pro vaši informaci uvádíme, že se jedná o ocelový plynovod, opatřený proti korozi tovární polyethylenovou izolací, po dokončení stavby uložený po celé délce v zemi s krytím 1 m. Ochranné pásmo tohoto plynového zařízení (dle zákona č. 458/2000 Sb. - energetický zákon) bude 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu, bezpečnostní pásmo bude široké 70 m na obě strany od plynovodu.
 - g) Na základě předložené dokumentace a žádosti ze dne 13.7. 2017 Vám sdělujeme, že s umístěním stavby "Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem * Stěblova" souhlasíme za dodržení následujících závazných podmínek:
 - h) Křížení sdělovacího kabelu s plynovodem DN 500 NET4GAS bude provedeno dle TPG702 04 (min. 300 mm). Detaily v místě křížení doložit v dalším stupni projektové dokumentace.
 - i) Je potřeba dodržet Technické podmínky pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, pásmech a v blízkosti sítí a vedení ve správě NET4GAS, s.r.o.
 - j) Ve spolupráci s příslušným technologem společnosti NET4GAS, s.r.o. je nutné provést vytyčení a ověření hloubek krytí stávajícího VTL plynovodu.
 - k) Společnosti NET4GAS, s.r.o. je nutné předložit ke schválení technologický postup prací, ve kterém bude uveden sled prováděných prací a použité mechanismy na tyto práce.
 - l) Místa případných přejezdů VTL plynovodu těžkou technikou v době výstavby musí být zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem minimálně 3 m od půdorysu plynovodu na obě strany a dále zřídit taková opatření, aby přejezdy VTL plynovodu, v podélném směru, nebyly možné - dále viz "Technické podmínky pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, pásmech a v blízkosti sítí a vedení ve správě NET4GAS, s.r.o."
 - m) Technologický postup zemních prací vypracovaný dodavatelem stavby a parafovaný investorem stavby, pokud jsou rozdílní, musí být schválen provozovatelem VTL plynovodu (NET4GAS, s.r.o.) a to min. 30 dní před zahájením prací.
 - n) V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte přestupku/správního deliktu dle energetického zákona.
59. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Elektrárny Opatovice č.j. 265-17 ze dne 23. 8. 2017, v tomto rozsahu:
- a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb respektovat ochranné pásmo rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87. Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu. Ochranné pásmo rozvodného tepelného zařízení činí 2,5 m po stranách krajního vedení.
 - b) Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87, nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.
 - c) Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku EOP, bude stavebník povinen neprodleně informovat dispečera EOP na tel. 800 100 841. Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce EOP, který toto vyjádření vydal. Ten zajistí provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození uvedeného zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis.
 - d) Přeložka bude provedena na náklady investora.
 - e) Před realizací přeložky musí být uzavřena písemná smlouva o provedení přeložky mezi EOP a investorem.

- f) Přeložka musí být provedena výhradně v mimotopném období.
 - g) Další stupeň PD bude předložen EOP k posouzení.
 - h) Pokud investor stavby není vlastníkem pozemků dotčených trasou budoucí přeložky, zajistí smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene.
 - i) Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku EOP. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení musí být prováděny ručně.
 - j) Při souběhu a křížení musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení EOP dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 736005. Ochranné pásmo primárních horkovodních sítí je 2,5 m od vnější hrany kanálu (patek – nadzemní vedení) na obě strany. Křížení inženýrských sítí bude prováděno zásadně kolmo na zařízení EOP, kabely v místech křížení budou uloženy do chrániček.
 - k) Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce EOP, který zkontroluje, zda během zemních prací nedošlo k viditelnému poškození zařízení EOP.
 - l) Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, příp. úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle Zákona 458/2000 Sb., § 87, považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen uhradit provozovateli zařízení veškeré vzniklé škody.
60. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti UPC Česká republika, s.r.o., zn. E015789/17 ze dne 22. 8. 2017, v tomto rozsahu:
- a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení VVKS ve vlastnictví společnosti UPC a je výslovně srozuměn s tím, že VVKS jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
 - b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo VVKS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k VVKS. Při křížení nebo souběhu Činností se VVKS je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního VVKS {dále jen PVVKS) se musí pracovat nejvyšší opatrností a jen s ručním nářadím bez použití mechanizace.
 - c) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti UPC vzniknou porušením jeho povinností.
 - d) V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného vyjádření, musí být takto neplatné vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání nového vyjádření, které bude podkladem pro následné vytýčení nebo určení polohy VVKS.
 - e) Započetl činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS (pověřená osoba UPC česká republika, s.r.o.) a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
 - f) Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVVKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVVKS prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnosti provádět. Vytýčení Vám zajistí odborná firma.
 - g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVVKS. Odkryté PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 - h) Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze PVVKS a skutečnosti či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje POS, tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
 - i) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVVKS, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVVKS vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést

- až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod VVKS a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy.
- j) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti UPC.
 - k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVVKS mimo vozovku přejíždět vozidly nebo Stavební mechanizaci, a to až do doby, než PVVKS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVVKS.
 - l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVVKS (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků, parkovišť, komunikací, zpevněných ploch, apod.
 - m) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS.
 - n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky VVKS, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením VVKS.
 - o) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež VVKS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.
 - p) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVVKS (nadzemního vedení veřejné komunikační sítě), aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVVKS.
 - q) Při přepravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.
 - r) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách, kterými by mohl ohrozit stávající VVKS, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti UPC bezpečné odpojení VVKS.
 - s) Při provádění činností v budovách je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení VVKS na omítce i pod ní.
 - t) Pokud by činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení VVKS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení VVKS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
 - u) V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy VVKS i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení VVKS.
 - v) Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení VVKS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy VVKS, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.
61. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené v souhrnném stanovisku společnosti České Radiokomunikace a.s., značka UPTS/OS/176680/2017 ze dne 11. 9. 2017, v tomto rozsahu:
- a) Stavebník uvědomí, o zahájení prací nejméně 15 dní předem společnost České Radiokomunikace, a.s. nebo organizaci, která vydala vyjádření k záměru.
 - b) Před zahájením prací bude výtýčena poloha podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí.
 - c) Pracovníci, kteří budou provádět práce, budou prokazatelně seznámeni s polohou tohoto vedení (zařízení).
 - d) Organizace, provádějící práce bude upozorněna na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.

- e) Pracovníci, budou upozorněni, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.).
 - f) Po dobu výstavby budou učiněna veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.).
 - g) Nad telekomunikačním vedením (zařízením) bude dodržován zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup.
 - h) Odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bude řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen při povědění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
 - i) Organizace provádějící práce zhutní zeminu pod kabelem a vyzve pracovníka firmy Vegacom, a.s. k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvete prosím 14 dní před požadovaným termínem.
 - j) Při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) bude dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a neprodleně bude ohlášeno každé poškození podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření.
 - k) Při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1 m na každou stranu komunikace.
 - l) Bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s. nebude snižována vrstva zeminy nad a pod telekomunikačním vedením (zařízením).
 - m) Ukončení prací bude písemně ohlášeno organizaci, která vydala toto vyjádření.
 - n) Pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), investor předá Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.
 - o) Podzemní telekomunikační vedení Českých Radiokomunikací, a.s., nacházející se pod budoucím parkovacím stáním ze zámkové dlažby, bude ručně obnaženo a trubky budou v celém úseku uloženy do půlených chrániček.
 - p) Úseky stávajícího podzemního vedení, jež se budou nacházet pod uvažovaným sjezdem a rozšířením křižovatky u Technických služeb, budou uloženy do betonových žlabů, případně půlených chrániček, které budou následně přebetonovány. Chráničky zde budou uloženy s přesahem min. 1 m od komunikace.
 - q) Chráničky budou utěsněny proti vniknutí nečistot.
 - r) V stupni stavebního řízení bude Českým Radiokomunikacím, a.s. předloženy k odsouhlasení kompletní projektová dokumentace.
 - s) Před a po realizaci dodatečné ochrany podzemního vedení Českých Radiokomunikací, a.s. budou provedena příslušná měření.
 - t) Po realizaci dodatečné ochrany, avšak ještě před zahazením trasy podzemního vedení, dojde ke geodetickému zaměření úseků uložených do půlených chrániček.
 - u) Následně dojde ke zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, dle směrnice ČRa, která bude ve 3 vyhotoveních předána Českým Radiokomunikacím, a.s..
62. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Vodárenské společnost Chrudim, a.s., zn. 418/TD/17 ze dne 4. 9. 2017, v tomto rozsahu:
- a) Bude dodržena minimální vzdálenost mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle ČSN 73 6005.
 - b) Bude dodržena minimální vzdálenost mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními a kanalizačními sítěmi a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
 - c) Bude dodržena minimální vzdálenost mezi stěnou kanalizačních šachet a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 0,5 m.
 - d) Bude dodržena minimální vzdálenost mezi základy a svislými konstrukcemi staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí 1,5 m.
63. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky stanovené v závazném stanovisku společnosti Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, č.j. KHSPA 21720/2017/HOK-Pce ze dne 18. 1. 2018, v tomto rozsahu:

- a) Součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude hlukové posouzení za všech stacionárních zdrojů provozu nového technologického objektu, nové technologie DAK u nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb Rosice nad Labem, tj. rodinného domu v ulici Nádražní čp. 52, objektu k bydlení v ulici Nádražní čp. 193 apod.
 - b) V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku z provozu sdělovacího zařízení v ŽST Pardubice – Rosice nad Labem, v zastávce Pardubice – Semtín a v zastávce Stéblová z posuzované stavby. Měření bude provedeno pro nejhluchnější hodinu v době noční u nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb jednotlivých obcí: Rosice nad Labem, Stéblová a Semtín.
 - c) Realizace protihlukových stěn bude dokončena nejpozději před uvedením stavby do zkušebního provozu nebo předčasného užívání.
 - d) V rámci zkušebního provozu stavby budou předloženy výsledky měření hluku v denní době a v noční době z železniční dopravy u chráněných venkovních prostorů staveb v Rosicích nad Labem v ochranném pásmu dráhy a mimo ochranné pásmo dráhy, tj. před okny v nejvyšším patře objektu k bydlení ulice Nádražní čp. 379, Rosice nad Labem včetně doložení intenzit železniční dopravy.
 - e) Nejpozději ke kolaudaci předmětné stavby budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou.
 - f) Před uvedením předmětné stavby do provozu bude předložen doklad o nezávadnosti pitné vody ze všech nově přeložených vodovodních řadů.
 - g) Pokud místnost č. 208 (dle projektové dokumentace denní místnost) ve 2. NP SO 31-51-01 ŽST Pardubice – Rosice nad Labem bude sloužit i ke konzumaci jídla, musí být v souladu s §55 odst. 3) nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů vybavena dřezem a umývadlem na mytí rukou s tekoucí teplou a studenou pitnou vodou a zařízením na ohřívání a uchovávání jídla.
 - h) V dalším stupni projektové dokumentace budou doplněny informace o případném novém využití rekonstruovaných místností č. 105, 106 v 1. NP a místností č. 206, 207, 208, 209 ve 2. NP SO 31-51-01 ŽST Pardubice – Rosice nad Labem.
64. V dalším stupni projektové dokumentace budou upřesněny a řešeny veškeré přeložky a přípojky inženýrských sítí, které budou stavbou přímo dotčeny.
 65. Stavba bude zabezpečena proti škodám způsobeným vodou, včetně případů povodní.
 66. Při realizaci stavby budou věcně a časově koordinovány stavební činnosti i jiných investorů mající vliv na uvedenou stavbu.
 67. Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, jak je uvedeno v ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2009 o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.
 68. Stavebník se bude při realizaci jednotlivých staveb řídit ustanovením § 176 stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 22 odstavce 2 zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 69. Stavebník je ve smyslu § 22 odstavce 2 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (případně i oprávněné organizaci např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději do 10 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních prací a stavebních prací.
 70. O stavební povolení bude požádán příslušný speciální stavební úřad.
 71. Před zahájením stavebních prací bude žadatelem stavby projektová dokumentace k provedení stavby předložena Magistrátu města Pardubic, stavebnímu úřadu ke kontrole podmínek a po dokončení stavby bude dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby předána stavebnímu úřadu k archivaci.

Účastníci řízení podle § 27, odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 52 Olomouc

Odůvodnění:

Dne 19. 12. 2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice- Chrudim, 3. stavba - zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová" na pozemcích parc. č. 497 v katastrálním území Dražkovice, st. p. 56, parc. č. 300/1, 300/13 v katastrálním území Blato, parc. č. 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/24, 70/25, 70/26, 70/27, 70/29, 70/30, 70/36, 149/2, 202/3, 221/1, 221/2, 221/4, 222/1, 224 v katastrálním území Ohrazenice, st. p. 715, parc. č. 1807/18, 2605/25, 2605/110, 2605/112, 2605/113, 2605/115, 2605/135, 2605/136, 2628/16, 2628/18, 2629/27, 2798/36, 2800/3, 2800/4, 2800/5, 2800/6, 2802/1, 2802/7, 2802/10, 2802/31, 2802/33, 2802/34, 2802/36, 2803/9, 2803/11, 2803/16, 2803/20, 2803/21, 3838/2, 3838/3, 3838/4, 3838/5, 3839/2, 3839/3, 3839/4, 3839/5, 3839/6, 3839/7, 3839/8, 3848/2, 3849, 3850, 3851, 3853/8, 3854, 3879, 3980/1, 3980/2, 3980/4, 3981/2, 3982/4, 4327/2, 4327/3, 4328/2, 4329/2, 4329/3, 4329/4, 4333/1, 4333/2, 4449, 4455/2, 4917/11 v katastrálním území Pardubice, parc. č. 170/7, 172/1, 211/1, 228, 236/4, 257/3, 282/3, 535/4, 535/5, 568/1, 568/3, 568/4, 617/4, 617/6, 617/11, 634, 635, 636, 637/1 v katastrálním území Trnová, st. p. 829, parc. č. 738/25, 1077/26, 1077/27, 1102/3, 1102/4, 1103/1, 1103/2, 1103/3, 1103/4, 1170, 1191/4, 1200/6 v katastrálním území Svítkov, parc. č. 622 v katastrálním území Nové Jesenčany, st. p. 54, 55, 269/1, 378, 379, 380, 428, 1387, 1655, parc. č. 117/1, 117/5, 117/8, 117/15, 117/19, 119/3, 264/1, 264/3, 266/4, 266/5, 268/2, 269/2, 269/4, 269/6, 273/3, 273/5, 274/1, 275/1, 275/6, 275/11, 275/13, 275/14, 276/1, 276/2, 276/7, 276/9, 276/10, 603/1, 603/3, 613/8, 613/15, 621/2, 622/1, 622/2, 622/3, 622/4, 622/7, 622/9, 622/11, 622/12, 622/14, 623/1, 623/2, 626/2, 627/5, 628/5, 640, 641/1, 645/1, 646, 729/2, 729/6, 730/1, 730/8, 731/7, 737/7, 743, 760/1, 760/5, 761/1, 761/3, 761/4, 852 v katastrálním území Rosice nad Labem, st. p. 19, parc. č. 40/1, 59, 71/1, 71/4, 71/5, 71/25, 78/2, 103/1, 103/5, 103/6, 103/8, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 131/2, 131/3, 165/14, 209/2, 210/4, 210/6, 210/9, 211/2, 216/1, 216/2, 313/2, 313/3, 315/2, 315/4, 316/1, 316/2, 316/3, 316/6, 316/7, 316/8, 317/5, 318/2 v katastrálním území Semtín, parc. č. 58/3, 58/5, 58/59, 58/74, 58/81, 58/82 v katastrálním území Pohránov, parc. č. 348/3, 348/4, 362/2, 362/3, 363/3, 364/1, 364/4, 364/5, 368/4, 368/6, 368/8, 368/9, 368/10, 368/11, 368/12, 368/13, 371/1, 372/2, 406/26, 406/47, 407/4, 407/11, 407/40, 537/3, 537/25, 537/26, 537/30, 553/1, 553/4, 553/5 v katastrálním území Srch, parc. č. 70/26, 273/2, 273/3, 294/2, 529/1, 529/14, 624 v katastrálním území Staré Jesenčany, parc. č. 57/2, 60, 64/1, 64/5, 76/2, 76/10, 76/19, 101/2, 101/3, 284/2, 286/2, 287/3, 287/6, 287/13, 287/14, 287/15, 287/18, 287/23, 287/24, 287/32, 290/1, 292/1, 292/2, 297/1, 297/2, 297/3, 297/4, 297/5, 297/6, 298, 309, 313/2, 316/2, 316/4, 316/5, 319/1, 324/7, 337/1, 337/12, 337/14, 337/20, 337/21, 337/22, 337/23, 523/1, 523/3, 524, 557/1, 557/2, 558, 559, 560/46, 560/52, 560/54, 560/55, 560/127, 560/128, 564/1, 564/2, 565/1, 565/2, 566/1, 566/2, 567/1, 567/2, 568, 569, 570, 571, 572, 593/4, 632/9, 632/10, 676/4, 676/8, 678/3, 678/10 v katastrálním území Stěblová, parc.č. 1190/26 v katastrálním území Chrudim, st.p. 67, parc.č. 414/1, 414/3, 414/4, 414/5, 414/6, 414/7 v katastrálním území Medlešice.

Žádost obsahovala projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovanou osobou, závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska, vyjádření správců a vlastníků technické infrastruktury, snímek katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí.

Stavební úřad oznámil dne 11. 1. 2018 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně oznámil datum konání ústního jednání, podle § 87 odst. 1 stavebního zákona, Stavební úřad současně stanovil lhůtu 16 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení, do kdy mohli účastníci řízení uplatnit námítky a dotčené orgány závazná stanoviska.

Stavební úřad doručoval oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě. Ostatním účastníkům řízení stavební úřad doručoval podle § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou.

Ústní jednání, podle § 87 odst. 1 stavebního zákona, se konalo dne 14. 2. 2018. Ústního jednání se zúčastnili, kromě žadatele i jeho zástupce, a dále také zástupci dotčených orgánů a účastníci řízení. O tomto jednání byl sepsán protokol, který je uložen ve spisu a jehož nedílnou součástí je i prezenční listina.

Stavební úřad obdržel dne 14. 2. 2018, v zákonné lhůtě, námítky k umístění stavby "Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice- Chrudim, 3. stavba - zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová" na pozemcích parc. č. 497 v katastrálním území Dražkovice, st. p. 56, parc. č. 300/1, 300/13 v katastrálním území Blato, parc. č. 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/24, 70/25, 70/26, 70/27, 70/29, 70/30, 70/36, 149/2, 202/3, 221/1, 221/2, 221/4, 222/1, 224 v katastrálním území Ohrazenice, st. p. 715, parc. č. 1807/18, 2605/25, 2605/110, 2605/112, 2605/113, 2605/115, 2605/135, 2605/136, 2628/16, 2628/18, 2629/27, 2798/36, 2800/3, 2800/4, 2800/5, 2800/6, 2802/1, 2802/7, 2802/10, 2802/31, 2802/33, 2802/34, 2802/36, 2803/9, 2803/11, 2803/16, 2803/20, 2803/21, 3838/2, 3838/3, 3838/4, 3838/5, 3839/2, 3839/3,

3839/4, 3839/5, 3839/6, 3839/7, 3839/8, 3848/2, 3849, 3850, 3851, 3853/8, 3854, 3879, 3980/1, 3980/2, 3980/4, 3981/2, 3982/4, 4327/2, 4327/3, 4328/2, 4329/2, 4329/3, 4329/4, 4333/1, 4333/2, 4449, 4455/2, 4917/11 v katastrálním území Pardubice, parc. č. 170/7, 172/1, 211/1, 228, 236/4, 257/3, 282/3, 535/4, 535/5, 568/1, 568/3, 568/4, 617/4, 617/6, 617/11, 634, 635, 636, 637/1 v katastrálním území Trnová, st. p. 829, parc. č. 738/25, 1077/26, 1077/27, 1102/3, 1102/4, 1103/1, 1103/2, 1103/3, 1103/4, 1170, 1191/4, 1200/6 v katastrálním území Svítkov, parc. č. 622 v katastrálním území Nové Jesenčany, st. p. 54, 55, 269/1, 378, 379, 380, 428, 1387, 1655, parc. č. 117/1, 117/5, 117/8, 117/15, 117/19, 119/3, 264/1, 264/3, 266/4, 266/5, 268/2, 269/2, 269/4, 269/6, 273/3, 273/5, 274/1, 275/1, 275/6, 275/11, 275/13, 275/14, 276/1, 276/2, 276/7, 276/9, 276/10, 603/1, 603/3, 613/8, 613/15, 621/2, 622/1, 622/2, 622/3, 622/4, 622/7, 622/9, 622/11, 622/12, 622/14, 623/1, 623/2, 626/2, 627/5, 628/5, 640, 641/1, 645/1, 646, 729/2, 729/6, 730/1, 730/8, 731/7, 737/7, 743, 760/1, 760/5, 761/1, 761/3, 761/4, 852 v katastrálním území Rosice nad Labem, st. p. 19, parc. č. 40/1, 59, 71/1, 71/4, 71/5, 71/25, 78/2, 103/1, 103/5, 103/6, 103/8, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 131/2, 131/3, 165/14, 209/2, 210/4, 210/6, 210/9, 211/2, 216/1, 216/2, 313/2, 313/3, 315/2, 315/4, 316/1, 316/2, 316/3, 316/6, 316/7, 316/8, 317/5, 318/2 v katastrálním území Semtín, parc. č. 58/3, 58/5, 58/59, 58/74, 58/81, 58/82 v katastrálním území Pohránov, parc. č. 348/3, 348/4, 362/2, 362/3, 363/3, 364/1, 364/4, 364/5, 368/4, 368/6, 368/8, 368/9, 368/10, 368/11, 368/12, 368/13, 371/1, 372/2, 406/26, 406/47, 407/4, 407/11, 407/40, 537/3, 537/25, 537/26, 537/30, 553/1, 553/4, 553/5 v katastrálním území Srch, parc. č. 70/26, 273/2, 273/3, 294/2, 529/1, 529/14, 624 v katastrálním území Staré Jesenčany, parc. č. 57/2, 60, 64/1, 64/5, 76/2, 76/10, 76/19, 101/2, 101/3, 284/2, 286/2, 287/3, 287/6, 287/13, 287/14, 287/15, 287/18, 287/23, 287/24, 287/32, 290/1, 292/1, 292/2, 297/1, 297/2, 297/3, 297/4, 297/5, 297/6, 298, 309, 313/2, 316/2, 316/4, 316/5, 319/1, 324/7, 337/1, 337/12, 337/14, 337/20, 337/21, 337/22, 337/23, 523/1, 523/3, 524, 557/1, 557/2, 558, 559, 560/46, 560/52, 560/54, 560/55, 560/127, 560/128, 564/1, 564/2, 565/1, 565/2, 566/1, 566/2, 567/1, 567/2, 568, 569, 570, 571, 572, 593/4, 632/9, 632/10, 676/4, 676/8, 678/3, 678/10 v katastrálním území Stěblová, parc.č. 1190/26 v katastrálním území Chrudim, st.p. 67, parc.č. 414/1, 414/3, 414/4, 414/5, 414/6, 414/7 v katastrálním území Medlešice, které podal účastník řízení Libuše Ilková, bytem Plachty 515/12, Brno – Nový Lískovec a Ing. Marie Valášková, bytem Doubravice 75, Pardubice, které zastupuje Mgr. Ing. Libor Illek, Dělostřelecká 347/38, Střešovice, Praha 6. Podané námitky obsahují:

„Zmocnitelky se záměrem v podobě, v jaké je navržen, nesouhlasí, neboť mají za to, že není v souladu s územně plánovací dokumentací - Územním plánem města Pardubice v platném znění.

Dne 14. 12. 2017 vydalo Zastupitelstvo města Pardubice XVII.b změnu Územního plánu města Pardubice. Tato změna sice obsahuje dílčí změnu XVIIb/9d, určenou pro realizaci zdvoukolejného tratě, nicméně současně uvedená změna územního plánu vymezila nové zastavitelné plochy určené pro obytnou výstavbu v obci Doubravice. Jedná se o plochy XVIIb/9a a XVIIb/9b, které byly vymezeny jako plocha pro bydlení a plocha pro sportovní areály. Předmětné plochy se nachází na parcelách č. 40/71, 40/80, 40/72, 40/73, 40/1, 40/78, k. ú. Semtín. Uvedená skutečnost byla zohledněna v rámci závazných podmínek stanovených pro využití plochy XVIIb/9d, které jsou následující: „Využití plochy XVIIb/9d pro realizaci zdvoukolejného je podmíněně přípustné, pokud bude v další fázi přípravy záměru, např. územním řízením apod., prokázáno nepřekročení hygienických limitů hluku ze stávajícího provozu na železnici č. 031 včetně navrhovaného zdvoukolejného této železnice u nejbližších stávajících i nově navrhovaných ploch s funkcí bydlení. Případně budou realizována taková opatření, která budou hlukové zatížení eliminovat.“

Ačkoli zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a provádějící nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, počítají s dodržáním hygienických limitů hluku ve vztahu k chráněným vnitřním a chráněným venkovním prostorům již existujících staveb, platný územní plán jako závaznou podmínku stanovil dodržení hlukových limitů a realizaci protihlukových opatření i ve vztahu k plochám pro bydlení, které jsou návrhové, tedy nad rámec zákona č. 258/2000 Sb. Tato podmínka je přitom ve smyslu § 90 písm. a) stavebního zákona, ve znění účinném ke dni podání žádosti, jednoznačně závazná a stavebník tedy musí v rámci územního řízení prokázat její splnění.

V předložené dokumentaci pro územní řízení jsou sice navržena protihluková opatření (protihlukové stěny), to však pouze v rozsahu stávající zástavby, nikoliv pro návrhové plochy bydlení v k.ú. Semtín vymezené v rámci XVII.b změny Územního plánu města Pardubice. Z tohoto důvodu jsme toho názoru, že záměr zdvoukolejného v podobě, v jaké byl navržen, je v zásadním rozporu s platnou územně plánovací dokumentací. Máme však za to, že prodloužením protihlukové stěny až do km 5,765 by byla podmínka územního plánu naplněna.

Z hlediska prokázání dodržení hygienických limitů hluku dále upozorňujeme na skutečnost, že dokumentace předložená žadatelem v některých úsecích železnice - včetně úseku č. 6 (v místě mezi 5,245 - 5,800 km) procházejícího v blízkosti návrhové plochy pro bydlení v k. ú. Semtín na pozemcích zmocnitelek a jejích příbuzných vychází při výpočtu hlukové zátěže z korekce na tzv. starou hlukovou zátěž, tedy hluku působeného dopravou na drahách, který existoval již před 1. 1. 2001. V této souvislosti upozorňujeme na to, že podle § 12 odst. 5 písm. a) nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (dále jen „nařízení vlády“) se může korekce pro starou hlukovou zátěž použít i v případě „položení nového povrchu vozovky, provádění údržby a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy.“ Tato výjimka však na záměr zdvoukolejnění železnice Pardubice- Rosice nad Labem - Stéblová jednoznačně nedopadá, jelikož se nejedná o pouhou údržbu nebo rekonstrukci dráhy, ale o zásadní změnu charakteru dráhy, která má vliv i na směrové vedení dráhy. Veřejná vyhláška oznámení územního řízení předmětnou stavbu charakterizuje takto: „Stavba zahrnuje celkovou modernizaci stávající jednokolejné železniční tratě včetně ŽST Pardubice-Rosice nad Labem spojenou s novostavbou druhé traťové koleje v úseku ŽST Pardubice hl. n. (mimo) - ŽST Stéblová (mimo)...“ Nařízení vlády přitom počítá s použitím korekce pro starou hlukovou zátěž pouze v případě rozšíření vozovky, tedy pozemní komunikace, nikoliv v případě rozšíření dráhy a rozhodně nikoli v případě takto zásadním způsobem změněného charakteru dráhy. Zcela jistě nejde pod pojem „údržba a rekonstrukce železničních drah při zachování směrového vedení dráhy“ podřadit předmětný záměr tak jak je popsán ve veřejné vyhlášce oznámení územního řízení (novostavba druhé traťové koleje). Uplatnění korekce na tzv. starou hlukovou zátěž je tedy v tomto případě nezákonné.

V případě novostavby koleje by tak měly být splněny platné hygienické limity bez dalších korekcí, tj. 55 dB ve dne a 50 dB v noci za ochranným pásmem dráhy.

V předložené hlukové studii nejsou jasně vymezeny a zdůvodněny hlukové limity, resp. zde dochází pravděpodobně omylem i k přiznání staré hlukové zátěže pro noc, ale pro zdvoukolejnění je nutno vycházet ze základních hlukových limitů tedy 60/55 dB v ochranném pásmu a 55/50 dB za ochranným pásmem dráhy.

Citujeme z hlukové studie předložené v příloze žádosti o vydání územního rozhodnutí str. 20 nahoře (týká se úseku 6): „Denní hlukové zatížení bude ve výhledu vyšší o 4,2 dB než v roce 2000. Hodnota pro rok 2000 je nad základním limitem, ale není nad hodnotou v tabulce 2 části A přílohy č. 3. Proto jsou pro denní dobu platné základní limity 60 dB v ochranném pásmu a 55 dB za ochranným pásmem dráhy.“ S tímto (citovaná poslední věta) konkrétním výstupem hlukové studie souhlasíme. Z hlukové studie dále plyne (tabulka 30. na straně 20), že u výpočtových bodů ovlivněných 6. uceleným úsekem trati je velmi významně překročen denní limit hlukové zátěže.

Z průběhu izofon plyne, že v úseku č. 6 je významně překročen denní i noční limit hlukové zátěže za ochranným pásmem dráhy v místech územním plánem schválených ploch s funkcí bydlení v obci Doubravice.

Z hlukové studie předložené v příloze žádosti o vydání územního rozhodnutí plyne, že na návrhových plochách pro bydlení vymezených platným územním plánem města Pardubic v obci Doubravice bude výhledová ekvivalentní hodnota hluku ve výši 57 dB (pro den) a až 53 dB (pro noc). To znamená, že ve výhledovém stavu (v letech 2020 až 2025) budou tyto vypočtené hladiny hluku vyšší, než uváděné relevantní hygienické limity pro denní i noční dobu.

Z uvedených skutečností a z hodnot uváděných v hlukové studii předložené v příloze žádosti o vydání územního rozhodnutí je tedy zcela zjevné, že hygienické limity hluku nebudou v případě nových návrhových ploch pro bydlení v důsledku zdvoukolejnění železnice dodrženy, což bude v rozporu se závaznými podmínkami územního plánu.

Odvoláváme se i na námítky k územnímu řízení Městského obvodu Pardubice VII ze dne 8. 2. 2018, které odkazují na ustanovení § 89 odst. 4 stavebního zákona podle kterého obec uplatňuje v územním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. V daném případě městský obvod chrání především zájem města a svých občanů na udržitelném rozvoji svého území. Zájem na udržitelném rozvoji území obce či města se promítá především do územně plánovací dokumentace, která v daném případě zohlednila také cíle a úkoly územního plánování vyjádřené v § 18 a § 19 stavebního zákona. Podle § 18 odst. 2 stavebního zákona je cílem územního plánování zajišťovat předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Podle § 19 odst. 1 písm.

e) stavebního zákona je úkolem územního plánování také stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území.

Tyto zákonné principy se v případě XVII.b změny Územního plánu města Pardubice projeví právě ve stanovení závazné podmínky, že využití plochy XVIIb/9d pro realizaci zdvoukolejnění je přípustné pouze tehdy, pokud bude v rámci územního řízení prokázáno nepřekročení hygienických limitů hluku u stávajících i navrhovaných ploch pro bydlení a že případně budou realizována taková opatření, která budou hlukové zatížení eliminovat.

Rovněž podle § 20 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, platí, že v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území je obecným požadavkem takové vymezení pozemků, stanovování podmínek jejich využívání a umísťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území.

Z těchto důvodů tedy požadujeme, aby byla realizována protihluková opatření i v blízkosti pozemků ve vlastnictví zmocnitelek a jejich příbuzných, které jsou územním plánem vymezeny jako návrhová plocha pro bydlení, aby byl možný další rozvoj kvalitního bydlení v obci Doubravice, a aby nedošlo ke zhoršení kvality prostředí a hodnoty území a tím i ke znehodnocení jejich nemovitostí. Požadujeme tedy doplnění projektové dokumentace záměru o protihlukové opatření. Konkrétně se jedná o prodloužení a navýšení protihlukové stěny, která je navržena v projektové dokumentaci záměru mezi km 4,800 a 5,245. Požadujeme prodloužení této protihlukové stěny o 520 metrů až do km 5,765, s tím, že v této délce by byla protihluková stěna vysoká 4 m a doplněná o výsadbu pásu ochranné zeleně.

Dále upozorňujeme na skutečnost, že na pozemcích v blízkosti železnice parc. č. 40/25 a 40/54 se již v současnosti nachází sportovní areál (tenisové a volejbalové kurty). Podle § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. se chráněným venkovním prostorem rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Dle našeho názoru se v daném případě jedná právě o nezastavěné pozemky užívané k rekreaci, pro které platí hygienické limity hluku dle platné legislativy. Z tohoto důvodu by měla být dopracována protihluková opatření i ve vztahu k těmto pozemkům.

Z výše uvedených důvodů žádáme, aby stavební úřad vyzval stavebníka k doplnění projektové dokumentace o protihluková opatření v úseku km 5,245 - 5,765 (protihluková stěna o výšce minimálně 4 metry doplněná o výsadbu pásu ochranné zeleně), která povedou ke snížení hlukové zátěže u nejbližších stávajících pozemků pro rekreaci a nově navrhovaných ploch pro bydlení v souladu s požadavky vyplývajícími z územního plánu. Pod podmínkou, že dojde ke změně záměru v souladu s výše uvedenou připomínkou zmocnitelek, vyjadřují zmocnitelky souhlas se záměrem v takto revidované podobě. Pokud stavebník neprovede změnu záměru v souladu s výše uvedenou připomínkou zmocnitelek, navrhují zmocnitelky, aby stavební úřad v rámci územního rozhodnutí podmínil realizaci záměru předchozí realizací protihlukových opatření v úseku km 5,245 - 5,765 (protihluková stěna o výšce minimálně 4 metry doplněná o výsadbu pásu.“

Stavební úřad obdržel dne 16. 2. 2018, v zákonné lhůtě, námítky k umístění stavby "Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice- Chrudim, 3. stavba - zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová" na pozemcích parc. č. 497 v katastrálním území Dražkovice, st. p. 56, parc. č. 300/1, 300/13 v katastrálním území Blato, parc. č. 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/24, 70/25, 70/26, 70/27, 70/29, 70/30, 70/36, 149/2, 202/3, 221/1, 221/2, 221/4, 222/1, 224 v katastrálním území Ohrazenice, st. p. 715, parc. č. 1807/18, 2605/25, 2605/110, 2605/112, 2605/113, 2605/115, 2605/135, 2605/136, 2628/16, 2628/18, 2629/27, 2798/36, 2800/3, 2800/4, 2800/5, 2800/6, 2802/1, 2802/7, 2802/10, 2802/31, 2802/33, 2802/34, 2802/36, 2803/9, 2803/11, 2803/16, 2803/20, 2803/21, 3838/2, 3838/3, 3838/4, 3838/5, 3839/2, 3839/3, 3839/4, 3839/5, 3839/6, 3839/7, 3839/8, 3848/2, 3849, 3850, 3851, 3853/8, 3854, 3879, 3980/1, 3980/2, 3980/4, 3981/2, 3982/4, 4327/2, 4327/3, 4328/2, 4329/2, 4329/3, 4329/4, 4333/1, 4333/2, 4449, 4455/2, 4917/11 v katastrálním území Pardubice, parc. č. 170/7, 172/1, 211/1, 228, 236/4, 257/3, 282/3, 535/4, 535/5, 568/1, 568/3, 568/4, 617/4, 617/6, 617/11, 634, 635, 636, 637/1 v katastrálním území Trnová, st. p. 829, parc. č. 738/25, 1077/26, 1077/27, 1102/3, 1102/4, 1103/1, 1103/2, 1103/3, 1103/4, 1170, 1191/4, 1200/6 v katastrálním území Svítkov, parc. č. 622 v katastrálním území Nové Jesenčany, st. p. 54, 55, 269/1, 378, 379, 380, 428, 1387, 1655, parc. č. 117/1, 117/5, 117/8, 117/15, 117/19, 119/3, 264/1, 264/3, 266/4, 266/5, 268/2, 269/2, 269/4, 269/6, 273/3, 273/5, 274/1, 275/1, 275/6, 275/11, 275/13, 275/14,

276/1, 276/2, 276/7, 276/9, 276/10, 603/1, 603/3, 613/8, 613/15, 621/2, 622/1, 622/2, 622/3, 622/4, 622/7, 622/9, 622/11, 622/12, 622/14, 623/1, 623/2, 626/2, 627/5, 628/5, 640, 641/1, 645/1, 646, 729/2, 729/6, 730/1, 730/8, 731/7, 737/7, 743, 760/1, 760/5, 761/1, 761/3, 761/4, 852 v katastrálním území Rosice nad Labem, st. p. 19, parc. č. 40/1, 59, 71/1, 71/4, 71/5, 71/25, 78/2, 103/1, 103/5, 103/6, 103/8, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 131/2, 131/3, 165/14, 209/2, 210/4, 210/6, 210/9, 211/2, 216/1, 216/2, 313/2, 313/3, 315/2, 315/4, 316/1, 316/2, 316/3, 316/6, 316/7, 316/8, 317/5, 318/2 v katastrálním území Semtín, parc. č. 58/3, 58/5, 58/59, 58/74, 58/81, 58/82 v katastrálním území Pohránov, parc. č. 348/3, 348/4, 362/2, 362/3, 363/3, 364/1, 364/4, 364/5, 368/4, 368/6, 368/8, 368/9, 368/10, 368/11, 368/12, 368/13, 371/1, 372/2, 406/26, 406/47, 407/4, 407/11, 407/40, 537/3, 537/25, 537/26, 537/30, 553/1, 553/4, 553/5 v katastrálním území Srch, parc. č. 70/26, 273/2, 273/3, 294/2, 529/1, 529/14, 624 v katastrálním území Staré Jesenčany, parc. č. 57/2, 60, 64/1, 64/5, 76/2, 76/10, 76/19, 101/2, 101/3, 284/2, 286/2, 287/3, 287/6, 287/13, 287/14, 287/15, 287/18, 287/23, 287/24, 287/32, 290/1, 292/1, 292/2, 297/1, 297/2, 297/3, 297/4, 297/5, 297/6, 298, 309, 313/2, 316/2, 316/4, 316/5, 319/1, 324/7, 337/1, 337/12, 337/14, 337/20, 337/21, 337/22, 337/23, 523/1, 523/3, 524, 557/1, 557/2, 558, 559, 560/46, 560/52, 560/54, 560/55, 560/127, 560/128, 564/1, 564/2, 565/1, 565/2, 566/1, 566/2, 567/1, 567/2, 568, 569, 570, 571, 572, 593/4, 632/9, 632/10, 676/4, 676/8, 678/3, 678/10 v katastrálním území Stéblová, parc.č. 1190/26 v katastrálním území Chrudim, st.p. 67, parc.č. 414/1, 414/3, 414/4, 414/5, 414/6, 414/7 v katastrálním území Medlešice, které podal účastník řízení David Jindřišek, bytem Doubravice 116, Pardubice, kterého zastupuje advokát JUDr. Bronislava Valášková, se sídlem Smilova 431, Pardubice. Podané námitky obsahují:

„Záměr územního řízení se má nacházet v sousedství pozemků p.č.40/25, p.č. 40/54 a 40/64 v k. ú. Semtín, které vlastním. Upozorňuji na skutečnost, že na mém pozemku, který se nachází v blízkosti železnice p.č. 40/25 se v současnosti již nachází rekreační a sportovní areál (mj. tenisové a volejbalové kurty). V platném územním plánuje toto území vymezeno jako plocha s funkcí hlavní - sport a rekreace, v podrobnějším členění jako rekreační areál. Magistrát města Pardubic - odbor životního prostředí - oddělení ochrany přírody svým rozhodnutím pod čj. MmP/48238/2016/Va vydal dne 1.8.2016 souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF o celkové výměře 4.099 m² z výše uvedených pozemků. Podle § 30 odst. 3 Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. se chráněným venkovním prostorem rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Dle mého názoru se v daném případě jedná právě o nezastavěné pozemky užívané k rekreaci, pro které platí hygienické limity hluku dle platné legislativy. Z tohoto důvodu by měla být dopracována protihluková opatření i ve vztahu k těmto pozemkům. Z výše uvedených důvodů mám v rámci územního řízení postavení účastníka řízení a uplatňuji následující námitky. Se záměrem v podobě, v jaké je navržen, nesouhlasím, neboť mám za to, že není v souladu se Zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., zejména s ustan. § 30.

Dne 14. 12. 2017 vydalo Zastupitelstvo města Pardubice XVII.b Změnu územního plánu města Pardubice. Tato změna sice obsahuje dílčí změnu XVIIb/9d, určenou pro realizaci zdvoukolejné tratě, nicméně současně uvedená změna územního plánu vymezila nové zastavitelné plochy určené pro obytnou výstavbu v obci Doubravice. Jedná se o plochy XVIIb/9a a XVIIb/9b, které byly vymezeny jako plocha pro bydlení a plocha pro rekreaci a sport. Předmětné plochy se nachází na parcelách č. 40/71, 40/80, 40/72, 40/73, 40/1, 40/78, 40/25, 40/54 a 40/64 k. ú. Semtín.

Městský obvod Pardubice VII vznesl dne 8. 2. 2018 námitky k územnímu řízení, které odkazují na ustanovení § 89 odst. 4 stavebního zákona, podle kterého obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. V daném případě městský obvod chrání především zájem města a svých občanů na udržitelném rozvoji svého území. Zájem na udržitelném rozvoji území obce či města se promítá především do územně plánovací dokumentace, která v daném případě zohlednila také cíle a úkoly územního plánování vyjádřené v § 18 a § 19 stavebního zákona. Podle § 18 odst. 2 stavebního zákona je cílem územního plánování zajišťovat předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Podle § 19 odst. 1 písm. e) stavebního zákona je úkolem územního plánování také stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území.

Tyto zákonné principy se v případě XVII.b změny Územního plánu města Pardubice projeví právě ve stanovení závazné podmínky, že využití plochy XVIIb/9d pro realizaci zdvoukolejné

je přípustné pouze tehdy, pokud bude v rámci územního řízení prokázáno nepřekročení hygienických limitů hluku u stávajících i navrhovaných ploch pro bydlení a že případně budou realizována taková opatření, která budou hlukové zatížení eliminovat.

Rovněž podle § 20 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, platí, že v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území je obecným požadavkem takové vymezení pozemků, stanovování podmínek jejich využívání a umístování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území.

Z hlukové studie předložené v příloze žádosti o vydání územního rozhodnutí plyne, že jak na stávajících plochách vymezených v územním plánu jako rekreační areál, tak i nově XVIIb změnami územního plánu schválených plochách pro sport a rekreaci vymezených platným územním plánem města Pardubic v obci Doubravice bude výhledová ekvivalentní hodnota hluku ve výši 57 dB (pro den) a až 53 dB (pro noc). To znamená, že ve výhledovém stavu (v letech 2020 až 2025) budou tyto vypočtené hladiny hluku vyšší, než uváděné relevantní hygienické limity pro denní i noční dobu. Hygienický limit je za ochranným pásmem dráhy 55 dB ve dne a 50 dB v noci.

Podmínky pro možnost uplatnění režimu staré hlukové zátěže (SHZ) a stanovení HL jsou popsány v Metodickém návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Věstník MZdr. částka 11/2017, příloze H. Významné jsou zejména následující podmínky:

1. Pokud byla pozemní komunikace nebo dráha uvedena do provozu před 1. 1. 2001 (tzv. „stará“ komunikace) a hluk k tomuto datu překračoval hodnoty HL stanovené k tomuto datu, posoudí se možnost uplatnění režimu SHZ.

2. Hodnota SHZ ... je nižší nebo rovna hodnotě limitu SHZ stanoveného součtem základní hladiny akustického tlaku $A_{Aeq,r}$ 50 dB a korekce pro SHZ uvedené v tabulce 1 části A přílohy č. 3 NV. Pak se tato zjištěná hodnota SHZ toleruje do doby, kdy dojde k jejímu navýšení o více než 2 dB.

3. Pokud hodnota SHZ ... překračuje hodnotu limitu SHZ, pak zjištěnou hodnotu SHZ jako nadlimitní nelze tolerovat a musí být přijata adekvátní protihluková opatření tak, aby HL hluku nebyly překračovány

4. Režim SHZ se posuzuje nezávisle a samostatně pro denní a noční dobu.

5. Pokud byla pozemní komunikace nebo dráha uvedena do provozu po 1. 1. 2001, jde o tzv. „novou“ komunikaci a režim SHZ nelze uplatnit.

6. Podle §12 odst. 5 písm. a) nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (dále jen „nařízení vlády“) v aktuálním znění platí rovněž Korekce pro starou hlukovou zátěž lze použít i v případě „položení nového povrchu vozovky, provádění údržby a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy.

V předkládané hlukové studii není ovšem zohledněna podmínka ad 5 a ad 6

Podmínka ad 6 je v rozporu s charakterem záměru zdvoukolejnění železnice Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, jelikož se nejedná o pouhou údržbu nebo rekonstrukci dráhy, ale o zásadní změnu charakteru dráhy, která má vliv i na směrové vedení dráhy. Veřejná vyhláška oznámení územního řízení předmětnou stavbu charakterizuje takto: „Stavba zahrnuje celkovou modernizaci stávající jednokolejné železniční tratě včetně ŽST Pardubice-Rosice nad Labem spojenou s novostavbou druhé traťové koleje v úseku ŽST Pardubice hl. n. (mimo) - ŽST Stéblová Uplatnění korekce na tzv. starou hlukovou zátěž je tedy v tomto případě nepřípustné.

V případě novostavby koleje by tak měly být splněny platné hygienické limity bez dalších korekcí, tj. 55 dB ve dne a 50 dB v noci. Za této situace jsou vypočítané ekvivalentní hladiny hluku v úseku 6 (v místě mezi 5,245 - 5,800 km) procházejícího v blízkosti návrhové plochy pro bydlení v k. ú. Semtín na pozemcích mých a mých příbuzných, nevyhovující pro denní i noční dobu již v době realizace záměru Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice- Chrudim, 3. stavba - zdvoukolejnění Pardubice- Rosice nad Labem - Stéblová.“

V předložené dokumentaci pro územní řízení jsou sice navržena protihluková opatření (protihlukové stěny), to však pouze v rozsahu stávající zástavby, nikoliv pro stávající plochu - rekreační areál a plochy pro sport a rekreaci v k.ú. Semtín vymezené v rámci XVII.b změny Územního plánu města Pardubice. Z tohoto důvodu jsem toho názoru, že záměr zdvoukolejnění v podobě, v jaké byl navržen, je v zásadním rozporu se Zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. Mám za to, že prodloužením protihlukové stěny až do km 5,450 by byla podmínka územního plánu naplněna.

Z těchto důvodů tedy požaduji, aby byla realizována protihluková opatření i v blízkosti

pozemků v mém vlastnictví (a ve vlastnictví mých příbuzných), které jsou územním plánem vymezeny jako rekreační areál a plocha pro sport a rekreaci (pro bydlení), aby byl možný další rozvoj sportu a rekreace a kvalitního bydlení v obci Doubravice, a aby nedošlo ke zhoršení kvality prostředí a hodnoty území a tím i ke znehodnocení mých nemovitostí. Požadují tedy doplnění projektové dokumentace záměru o dostatečně účinné protihlukové opatření. Konkrétně se jedná o prodloužení a navýšení protihlukové stěny, která je uvedena v projektové dokumentaci záměru mezi km 4,800 a 5,245. Proto požadují prodloužení této protihlukové stěny až do km 5,450 s tím, že v této délce by byla protihluková stěna vysoká 4 m.

Zvýše uvedených důvodů žádám, aby stavební úřad vyzval stavebníka k doplnění projektové dokumentace o protihluková opatření v úseku km 5,245 - 5,450 (protihluková stěna o výšce minimálně 4 metry doplněná o výsadbu pásu ochranné zeleně), která povedou ke snížení hlukové zátěže u nejbližších stávajících pozemků pro rekreaci sport a nově navrhovaných ploch pro bydlení v souladu s požadavky vyplývajícími z územního plánu. Pod podmínkou, že dojde ke změně záměru v souladu s mojí výše uvedenou připomínkou vyjadřuji souhlas se záměrem v takto revidované podobě. Pokud stavebník neprovede změnu záměru v souladu s mojí výše uvedenou připomínkou, navrhuji, aby stavební úřad v rámci územního rozhodnutí podmínil realizaci záměru předchozí realizací protihlukových opatření v úseku km 5,245 - 5,450 (protihluková stěna o výšce minimálně 4 metry doplněná o výsadbu pásu ochranné zeleně).

Stavební úřad obdržel dne 19. 2. 2018, v zákonné lhůtě, námítky k umístění stavby "Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice- Chrudim, 3. stavba - zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová" na pozemcích parc. č. 497 v katastrálním území Dražkovice, st. p. 56, parc. č. 300/1, 300/13 v katastrálním území Blato, parc. č. 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/24, 70/25, 70/26, 70/27, 70/29, 70/30, 70/36, 149/2, 202/3, 221/1, 221/2, 221/4, 222/1, 224 v katastrálním území Ohrazenice, st. p. 715, parc. č. 1807/18, 2605/25, 2605/110, 2605/112, 2605/113, 2605/115, 2605/135, 2605/136, 2628/16, 2628/18, 2629/27, 2798/36, 2800/3, 2800/4, 2800/5, 2800/6, 2802/1, 2802/7, 2802/10, 2802/31, 2802/33, 2802/34, 2802/36, 2803/9, 2803/11, 2803/16, 2803/20, 2803/21, 3838/2, 3838/3, 3838/4, 3838/5, 3839/2, 3839/3, 3839/4, 3839/5, 3839/6, 3839/7, 3839/8, 3848/2, 3849, 3850, 3851, 3853/8, 3854, 3879, 3980/1, 3980/2, 3980/4, 3981/2, 3982/4, 4327/2, 4327/3, 4328/2, 4329/2, 4329/3, 4329/4, 4333/1, 4333/2, 4449, 4455/2, 4917/11 v katastrálním území Pardubice, parc. č. 170/7, 172/1, 211/1, 228, 236/4, 257/3, 282/3, 535/4, 535/5, 568/1, 568/3, 568/4, 617/4, 617/6, 617/11, 634, 635, 636, 637/1 v katastrálním území Trnová, st. p. 829, parc. č. 738/25, 1077/26, 1077/27, 1102/3, 1102/4, 1103/1, 1103/2, 1103/3, 1103/4, 1170, 1191/4, 1200/6 v katastrálním území Svítkov, parc. č. 622 v katastrálním území Nové Jesenčany, st. p. 54, 55, 269/1, 378, 379, 380, 428, 1387, 1655, parc. č. 117/1, 117/5, 117/8, 117/15, 117/19, 119/3, 264/1, 264/3, 266/4, 266/5, 268/2, 269/2, 269/4, 269/6, 273/3, 273/5, 274/1, 275/1, 275/6, 275/11, 275/13, 275/14, 276/1, 276/2, 276/7, 276/9, 276/10, 603/1, 603/3, 613/8, 613/15, 621/2, 622/1, 622/2, 622/3, 622/4, 622/7, 622/9, 622/11, 622/12, 622/14, 623/1, 623/2, 626/2, 627/5, 628/5, 640, 641/1, 645/1, 646, 729/2, 729/6, 730/1, 730/8, 731/7, 737/7, 743, 760/1, 760/5, 761/1, 761/3, 761/4, 852 v katastrálním území Rosice nad Labem, st. p. 19, parc. č. 40/1, 59, 71/1, 71/4, 71/5, 71/25, 78/2, 103/1, 103/5, 103/6, 103/8, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 131/2, 131/3, 165/14, 209/2, 210/4, 210/6, 210/9, 211/2, 216/1, 216/2, 313/2, 313/3, 315/2, 315/4, 316/1, 316/2, 316/3, 316/6, 316/7, 316/8, 317/5, 318/2 v katastrálním území Semtín, parc. č. 58/3, 58/5, 58/59, 58/74, 58/81, 58/82 v katastrálním území Pohránov, parc. č. 348/3, 348/4, 362/2, 362/3, 363/3, 364/1, 364/4, 364/5, 368/4, 368/6, 368/8, 368/9, 368/10, 368/11, 368/12, 368/13, 371/1, 372/2, 406/26, 406/47, 407/4, 407/11, 407/40, 537/3, 537/25, 537/26, 537/30, 553/1, 553/4, 553/5 v katastrálním území Srch, parc. č. 70/26, 273/2, 273/3, 294/2, 529/1, 529/14, 624 v katastrálním území Staré Jesenčany, parc. č. 57/2, 60, 64/1, 64/5, 76/2, 76/10, 76/19, 101/2, 101/3, 284/2, 286/2, 287/3, 287/6, 287/13, 287/14, 287/15, 287/18, 287/23, 287/24, 287/32, 290/1, 292/1, 292/2, 297/1, 297/2, 297/3, 297/4, 297/5, 297/6, 298, 309, 313/2, 316/2, 316/4, 316/5, 319/1, 324/7, 337/1, 337/12, 337/14, 337/20, 337/21, 337/22, 337/23, 523/1, 523/3, 524, 557/1, 557/2, 558, 559, 560/46, 560/52, 560/54, 560/55, 560/127, 560/128, 564/1, 564/2, 565/1, 565/2, 566/1, 566/2, 567/1, 567/2, 568, 569, 570, 571, 572, 593/4, 632/9, 632/10, 676/4, 676/8, 678/3, 678/10 v katastrálním území Stěblová, parc.č. 1190/26 v katastrálním území Chrudim, st.p. 67, parc.č. 414/1, 414/3, 414/4, 414/5, 414/6, 414/7 v katastrálním území Medlešice, které podal účastník řízení Miroslav Krupauer, bytem Polní 212, Srch. Podané námítky obsahují:

„Záměr územního řízení se má nacházet mj. na pozemcích p.č. 40/1,216/1,70/2, 70/3, 70/4, které sousedí s mými pozemky p.č. 70/24, vodní plocha, 70/25, zahrada a 70/26, zahrada a v sousedství pozemků p.č. 70/23, vodní plocha, p.č.st.682, zast.pl. a nádvoří a p.č.st. 683, zast.pl. a nádvoří v k. ú. Ohrazenice, které vlastním. Upozorňuji na skutečnost, že na mém pozemku, který se nachází v blízkosti železnice - pozemku p.č.st.683 se v současnosti již nachází stavba -

objekt k bydlení a že součástí mého pozemku p.č.st.684 je budova bez čísla popisného nebo evidenčního - jiná stavba, jak vyplývá ze zápisu na LV č. 462 pro k.ú. Ohrazenice. Obě stavby a k nim přilehlé pozemky jsou určeny k bydlení a k rekreačním účelům pro individuální rekreaci.

Magistrát města Pardubic - odbor životního prostředí - oddělení ochrany přírody svým rozhodnutím pod čj. MmP/48238/2016/Va vydal dne 1.8.2016 souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF o celkové výměře 4.099 m² z výše uvedených pozemků. Podle § 30 odst. 3 Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. se chráněným venkovním prostorem rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Dle mého názoru se v daném případě jedná právě o pozemky a stavby užívané k rekreaci, pro které platí hygienické limity hluku dle platné legislativy. Z tohoto důvodu by měla být dopracována protihluková opatření i ve vztahu k těmto pozemkům a stavbám.

Z výše uvedených důvodů mám v rámci územního řízení postavení účastníka řízení a uplatňuji následující námitky.

Se záměrem v podobě, v jaké je navržen, nesouhlasím, neboť mám za to, že není v souladu se Zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., zejména s ustaň. § 30.

Městský obvod Pardubice VII vznesl dne 8. 2. 2018 námitky k územnímu řízení, které odkazují na ustanovení § 89 odst. 4 stavebního zákona, podle kterého obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. V daném případě městský obvod chrání především zájem města a svých občanů na udržitelném rozvoji svého území. Zájem na udržitelném rozvoji území obce či města se promítá především do územně plánovací dokumentace, která v daném případě zohlednila také cíle a úkoly územního plánování vyjádřené v § 18 a § 19 stavebního zákona. Podle § 18 odst. 2 stavebního zákona je cílem územního plánování zajišťovat předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Podle § 19 odst. 1 písm. e) stavebního zákona je úkolem územního plánování také stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území.

Tyto zákonné principy se v případě XVII.b změny Územního plánu města Pardubice projeví právě ve stanovení závazné podmínky, že využití plochy XVIIb/9d pro realizaci zdvoukolejnění je přípustné pouze tehdy, pokud bude v rámci územního řízení prokázáno nepřekročení hygienických limitů hluku u stávajících i navrhovaných ploch pro bydlení a že případně budou realizována taková opatření, která budou hlukové zatížení eliminovat.

Rovněž podle § 20 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, platí, že v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území je obecným požadavkem takové vymezení pozemků, stanovování podmínek jejich využívání a umístování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území.

Z hlukové studie předložené v příloze žádosti o vydání územního rozhodnutí plyne, že na mých pozemcích určených k individuální rekreaci v obci Ohrazenice bude výhledová ekvivalentní hodnota hluku ve výši přesahující 66 dB (pro den) a 61 dB (pro noc). To znamená, že ve výhledovém stavu (v letech 2020 až 2025) budou tyto vypočtené hladiny hluku vyšší, než uváděné relevantní hygienické limity pro denní i noční dobu. Hygienický limit je v ochranném pásmu dráhy 60 dB ve dne a 55 dB v noci.

Podmínky pro možnost uplatnění režimu staré hlukové zátěže (SHZ) a stanovení HL jsou popsány v Metodickém návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Věstník MZdr. částka 11/2017, příloze H. Významné jsou zejména následující podmínky:

1. Pokud byla pozemní komunikace nebo dráha uvedena do provozu před 1.1.2001 (tzv. „stará“ komunikace) a hluk k tomuto datu překračoval hodnoty HL stanovené k tomuto datu, posoudí se možnost uplatnění režimu SHZ.
2. Hodnota SHZ ... je nižší nebo rovna hodnotě limitu SHZ stanoveného součtem základní hladiny akustického tlaku $A LA_{eq,T}$ 50 dB a korekce pro SHZ uvedené v tabulce 1 části A přílohy č. 3 NV. Pak se tato zjištěná hodnota SHZ toleruje do doby, kdy dojde k jejímu navýšení o více než 2 dB.
3. Pokud hodnota SHZ ... překračuje hodnotu limitu SHZ, „pak zjištěnou hodnotu SHZ jako nadlimitní nelze tolerovat a musí být přijata adekvátní protihluková opatření tak, aby HL hluku nebyly překračovány

4. Režim SHZ se posuzuje nezávisle a samostatně pro denní a noční dobu.
5. Pokud byla pozemní komunikace nebo dráha uvedena do provozu po 1. 1. 2001, jde o tzv. „novou“ komunikaci a režim SHZ nelze uplatnit.
6. Podle § 12 odst. 5 písm. a) nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (dále jen „nařízení vlády“) v aktuálním znění platí rovněž
7. Korekce pro starou hlukovou zátěž lze použít i v případě „položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy.

V předkládané hlukové studii není ovšem zohledněna podmínka ad 5 a ad 6

Podmínka ad 6 je v rozporu s charakterem záměru zdvoukolejnění železnice Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová, jelikož se nejedná o pouhou údržbu nebo rekonstrukci dráhy, ale o zásadní změnu charakteru dráhy, která má vliv i na směrové vedení dráhy. Veřejná vyhláška oznámení územního řízení předmětnou stavbu charakterizuje takto: „Stavba zahrnuje celkovou modernizaci stávající jednokolejné železniční tratě včetně ŽST Pardubice-Rosice nad Labem spojenou s novostavbou druhé traťové koleje v úseku ŽST Pardubice hl. n. (mimo) - ŽST Stéblová Uplatnění korekce na tzv. starou hlukovou zátěž je tedy v tomto případě nepřipustné.

V případě novostavby koleje by tak měly být splněny platné hygienické limity bez dalších korekcí, tj. 60 dB ve dne a 55 dB v noci. Za této situace jsou vypočítané ekvivalentní hladiny hluku v úseku procházejícím v blízkosti návrhové plochy pro rekreaci v k. ú. Ohrazenice, nevyhovující pro denní i noční dobu již v době realizace záměru „Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice- Chrudim, 3. stavba - zdvoukolejnění Pardubice- Rosice nad Labem - Stéblová.“

V předložené dokumentaci pro územní řízení jsou sice navržena protihluková opatření (protihlukové stěny), to však pouze v rozsahu stávající zástavby, nikoliv pro návrhové plochy pro sport a rekreaci v k. ú. Ohrazenice. Z tohoto důvodu jsem toho názoru, že záměr zdvoukolejnění v podobě, v jaké byl navržen, je v zásadním rozporu se Zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. Mám za to, že prodloužením protihlukové stěny mezi km 5,765 do km 5,830 by byla podmínka územního plánu naplněna.

Z těchto důvodů tedy požaduji, aby byla realizována protihluková opatření i v blízkosti pozemků v mém vlastnictví, které jsou územním plánem vymezeny jako návrhová plocha pro rekreaci, aby byl možný další rozvoj a kvalitní rekreace a aby nedošlo ke zhoršení kvality prostředí a hodnoty území a tím i ke znehodnocení mých nemovitostí. Požaduji tedy doplnění projektové dokumentace záměru o dostatečně účinné protihlukové opatření. Konkrétně se jedná o prodloužení a navýšení protihlukové stěny, která je uvedena v projektové dokumentaci záměru mezi km 5,830 a 5,870. Proto požaduji prodloužení této protihlukové stěny mezi km 5,765 a 5,830 s tím, že v této délce by byla protihluková stěna vysoká 3 m.

Z výše uvedených důvodů žádám, aby stavební úřad vyzval stavebníka k doplnění projektové dokumentace o protihluková opatření v úseku km 5,765 - 5,830 (protihluková stěna o výšce minimálně 3 metry), která povedou ke snížení hlukové zátěže u nejbližších stávajících pozemků pro rekreaci v souladu s požadavky vyplývajícími z územního plánu. Pod podmínkou, že dojde ke změně záměru v souladu s mojí výše uvedenou připomínkou vyjadřuji souhlas se záměrem v takto revidované podobě. Pokud stavebník neprovede změnu záměru v souladu s mojí výše uvedenou připomínkou, navrhuji, aby stavební úřad v rámci územního rozhodnutí podmínil realizaci záměru předchozí realizací protihlukových opatření v úseku km 5,765 a 5,830 (protihluková stěna o výšce minimálně 3 metry).

Stavební úřad obdržel dne 27. 2. 2018, v zákonné lhůtě, doplnění námitek k umístění stavby "Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice- Chrudim, 3. stavba - zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová" na pozemcích parc. č. 497 v katastrálním území Dražkovice, st. p. 56, parc. č. 300/1, 300/13 v katastrálním území Blato, parc. č. 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/24, 70/25, 70/26, 70/27, 70/29, 70/30, 70/36, 149/2, 202/3, 221/1, 221/2, 221/4, 222/1, 224 v katastrálním území Ohrazenice, st. p. 715, parc. č. 1807/18, 2605/25, 2605/110, 2605/112, 2605/113, 2605/115, 2605/135, 2605/136, 2628/16, 2628/18, 2629/27, 2798/36, 2800/3, 2800/4, 2800/5, 2800/6, 2802/1, 2802/7, 2802/10, 2802/31, 2802/33, 2802/34, 2802/36, 2803/9, 2803/11, 2803/16, 2803/20, 2803/21, 3838/2, 3838/3, 3838/4, 3838/5, 3839/2, 3839/3, 3839/4, 3839/5, 3839/6, 3839/7, 3839/8, 3848/2, 3849, 3850, 3851, 3853/8, 3854, 3879, 3980/1, 3980/2, 3980/4, 3981/2, 3982/4, 4327/2, 4327/3, 4328/2, 4329/2, 4329/3, 4329/4, 4333/1, 4333/2, 4449, 4455/2, 4917/11 v katastrálním území Pardubice, parc. č. 170/7, 172/1, 211/1, 228, 236/4, 257/3, 282/3, 535/4, 535/5, 568/1, 568/3, 568/4, 617/4, 617/6, 617/11, 634, 635, 636, 637/1 v katastrálním území

Trnová, st. p. 829, parc. č. 738/25, 1077/26, 1077/27, 1102/3, 1102/4, 1103/1, 1103/2, 1103/3, 1103/4, 1170, 1191/4, 1200/6 v katastrálním území Svítkov, parc. č. 622 v katastrálním území Nové Jesenčany, st. p. 54, 55, 269/1, 378, 379, 380, 428, 1387, 1655, parc. č. 117/1, 117/5, 117/8, 117/15, 117/19, 119/3, 264/1, 264/3, 266/4, 266/5, 268/2, 269/2, 269/4, 269/6, 273/3, 273/5, 274/1, 275/1, 275/6, 275/11, 275/13, 275/14, 276/1, 276/2, 276/7, 276/9, 276/10, 603/1, 603/3, 613/8, 613/15, 621/2, 622/1, 622/2, 622/3, 622/4, 622/7, 622/9, 622/11, 622/12, 622/14, 623/1, 623/2, 626/2, 627/5, 628/5, 640, 641/1, 645/1, 646, 729/2, 729/6, 730/1, 730/8, 731/7, 737/7, 743, 760/1, 760/5, 761/1, 761/3, 761/4, 852 v katastrálním území Rosice nad Labem, st. p. 19, parc. č. 40/1, 59, 71/1, 71/4, 71/5, 71/25, 78/2, 103/1, 103/5, 103/6, 103/8, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 131/2, 131/3, 165/14, 209/2, 210/4, 210/6, 210/9, 211/2, 216/1, 216/2, 313/2, 313/3, 315/2, 315/4, 316/1, 316/2, 316/3, 316/6, 316/7, 316/8, 317/5, 318/2 v katastrálním území Semtín, parc. č. 58/3, 58/5, 58/59, 58/74, 58/81, 58/82 v katastrálním území Pohránov, parc. č. 348/3, 348/4, 362/2, 362/3, 363/3, 364/1, 364/4, 364/5, 368/4, 368/6, 368/8, 368/9, 368/10, 368/11, 368/12, 368/13, 371/1, 372/2, 406/26, 406/47, 407/4, 407/11, 407/40, 537/3, 537/25, 537/26, 537/30, 553/1, 553/4, 553/5 v katastrálním území Srch, parc. č. 70/26, 273/2, 273/3, 294/2, 529/1, 529/14, 624 v katastrálním území Staré Jesenčany, parc. č. 57/2, 60, 64/1, 64/5, 76/2, 76/10, 76/19, 101/2, 101/3, 284/2, 286/2, 287/3, 287/6, 287/13, 287/14, 287/15, 287/18, 287/23, 287/24, 287/32, 290/1, 292/1, 292/2, 297/1, 297/2, 297/3, 297/4, 297/5, 297/6, 298, 309, 313/2, 316/2, 316/4, 316/5, 319/1, 324/7, 337/1, 337/12, 337/14, 337/20, 337/21, 337/22, 337/23, 523/1, 523/3, 524, 557/1, 557/2, 558, 559, 560/46, 560/52, 560/54, 560/55, 560/127, 560/128, 564/1, 564/2, 565/1, 565/2, 566/1, 566/2, 567/1, 567/2, 568, 569, 570, 571, 572, 593/4, 632/9, 632/10, 676/4, 676/8, 678/3, 678/10 v katastrálním území Stěblová, parc.č. 1190/26 v katastrálním území Chrudim, st.p. 67, parc.č. 414/1, 414/3, 414/4, 414/5, 414/6, 414/7 v katastrálním území Medlešice, které podal účastník řízení Libuše Ilková, bytem Plachty 515/12, Brno – Nový Lískovec a Ing. Marie Valášková, bytem Doubravice 75, Pardubice, které zastupuje Mgr. Ing. Libor Illek, Dělostřelecká 347/38, Střešovice, Praha 6. Podané námítky obsahují:

„Libuše Ilková a Ing. Marie Valáškové jsou vlastníky pozemku parc. č. 40/1, k. ú. Semtín, zapsaného na LV č. 267, na kterém má být uvedený záměr uskutečněn. Proto mají v rámci probíhajícího územního řízení postavení účastníků řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Z tohoto důvodu účastníci řízení podali k záměru dne 12. 2. 2018 své námítky dle § 89 stavebního zákona, které nyní tímto podáním v rámci lhůty stanovené stavebním úřadem doplňují.

1. Rozpor s § 90 písm. a) stavebního zákona

Podle § 90 písm. a) stavebního zákona stavební úřad v územním řízení posuzuje, zda je záměr žadatele rovněž v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací. V daném případě je relevantní územně plánovací dokumentací především Územní plán města Pardubice v platném znění.

Dne 14. 12. 2017 vydalo Zastupitelstvo města Pardubice XVII.b změnu Územního plánu města Pardubice. Tato změna obsahuje jednak dílčí změnu XVIIb/9d, určenou pro realizaci zdvoukolejnění tratě, nicméně současně uvedená změna územního plánu vymezila nové zastavitelné plochy určené pro obytnou výstavbu v obci Doubravice. Jedná se o plochy XVIIb/9a a XVIIb/9b, které byly vymezeny jako plocha pro bydlení a plocha pro sportovní areály. Předmětné plochy se nachází na parcelách č. 40/71, 40/80, 40/72, 40/73, 40/1, 40/78, k. ú. Semtín.

Uvedená skutečnost byla zohledněna v rámci závazných podmínek stanovených pro využití plochy XVIIb/9d, které jsou následující: „Využití plochy XVIIb/9d pro realizaci zdvoukolejnění je podmíněně přípustné, pokud bude v další fázi přípravy záměru, např. územním řízením apod., prokázáno nepřekročení hygienických limitů hluku ze stávajícího provozu na železnici č. 031 včetně navrhovaného zdvoukolejnění této železnice u nejbližších stávajících i nově navrhovaných ploch s funkcí bydlení. Případně budou realizována taková opatření, která budou hlukové zatížení eliminovat.“

Ačkoli zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a provádějící nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, počítají s dodržáním hygienických limitů hluku ve vztahu k chráněným vnitřním a chráněným venkovním prostorům již existujících staveb, platný územní plán jako závaznou podmínku stanovil dodržení hlukových limitů a realizaci protihlukových opatření i ve vztahu k plochám pro bydlení, které jsou návrhové. Tato podmínka je přitom ve smyslu § 90 písm. a) stavebního zákona, ve znění účinném ke dni podání žádosti, jednoznačně závazná a žadatel tedy musí v rámci územního řízení prokázat její splnění.

Z Hlukové studie (datum změny 10/2017) předložené žadatelem jako podklad pro územní

řízení však vyplývá, že v úseku č. 6 bude docházet k překračování denních i nočních limitů hluku v místech, kde se nachází návrhová plocha XVIIb/9b. Z žadatelem předložených podkladů tedy vyplývá, že v důsledku zdvoukolejnění železnice nebudou v případě návrhových ploch pro bydlení dodrženy hygienické limity hluku, což zakládá rozpor záměru se závaznými podmínkami územního plánu.

V předložené dokumentaci pro územní řízení jsou sice navržena protihluková opatření (protihlukové stěny), avšak pouze v rozsahu stávající zástavby, nikoliv pro návrhové plochy bydlení v k. ú. Semtín, vymezené v rámci XVII.b změny Územního plánu města Pardubice. Z tohoto důvodu je záměr zdvoukolejnění v podobě, v jaké byl navržen, v zásadním rozporu s platnou územně plánovací dokumentací. K tomu, aby byl záměr v souladu s územně plánovací dokumentací, by bylo potřeba, aby byla do projektové dokumentace doplněna protihluková opatření, konkrétně aby došlo k prodloužení a navýšení protihlukové stěny o přibližně 520 metrů až do km 5,765.

Zvýše uvedených důvodů tedy účastníci řízení žádají o doplnění výše specifikovaných protihlukových opatření, která zabezpečí dodržení hygienických limitů hluku rovněž v návrhových plochách pro bydlení, v opačném případě záměr nebude splňovat závazné podmínky územně plánovací dokumentace, a proto bude v rozporu s § 90 písm. a) stavebního zákona.

2. Nezákonost podkladového závazného stanoviska - stanoviska KHS ze dne 18. 1. 2018

K žádosti žadatele o vydání územního rozhodnutí a kjím předložené dokumentaci pro umístění stavby vydala Krajská hygienická stanice Pardubického kraje (dále jen „KHS“) jako příslušný dotčený orgán podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. souhlasné závazné stanovisko ze dne 18. 1. 2018, č. j. KHS PA 21720/2017/HOK-Pce.

Obsah tohoto závazného stanoviska je pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu závazný ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu. Jelikož závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím, proti němuž by bylo možné se odvolat, napadají účastníci řízení jeho nezákonost v rámci nyní probíhajícího územního řízení, pro které je předmětné závazné stanovisko podkladem. Nezákonost předmětného stanoviska KHS spatřují účastníci řízení v tom, že KHS jako dotčený orgán se záměrem v navržené podobě souhlasila, a to aniž by byly splněny nezbytné podmínky pro ochranu veřejného zdraví před hlukem.

Účastníci řízení konkrétně upozorňují na skutečnost, že KHS jako příslušný dotčený orgán uplatnila v rámci společného jednání o návrhu XVII.b změny Územního plánu města Pardubice stanovisko č. j. KHSPA 01178/2015/HOK-Pce. V tomto stanovisku KHS souhlasila s vymezením plochy XVIIb/9d pro zdvoukolejnění železnice, avšak za splnění následující podmínky: „KHS požaduje v další fázi řízení (územní řízení, apod.) doložit nepřekročení hygienických limitů hluku ze stávajícího provozu na železnici č. 031 včetně navrhovaného zdvojkoľejnění železnice č. 031 v lokalitě XVIIb/9d u nejbližších stávajících i nově navržených ploch s funkcí bydlení.“ (srov. str. 13 odůvodnění textové části XVII.b. změny Územního plánu Pardubice).

Právě na základě tohoto požadavku KHS byla do textové části změny územního plánu zapracována podmínka o pouze podmíněném využití plochy XVIIb/9d pro zdvoukolejnění železnice, a to za předpokladu nepřekročení hygienických limitů hluku nejenom u stávajících, ale rovněž u nově navrhovaných ploch s funkcí bydlení a podmínka případné realizace příslušných protihlukových opatření.

Podle § 4 odst. 4 stavebního zákona přitom platí, že dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem a že navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnila podmínky, za kterých bylo původní stanovisko nebo závazné stanovisko vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti pořázené územně plánovací dokumentace nebo podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží.

Ve svém předchozím stanovisku ve fázi územního plánování tedy KHS jako dotčený orgán jednoznačně uplatnila požadavek na dodržení hygienických limitů hluku rovněž u nově navrhovaných ploch pro bydlení, nyní však ve svém následném závazném stanovisku tento původní požadavek zcela ignoruje a vyslovuje souhlas s takovou podobou záměru, který protihluková opatření u návrhových ploch pro bydlení neobsahuje, ačkoliv by za této situace u těchto nově navrhovaných ploch došlo k překročení hlukových limitů.

Účastníci řízení jsou toho názoru, že hluková studie předložená žadatelem trpěla věcnými nedostatky, které spočívaly v nezohlednění požadavků vyplývajících z územního plánu, pokud

jde o stanovení opatření ke snížení hlukové zátěže u nových návrhových ploch pro bydlení nacházejících se při uceleném úseku 6 záměru (k tomu viz podrobněji námitky účastníků řízení ze dne 12. 2. 2018). Krajská hygienická stanice vytýkané nedostatky při posouzení záměru neodhalila a tento nedostatek se pak negativně promítl do výrokové části stanoviska KHS.

KHS ve svém stanovisku vyslovila souhlas s realizací záměru a dále ve vedlejší výrok č. 3 stanovila podmínku, aby realizace protihlukových stěn byla dokončena nejpozději před uvedením stavby do zkušebního provozu nebo předčasného užívání.

Účastníci řízení jsou toho názoru, že pokud by KHS při přípravě svého stanoviska zohlednila závazné požadavky vyplývající z územního plánu, nemohla by bez dalšího akceptovat pouze protihluková opatření navržená stavebníkem v dokumentaci pro územní rozhodnutí. Zohlednění požadavků stanovených územním plánem by se muselo nutně promítnout buď do vydání nesouhlasného stanoviska KHS anebo do stanovení dodatečných podmínek, tj. zejména vybudování odpovídajících protihlukových opatření u návrhových ploch pro bydlení, které přiléhají k ucelenému úseku 6 záměru.

Jak totiž vyplývá z předložené dokumentace i z obsahu závazného stanoviska, protihluková opatření jsou navržena pouze v úseku km 4,800 - 5,245 a dále v úseku 5,830 - 5,870.

V úseku km 5,245 - 5,830, který prochází právě podél návrhové plochy pro bydlení v k. ú. Semtín, však protihlukové stěny již navrženy nejsou.

V této skutečnosti spatřují účastníci řízení zásadní nezákonnost závazného stanoviska KHS, v němž se dotčený orgán zcela odchýlil od svého předchozího požadavku, a to aniž by proto byly splněny zákonem stanovené podmínky.

Za další nezákonnost závazného stanoviska KHS a současně i jeho rozpor s požadavky zvláštních právních předpisů, konkrétně zákona č. 258/2000 Sb., považují účastníci řízení skutečnost, že předložená dokumentace ani závazné stanovisko se nijak nezabývají splněním hygienických limitů hluku na pozemcích v blízkosti železnice *pare. č. 40/25 a 40/54, k. ú. Semtín*. Na těchto pozemcích se totiž již v současnosti nachází sportovní areál (tenisové a volejbalové kurty). Podle § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. se chráněným venkovním prostorem rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Dle účastníků řízení se v daném případě jedná právě o nezastavěné pozemky užívané k rekreaci, pro které platí hygienické limity hluku dle platné legislativy. Z tohoto důvodu mají být dopracována protihluková opatření i ve vztahu k těmto pozemkům, v opačném případě je záměr v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb.

Nad rámec výše uvedeného účastníci řízení poukazují na nedostatečné odůvodnění výrokové části stanoviska KHS. KHS v odůvodnění svého stanoviska na str. 2 až 8 obšírně cituje z dokumentace pro územní rozhodnutí, vč. předmětné hlukové studie. Tyto citace nejsou nikterak opatřeny sděleními, zda a případně z jakých důvodů se KHS ztotožňuje či naopak nezototožňuje s metodou provedení hlukové studie a se závěry, které z ní vyplývají. V rámci odůvodnění jsou dále opětovně ocitovány jednotlivé podmínky. K podmínkám č. 1 až 6 je v odůvodnění pouze lakonicky poznamenáno, že byly stanoveny v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění.

Účastníci řízení jsou toho názoru, že takovéto odůvodnění souhlasu a na něj navazujících podmínek je naprosto nedostačující. Z odůvodnění není patrné, proč byly stanoveny právě tyto podmínky a proč nedošlo ke stanovení podmínek dodatečných, např. pokud jde o vybudování odpovídajících protihlukových opatření u návrhových ploch pro bydlení, které přiléhají k ucelenému úseku 6 záměru. Účastníci řízení mají za to, že odůvodnění stanoviska KHS není v souladu s požadavky stanovenými v ustanovení § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (k aplikaci tohoto ustanovení na odůvodnění závazných stanovisek viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2009, č. j. 9 As 21/2009 - 150). Absence podrobnějšího odůvodnění výrokové části vedoucí k nepřezkoumatelnosti stanoviska KHS je dle názoru účastníků řízení příčinou celkové nezákonnosti stanoviska KHS.

3. Nezákonnost závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA)

Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 7. 11. 2017 pod č. j. MZP/2017/550/794, sp. zn. ZN/MZP/2017/550/31, závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko EIA“) podle § 9a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jehož cílem bylo posoudit vlivy zdvoukolejnosti na obyvatelstvo, veřejné zdraví a

životní prostředí.

Z hlediska vlivů záměru na veřejné zdraví byla zpracovaná mj. také Hluková studie (Ing. Jana Šafratová, 07/2017), která obsahuje také akustické výpočty a navrhuje protihluková opatření. Stanovisko EIA následně jako podmínku č. 2 stanovilo, že součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná akustická studie zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru podle platné legislativy v době zpracování DÚR. Jako podklad pro územní řízení byla následně předložena Hluková studie (datum změny 10/2017).

Obě hlukové studie vycházejí při stanovení hygienických limitů hluku při většině úseků z aplikace korekce na tzv. starou hlukovou zátěž. Takto postupoval zpracovatel hlukové studie např. při úsecích č. 1, 2, 4 a 6 (úsek dotýkající se nemovitostí ve vlastnictví účastníků řízení), u nichž shodně uvedl, že rozdíly hodnot pro rok 2000 a 2015 jsou nižší než +2 dB a v roce 2000 byly denní nebo noční hodnoty nad základním hygienickým limitem. Tato skutečnost dle zpracovatele umožňuje uvažovat s použitím staré hlukové zátěže, a proto byly limity hluku stanoveny v daném případě na 70 dB v denní době a 65 dB v noční době, a to v ochranném pásmu dráhy i mimo něj. Použití této korekce následně umožnilo konstatování dodržení hygienických limitů hluku, resp. jejich dodržení po aplikaci navržených protihlukových opatření.

Účastníci řízení s takovým postupem nesouhlasí a mají za to, že závazné stanovisko EIA vydané pro předmětný záměr je nezákonné, neboť v daném případě neměla být korekce pro starou hlukovou zátěž vůbec použita.

Podle § 2 písm. n) nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se starou hlukovou zátěží rozumí hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněných venkovních prostorech staveb působený dopravou na pozemních komunikacích nebo drahách, který existoval již před 1.1. 2001 a překračoval hodnoty hygienických limitů stanovené k tomuto datu pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor stavby.

Podle § 12 odst. 5 písm. a) nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se může korekce pro starou hlukovou zátěž použít i v případě „položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy.“ Tato výjimka však na záměr zdvoukolejnění železnice Pardubice - Rosice nad Labem - Stěblová jednoznačně nedopadá, jelikož se nejedná o pouhou údržbu nebo rekonstrukci dráhy, ale o její rozšíření (zdvoukolejnění). Nařízení přitom počítá s použitím korekce pro starou hlukovou zátěž pouze v případě rozšíření vozovky, tedy pozemní komunikace, nikoliv v případě rozšíření dráhy. Účastníci řízení poukazují navíc na skutečnost, že předmětný záměr byl zařazen do Kategorie I, bod 9.1 Příloha č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., tedy „Novostavby železničních tratí delší 1 km“, jak vyplývá i ze samotného stanoviska EIA. Z pohledu vlivů na životní prostředí se tedy materiálně jedná o nový záměr, na který se korekce na starou hlukovou zátěž nepoužije.

Bez nezákonně uplatněné korekce na starou hlukovou zátěž by byly limity pro chráněné venkovní prostory staveb (tedy i pro stavby pro bydlení, které mají být realizovány v návrhových plochách dle XVIIb. změny územního plánu) maximálně 60 dB v denní době a 55 dB v noční době v ochranném pásmu dráhy a pouze 55 dB/ 50 dB mimo ochranného pásma. Při takto stanovených limitech by však docházelo na vícero místech k jejich překročení, a tedy ke vzniku nezákonného stavu.

Z uvedených důvodů tedy mají účastníci řízení za to, že hygienické limity hluku nebudou v důsledku zdvoukolejnění železnice dodrženy, a z tohoto důvodu je závazné stanovisko EIA, které má být podkladem pro navazující územní řízení, nezákonné.

Podobně jako KHS ani MŽP ve svém stanovisku nikterak nezohlednilo požadavky vyplývající z územního plánu, pokud jde o snížení hlukové zátěže u návrhových ploch pro bydlení přiléhajících k ucelenému úseku 6 záměru. MŽP akceptovalo návrh protihlukových opatření, tak jak byl navržen oznamovatelem v dokumentaci EIA.

Účastníci řízení jsou toho názoru, že pokud by MŽP při přípravě svého stanoviska zohlednilo závazné požadavky vyplývající z územního plánu, nemohlo by bez dalšího akceptovat pouze protihluková opatření navržená oznamovatelem v dokumentaci EIA. Zohlednění požadavků stanovených územním plánem by se muselo nutně promítnout buď do vydání nesouhlasného stanoviska KHS anebo do stanovení dodatečných podmínek, tj. zejména vybudování odpovídajících protihlukových opatření u návrhových ploch pro bydlení, které přiléhají k ucelenému úseku 6 záměru.

Podobně jako v případě stanoviska KHS je i odůvodnění výrokové části stanoviska EIA zcela nevyhovující a nesouladné s požadavky stanovenými v § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.,

správný řád. Odůvodnění jednotlivých podmínek je věnován pouze stručný text na str. 6 a 7 stanoviska EIA. Z odůvodnění není nikterak patrné, proč byly stanoveny právě tyto podmínky a proč nebylo přistoupeno ke stanovení podmínek dodatečných, které by zajistily soulad záměru s požadavky vyplývajícími z územního plánu.

V průběhu procesu EIA byly vzneseny připomínky týkající se vybudování protihlukových stěn u návrhových ploch pro bydlení. Tyto připomínky byly odmítnuty zpracovatelem posudku v tom směru, že „budoucí“ plochy pro výstavbu nemají nárok na ochranu před hlukem. Připomínky i vypořádání jsou ocitovány ve stanovisku EIA (str. 15-16 a 29-34 stanoviska EIA). Z předmětných pasáží však není nikterak zřejmé, jaké je stanovisko samotného MŽP k této otázce (tj. zda souhlasí s vypořádáním provedeným zpracovatelem posudku či nikoli) a dále není patrné, zda při vypořádání připomínek bylo vzato v úvahu, že připomínky jsou založeny na závazném požadavku vyplývajícím z územního plánu a nikoli toliko na aplikaci zákona č. 258/2000 Sb.

V tomto ohledu proto není z odůvodnění stanoviska EIA nikterak patrné, zda MŽP v rámci procesu EIA:

a) dospělo k závěru, že za účelem splnění požadavku vyplývajícího z územního plánu, který se vztahuje k eliminaci hlukové zátěže u návrhových ploch pro bydlení, není zapotřebí přijímat žádná dodatečná protihluková opatření,

b) vyhodnotilo předmětný požadavek územního plánu jako neaplikovatelný v rámci procesu posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, anebo

c) opomnělo předmětný požadavek územního plánu v procesu EIA zohlednit.

Z těchto důvodů a v tomto rozsahu trpí i stanovisko EIA tzv. nepřezkoumatelností pro nedostatek důvodů a je nutné jej považovat za nesouladné s požadavky zákona stanovenými v ust. § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

4. Rozpor s § 90 písm. b) a c) stavebního zákona

Podle § 90 písm. b) stavebního zákona musí být umísťovaný záměr také v souladu s cíli a úkoly územního plánování, které jsou obsaženy v § 18 a § 19 stavebního zákona.

Podle § 18 odst. 2 stavebního zákona je cílem územního plánování zajišťovat předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Podle § 19 odst. 1 písm. e) stavebního zákona je úkolem územního plánování také stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území.

Tyto obecné principy se v případě XVII.b změny Územního plánu města Pardubice projeví právě ve stanovení závazné podmínky, že využití plochy XVIIb/9d pro realizaci zdvoukolejnění je přípustné pouze tehdy, pokud bude v rámci územního řízení prokázáno nepřekročení hygienických limitů hluku u stávajících i navrhovaných ploch pro bydlení a že případně budou realizována taková opatření, která budou hlukové zatížení eliminovat.

Rovněž podle § 90 písm. c) stavebního zákona musí být dále záměr v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území. Podle § 20 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, dále platí, že v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území je obecným požadavkem takové vymezení pozemků, stanovování podmínek jejich využívání a umísťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území.

Vyhovění žádosti žadatele a umístění stavby v navržené podobě, tedy bez realizace odpovídajících protihlukových opatření v blízkosti návrhových ploch pro bydlení, by proto bylo v rozporu nejenom s územně plánovací dokumentací, ale rovněž i s úkoly a cíli územního plánování a obecnými požadavky na výstavbu, tedy i v rozporu s § 90 písm. b) a c) stavebního zákona. Proto účastníci řízení požadují, aby byla navržena protihluková opatření i v blízkosti návrhových ploch pro bydlení tak, aby nedošlo ke zhoršení kvality prostředí a hodnoty území a aby bylo možný další rozvoj kvalitního bydlení v obci Doubravice, včetně pozemků v jejich vlastnictví.

V příloze doplňujeme hlukovou studii Ing. Martina Vraného ze dne 26.2.2018, která odůvodňuje délku a výšku požadovaných protihlukových opatření.

III.

Z výše uvedených důvodů účastníci řízení shrnují, že se záměrem „Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba - zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem -

Stéblová" v navržené podobě nesouhlasí a žádají, aby stavební úřad vyzval stavebníka k doplnění projektové dokumentace o protihluková opatření v úseku km 5,245 - 5,765, (tj. protihluková stěna o výšce minimálně 3 metry doplněná o výsadbu pásu ochranné zeleně), která povedou ke snížení hlukové zátěže u nejbližších stávajících pozemků pro rekreaci a nově navrhovaných ploch pro bydlení v souladu s požadavky vyplývajícími z územního plánu. Pod podmínkou, že dojde ke změně záměru v souladu s výše uvedeným požadavkem, vyjadřují účastníci řízení souhlas se záměrem v takto revidované podobě. Pokud stavebník neprovede změnu záměru v souladu s výše uvedeným požadavkem, navrhují účastníci řízení, aby stavební úřad alespoň v rámci územního rozhodnutí podmínil realizaci záměru předchozí realizací protihlukových opatření v úseku km 5,245 - 5,765 (protihluková stěna o výšce minimálně 3 metry doplněná o výsadbu pásu ochranné zeleně).

Námítky, o kterých nedošlo mezi účastníky k dohodě, stavební úřad posoudil na základě obecných požadavků na výstavbu a technických norem a rozhodl takto:

Námítka č. 1 - K námítkám týkajících se otázky, že v územním plánu je využití plochy XVIIb/9d pro realizaci zdvoukolejnění podmíněně přípustné za podmínky, pokud bude v další fázi přípravy záměru, např. územním řízením apod., prokázáno nepřekročení hygienických limitů hluku ze stávajícího provozu na železnici č.31 včetně navrhovaného zdvoukolejnění této železnice u nejbližších stávajících i nově navrhovaných ploch s funkcí bydlení je nutno uvést, že stejná podmínka je v tomtéž územním plánu stanovena i pro výstavbu objektů a zařízení na plochách XVIIb/9a ve vlastnictví jeho zmocnitelů a to nikoliv pro hladiny hluku ze stávajícího provozu na železnici č. 031, ale z budoucího zdvoukolejnění. Pro výstavbu na ploše XVIIb/9a je rovněž stanoveno, že musí být respektováno ochranné pásmo technické infrastruktury.

V § 77 odst 2 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví se uvádí, že v případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden záměr, u kterého lze důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z provozu na pozemních komunikacích nebo železničních drahách, nelze ke stavbě, která by mohla být tímto hlukem či vibracemi dotčena, vydat kladné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví, aniž by u ní byla přijata opatření k ochraně před hlukem nebo vibracemi.

Následující odstavce 3 a 4 téhož ustanovení z.č. 258/2000 stanoví, že Stavební úřad vždy zajistí, aby záměr žadatele ke stavbě bytového domu, rodinného domu, stavbě pro předškolní nebo školní vzdělávání, stavbě pro zdravotní nebo sociální účely anebo k funkčně obdobné stavbě a ke stavbě zdroje hluku byl z hlediska ochrany před hlukem posouzen příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Z uvedeného textu je zřejmé, že zákon ukládá osobě, která zamýšlí realizovat výstavbu v takové blízkosti mj. železniční dráhy, kdy je nebo bude dráha pro tuto výstavbu zdrojem hluku a vibrací, realizovat protihluková opatření.

Žadatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného souhlasu ke stavbě podle odstavce 3 do území zatíženého zdrojem hluku předloží příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska podle odstavce 1 měření hluku provedené podle § 32a a návrh opatření k ochraně před hlukem. Stejnou povinnost má žadatel, který hodlá předložit stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy a žadatel o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbě podle odstavce 3 tohoto ustanovení zákona.

Vzhledem k absenci vzhledu budoucí výstavby, kdy zpracovatel dokumentace pro územní rozhodnutí stavby dráhy nezná vzdálenost ani výšku nejbližších v budoucnu plánovaných obytných objektů, nejbližší chráněný venkovní prostor staveb, není možné přesněji posoudit nebo zpřesnit výpočet konkrétních hodnot ekvivalentních hladin hluku. K námítkě Mgr.Ing. Illka na prokázání, resp. neprokázání dodržení hygienických limitů hluku je nutno poukázat na Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje k dokumentaci pro územní řízení ze dne 18. 1. 2018, ze kterého je zřejmé, že navrhovaná protihluková opatření při výstavbě zdvoukolejnění jsou naprosto dostatečná a odpovídají všem zákonným požadavkům.

Je zjevné, že požadavky stěžovatele jdou nad rámec povinností, stanovených pro investora uvedené stavby zákonem 258/2000 Sb., a jejich akceptace by byla v rozporu se zásadami Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace 1 část bod 23, „se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ale i s vlastní změnou územního plánu XVIIb, pro jehož zpracování jsou dle § 31 odst.4 z.č. 183/2006 Sb., stavební zákon, Zásady Politiky územního rozvoje ČR závazné. ustanovení § 46 odst.2 stavebního zákona ukládá pořizovateli územního plánu posouzení souladu návrhu ÚP s právními předpisy, což v tomto případě vzbuzuje výrazné pochybnosti. Právě v bodě 23 uvedené PÚR je uvedeno, že při pořizování územně plánovací činnosti je nutno vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnice, silnic I.třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu

dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).

Skutečnost, že jsou v DÚR navržená protihluková opatření v souladu s územním plánem dokládá i další ustanovením textové části odůvodnění ÚP, kdy v části Plocha a koridory dopravy je uvedeno, že „S výjimkou lokalit XVIIb/49 a /93 nejsou umístovány do budoucího rozsahu ochranného pásma dráhy žádné další rozvojové záměry. Tyto záměry (49 a 93) neumisťují do blízkosti železnice záměry, které by vyžadovaly ochranu před hlukem a dalšími negativními vlivy způsobenými dopravou na železnici.

Stavební úřad se domnívá, že vybudování protihlukových opatření by bylo v tuto chvíli neekonomické, zbytečné a nad rámec povinností investora. Samotná existence určité funkční plochy (v tomto případě pro výstavbu RD), která je součástí jakéhokoliv Územního plánu ještě nepředurčuje, že taková stavba bude v dané lokalitě s určitostí realizována. V tomto konkrétním případě stavby tohoto druhu (rodinné domy) na takové ploše nejsou realizovány ani o nich není zamýšleno (nebylo požádáno o jejich povolení). Stavební úřad proto nemůže investorovi přikázat realizaci staveb, které v době povolovacího procesu nejsou potřebné, a účastník řízení (vlastník sousedních pozemků) o ně žádá pouze na základě vize do budoucna. **Tato námitka byla zamítnuta.**

Námitka č. 2 - K námitkám, že se v blízkosti dráhy nachází sportovní areál (tenisové a volejbalové kurty), který je podle jeho názoru chráněným venkovním prostorem stavební úřad uvádí, že zmiňované pozemky jsou v katastru nemovitostí evidovány jako orná půda, v Územním plánu města Pardubic jako plocha pro rekreaci a sport. Plochy pro sport však od 1. 12. 2015 pod ochranu proti hluku a vibracím dle § 30 zákona 258/2000 Sb. nespádají. Novelou zákona o ochraně veřejného zdraví č. 267/2015 byly z tohoto ustanovení právě nezastavěné pozemky užívané ke sportu vypuštěny. **Tato námitka byla zamítnuta.**

Námitka č. 3 - K námitkám týkajících se uplatnění staré hlukové zátěže v hlukové studii stavební úřad zjistil, že hygienické limity byly konzultovány a průběžně schvalovány Krajskou hygienickou stanicí v Pardubicích. Při svém rozhodování se v této otázce stavební úřad opíral především o závazné stanovisko dotčeného orgánu Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, č.j. KHSPA 21720/2017/HOK-Pce ze dne 18. 1. 2018. Jelikož toto závazné stanovisko bylo kladné a neobsahovalo žádné další požadavky, kterých se namítající domáhají, stavební úřad nemá důvod ani žádnou zákonnou možnost toto po investorovi požadovat. Opět by se jednalo o požadavky nad rámec potřebných opatření. Uvedená hluková studie byla rovněž součástí dokumentace EIA, kde se k totožným připomínkám paní Illkové vyjadřoval zpracovatel posudku. **Tato námitka byla zamítnuta.**

Námitka č. 4 - K námitkám týkajících se požadavků na výsadbu pásu ochranné zeleně stavební úřad zjistil, že dle vypořádání námitek v textové části zmiňovaného územního plánu (str.103 , vypořádání námítka Ing.Arch.Soběslava Macase jako zplnomocněného zástupce p. Illkové) je ochrana uvedené lokality před hlukem XVII/9a a XVII/9b. řešena právě zmíněným pásem izolační zeleně a podmínkou uvedenou v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, č.j. KHSPA 21720/2017/HOK-Pce ze dne 18. 1. 2018 (viz. podmínka v bodě 1 pro plochy XVII/9a). Dle uvedeného rozhodnutí o námítce je v plochách ZI, BP i RS možné umístit technické stavby sloužící obsluze či ochraně území. Je tedy zřejmé, že výsadba pásu ochranné zeleně není podmínkou a povinností investora stavby dráhy. **Tato námitka byla zamítnuta.**

Námitka č. 5 - K námitkám týkajících se údajného podání k územnímu řízení, které měl dle namítajících učinit Městský obvod Pardubice VII dne 8. 2. 2018 stavební úřad sděluje, že žádným takovým podáním stavební úřad nedisponuje. **Tato námitka byla zamítnuta.**

Námitka č. 6 - K námitkám týkajících se názoru namítajícího, že se jedná o „novou“ stavbu dle Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Věstník MZdr. částka 11/2017, příloze H, stavební úřad zaujal stejný názor, jako má investor. Dle názoru stavebního úřadu, se rozhodně nejedná o stavbu novou, resp. umístovanou po 1. 1. 2001. Současná stavba (zdvoukolejňení trati) je, dle názoru stavebního úřadu, součástí stavby původní. Jedná se, svým způsobem, o úpravu stávající stavby spočívající v jejím zkvalitnění, modernizaci a doplnění o nové technologie. Stavební úřad vychází z nezvratitelného faktu, že budoucím stavem nedojde k diametrálnímu ovlivnění svého okolí, respektive k výraznému zvýšení negativních dopadů na své okolí tak, jak by tomu bylo u stavby nové, umístované „na zelené louce“. **Tato námitka byla zamítnuta.**

Námitka č. 7 - K námitkám týkajících se podmínek stanovených ve využití plochy XVIIb/9d stavení úřad uvádí, že žadatel prokázal nepřekročení hlukových limitů, resp. nebylo prokázáno, že by k překročení těchto limitů mělo dojít. **Tato námitka byla zamítnuta.**

Námítka č. 8 - K námitkám týkajících se údajně nezákonného závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze dne 18. 1. 2018, č.j. KHSPA 21720/2017/HOK-Pce a údajně nezákonného závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí ze dne 7. 11. 2017, č.j. MZP/2017/550/794, sp.zn. ZN/MZP/2017/550/31 stavební úřad sděluje, že žádnou nezákonnost neshledal. Jedná se o dotčené orgány, v jejichž kompetenci je takováto závazná stanoviska vydávat a stavební úřad je jimi vázán. **Tato námítka byla zamítnuta.**

Námítka č. 9 - K námitkám týkajících se údajného rozporu s §90 písm. b) a c) stavebního zákona stavební úřad sděluje, že dospěl k závěru, že záměrem stavby k ničemu takovému nedochází. Jak už bylo výše řečeno, stavební úřad se nedomnívá, že stavbou dochází k zhoršení kvality prostředí a hodnoty území. Vlivem stavby nedojde k navýšení projíždějících vlakových souprav, tudíž ani k nárůstu takového množství nebo intenzity hluku, aby se dalo hovořit o zhoršení kvality prostředí. Pokud namítající pořizovali pozemky, kterých se námitky týkají se záměrem umístit na nich stavby rodinných domů, respektive žádali o změnu využití těchto pozemků na takové účely, s existencí drážního objektu již museli předem počítat. Pokud tedy poukazují na hluk, který jim bude komplikovat jejich případný budoucí záměr, nebylo vhodné takové pozemky pořizovat, resp. žádat o změnu v Územním plánu. Stavební úřad, na základě veškerých podkladů, které žadatel předložil, dospěl k názoru, že stavebním záměrem nedojde ke zhoršení kvality prostředí a hodnoty území. **Tato námítka byla zamítnuta.**

Stavební úřad, následně, dne 12. 3. 2017, v souladu s ustanovením § 36 odstavce 3 správního řádu seznámení s podklady rozhodnutí a dal účastníkům řízení možnost se k podkladům rozhodnutí se vyjádřit. Tuto možnost dal stavební úřad až do doby vydání rozhodnutí. Oznámení provedl stavební úřad v souladu s příslušnými ustanoveními správního řádu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a podmíněk a souhlasů účastníků řízení a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl o podané žádosti tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Územní rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 92 odstavce 3 stavebního zákona doručováno účastníkům řízení dle ustanovení § 85 odstavce 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě.

Při zveřejňování písemností se stavební úřad řídil ustanovením § 20 stavebního zákona.

V průběhu územního řízení, postupoval stavební úřad v souladu se zákonem a ostatními právními předpisy, které jsou součástí právního řádu; uplatňoval svoji pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena. Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jejichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem v nezbytném rozsahu. Správní orgán dbal, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakožto i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Stavební úřad postupoval při svém rozhodování tak, aby byl úkon správního orgánu úkonem v souladu s požadavky obsaženými v ustanovení § 2 správního řádu, tedy se zásadou legality, zásadou zákazu zneužití pravomoci a správní úvahy, zásadou proporcionality, ochrany dobré víry atd. Rozsah a způsob zjišťování podkladů pro rozhodnutí určoval v souladu s ustanovením § 50 správního řádu stavební úřad. Rozhodnutí stavebního úřadu vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci.

Záměr žadatele byl dále posouzen dle ustanovení § 90 stavebního zákona.

Územní řízení prokázalo, že umístění stavby je v souladu se záměry a cíli územního plánování, v souladu s ohledem na souvislosti a charakter území stavba nezhoršuje hodnotu území, je v souladu s Územním plánem města Pardubic a jeho změnami, vyhovuje požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovení § 69 odstavce 2 správního řádu uvádí stavební úřad v písemném vyhotovení rozhodnutí účastníky územního řízení:

-žadatel;

-obec, na jejímž území se uskutečňuje požadovaný záměr;

- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno;
- osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis;

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

SUDOP PRAHA a.s., 204-středisko inženýringu a geodezie, Olšanská 2643, Žižkov, 130 00 Praha 3
Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I, U Diavdla 828, 530 02 Pardubice 2
Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice 2
Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice VI, Kostnická 865, Pardubice VI-Svítkov, 530 06 Pardubice 6
Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice VII, gen.Svobody 198, Pardubice VII-Rosice, 533 51 Pardubice 17
Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 01 Chrudim 1
Obec Srch, Pardubická 100, Srch, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
Obec Stěblová, Stěblová 12, 533 45 Opatovice nad Labem
Obec Mikulovice, Valčíkova 52, Mikulovice, 530 02 Pardubice 2
Obec Staré Jesenčany, Staré Jesenčany 57, 530 02 Pardubice 2

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 244/2, 244/4, 254/23, 496/1, 496/2 v katastrálním území Dražkovice, parc. č. 119/2, 127, 132/1, 132/2, 175/1, 175/2, 287/1, 287/2, 293/1, 295/1, 295/2, 295/10, 300/2, 300/3, 300/5, 300/7, 300/8, 300/14 v katastrálním území Blato, st. p. 682, 683, parc. č. 70/15, 70/22, 70/23, 70/28, 70/52, 70/55, 221/8 v katastrálním území Ohrazenice, st. p. 614, 617, 618/5, 618/7, 618/8, 618/12, 694, 700/1, 700/2, 700/3, 701/2, 701/4, 704/3, 706/1, 708/1, 708/2, 1091, 3766, 3767, 3768, 3771, 3797/4, 5332, 5534, 5545, 5548, 5555, 5562, 6007/1, 6007/23, 6007/24, 6007/25, 6007/26, 6007/27, 8033, 8034, 8035, 8036, 8037, 8038, 8185/1, 8185/2, 9543, 9944, 9945, 9946, 9949, 9992, 9995, 10010, 10011, 10037, 10040, 10041, 10042, 10043, 10044, 10053, 10054, 10086, 10306, 10796, 11124, parc. č. 1724/4, 1728/9, 1778/9, 1778/65, 1778/66, 1792/10, 1794/11, 1794/16, 1807/4, 1807/5, 1807/16, 1807/17, 1810/1, 1811/2, 2062/2, 2082/36, 2082/70, 2123/2, 2123/20, 2123/28, 2123/30, 2130/1, 2130/19, 2149/8, 2149/11, 2168/17, 2240/2, 2240/4, 2240/8, 2240/12, 2499/129, 2499/140, 2520/1, 2520/7, 2526/12, 2526/15, 2529/6, 2573/5, 2573/9, 2583/1, 2583/15, 2583/16, 2583/43, 2583/44, 2583/45, 2590/1, 2590/3, 2605/51, 2605/58, 2605/59, 2605/96, 2605/97, 2605/98, 2605/102, 2605/111, 2605/114, 2605/119, 2605/120, 2605/130, 2605/131, 2605/134, 2605/137, 2605/138, 2605/139, 2605/140, 2605/172, 2605/175, 2628/17, 2628/19, 2665/22, 2665/28, 2783/94, 2784/26, 2784/27, 2784/36, 2798/13, 2798/14, 2798/15, 2798/16, 2798/22, 2798/23, 2798/24, 2798/25, 2798/27, 2798/28, 2798/29, 2798/38, 2798/41, 2798/46, 2798/48, 2798/52, 2798/54, 2802/19, 2802/32, 2802/35, 2802/38, 2802/41, 2802/42, 2802/44, 2803/6, 2803/7, 2803/8, 2803/10, 2803/17, 2803/19, 3000/21, 3000/41, 3133, 3833/1, 3833/2, 3835/6, 3852, 3853/1, 3853/3, 3853/4, 3853/5, 3906/16, 3911/2, 3911/3, 3911/9, 3912, 3917/3, 3930/1, 3937, 3980/3, 3981/1, 3981/3, 3982/2, 3982/5, 3999/1, 3999/5, 3999/6, 3999/7, 4009/1, 4010/1, 4010/5, 4011/1, 4011/2, 4011/4, 4011/5, 4406, 4407, 4417, 4418, 4420, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4450, 4451, 4453/4, 4455/1, 4456, 4866/5, 4866/6, 4917/15, 4917/16, 4917/17, 4917/18, 4917/19, 4917/20, 4917/21, 4917/22, 4917/23, 4917/24, 4917/25, 4917/26, 4917/27, 4917/29, 4917/30, 4917/31, 4917/32, 4917/33, 4917/34, 4917/35, 4917/36, 4917/37, 5019, 5129, 5155, 5157 v katastrálním území Pardubice, parc. č. 168/11, 168/13, 168/28, 170/1, 170/8, 170/9, 184/1, 184/2, 185/1, 185/3, 185/4, 191/3, 191/4, 192/19, 192/22, 194/1, 194/2, 195/2, 195/3, 202/3, 202/4, 202/5, 202/6, 203, 210/4, 210/5, 210/6, 215/2, 217/5, 217/7, 227/1, 236/6, 236/30, 281/1, 281/2, 282/6, 314/11, 535/3, 535/6, 535/11, 556/9, 556/11, 556/13, 556/14, 556/15, 557/12, 557/13, 557/14, 557/15, 579/1, 615/13, 617/8, 617/10, 617/13, 617/17, 617/18, 637/2 v katastrálním území Trnová, st. p. 786, parc. č. 304/2, 304/6, 738/7, 738/15, 738/24, 1077/1,

1095, 1102/1, 1102/5, 1104/19, 1105/9, 1105/12, 1105/14, 1105/15, 1108/1, 1108/3, 1109/7, 1119/43, 1119/45, 1119/46, 1121/2, 1121/4, 1151, 1155, 1156, 1157/1, 1157/4, 1157/5, 1163/1, 1164, 1165, 1169/1, 1169/2, 1169/3, 1169/4, 1171, 1177/3, 1177/4, 1190/1, 1190/2, 1190/4, 1190/5, 1190/6, 1190/10, 1191/5, 1191/7, 1191/9, 1191/10, 1195/4, 1200/1, 1200/2, 1200/5, 1200/7, 1249, 1348 v katastrálním území Svítkov, parc. č. 374, 393/6, 393/7 v katastrálním území Popkovice, parc. č. 49/2, 52/2, 618/2, 619, 630 v katastrálním území Nové Jesenčany, st. p. 56, 58/3, 58/7, 58/9, 83/2, 181, 376, 475, 641, 642, 646, 649, 889, 893, 894, 928, 941, 1010, 1012, 1014, 1124, 1173, 1174, 1388, 1389, 1390, 1391, 1621, parc. č. 65/3, 117/6, 117/7, 117/13, 117/18, 117/20, 117/33, 119/1, 252/71, 252/72, 252/78, 255/8, 260/2, 264/4, 264/8, 264/9, 264/10, 264/11, 264/12, 264/15, 264/16, 264/17, 264/31, 264/40, 264/41, 264/43, 264/44, 266/2, 266/3, 267/2, 267/7, 267/10, 267/11, 269/3, 269/5, 274/4, 275/7, 275/10, 275/12, 276/5, 282/1, 282/9, 290/11, 290/13, 290/14, 601/1, 604/3, 604/15, 605/7, 613/10, 613/12, 614/25, 622/5, 622/8, 622/10, 622/15, 626/1, 626/3, 628/4, 628/6, 628/7, 628/9, 628/10, 628/14, 632/5, 635/2, 645/2, 728, 729/1, 729/3, 729/4, 729/5, 729/7, 730/2, 730/3, 730/4, 730/5, 730/6, 730/7, 731/1, 731/2, 736/1, 736/2, 736/3, 736/4, 737/1, 737/6, 738/1, 738/5, 738/6, 738/7, 738/8, 738/9, 739/10, 739/11, 753/1, 753/4, 754, 760/2, 760/4, 761/2, 761/5, 762 v katastrálním území Rosice nad Labem, st. p. 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 98, 100/3, 344, 345, 346, 351, 504, 505, 506, 728, 977, 1133, 1208, 1246, parc. č. 35/4, 35/5, 35/6, 36/2, 36/3, 38/3, 38/5, 40/6, 40/7, 40/8, 40/10, 40/15, 40/25, 40/29, 40/30, 40/31, 40/36, 40/54, 40/64, 40/65, 71/2, 71/12, 71/17, 71/24, 71/26, 71/29, 71/30, 71/31, 71/32, 80/1, 97/1, 97/5, 100/1, 100/2, 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 100/7, 103/4, 114/1, 131/1, 131/9, 131/10, 131/11, 134/2, 134/3, 138/2, 138/5, 138/8, 138/10, 165/5, 165/15, 210/3, 210/8, 210/10, 211/1, 214/3, 300, 313/7, 314/2, 314/3, 314/4, 316/4, 317/1, 317/2, 317/3, 317/4, 318/1, 376/3, 376/4, 410 v katastrálním území Semtín, parc. č. 55/4, 55/27, 58/6, 58/30, 58/31, 58/36, 58/65, 58/72, 58/86, 58/94, 59/8 v katastrálním území Pohránov, parc. č. 341/2, 342/2, 343/2, 344/2, 345/3, 362/1, 363/1, 363/7, 364/6, 364/7, 364/8, 364/9, 368/7, 371/3, 406/2, 406/21, 407/3, 407/13, 407/18, 535/6, 535/7, 535/8, 537/28, 537/29, 553/3, 558/1, 558/2, 558/3 v katastrálním území Srch, st. p. 38, 211, 296, parc. č. 46/2, 48/3, 49/3, 56/18, 70/19, 190, 192/6, 193/1, 246, 247, 249/1, 249/2, 249/3, 249/4, 265/2, 273/1, 273/4, 277/3, 278/2, 293/1, 293/2, 294/1, 344/1, 345/1, 349, 354, 361/1, 361/2, 367/1, 367/2, 368, 370/2, 371/1, 375/2, 524/2, 524/7, 524/8, 524/9, 524/10, 524/11, 524/12, 526/4, 527/4, 528/1, 529/7, 529/8, 529/10, 529/12, 529/18, 530/1, 530/2, 536/1, 536/2, 537/7, 539/4, 539/5, 539/6, 544/1, 544/2, 544/3, 544/10, 546/1, 548/1, 548/3, 584/1, 584/2, 587/2, 587/3, 587/4, 588/2, 606/2, 612/3, 613/1, 613/2, 613/4, 620/1, 620/2, 620/3, 623/1, 623/2, 623/3 v katastrálním území Staré Jesenčany, st. p. 33, 49, parc. č. 1/1, 4, 64/3, 64/4, 76/4, 76/6, 76/7, 76/8, 76/12, 76/18, 96/1, 101/1, 282, 285, 287/1, 287/5, 287/16, 287/19, 287/21, 287/22, 287/25, 287/33, 287/34, 287/35, 287/36, 308/1, 308/4, 310, 313/1, 319/4, 324/4, 324/5, 324/8, 324/9, 324/10, 327, 337/2, 337/4, 337/5, 337/6, 337/7, 337/8, 337/9, 337/10, 337/11, 337/13, 337/15, 337/16, 337/17, 337/18, 337/19, 337/25, 337/29, 516/20, 516/21, 516/28, 516/29, 516/30, 518/10, 518/44, 518/45, 518/47, 518/56, 518/57, 518/93, 518/99, 518/116, 523/2, 523/4, 523/5, 523/7, 543/1, 557/3, 560/1, 560/12, 560/17, 560/22, 560/23, 560/24, 560/39, 560/41, 560/42, 560/44, 560/45, 560/47, 560/49, 560/50, 560/51, 560/101, 560/109, 560/131, 560/132, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 593/1, 593/2, 593/3, 593/5, 593/6, 593/7, 593/8, 593/9, 593/10, 593/11, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 632/1, 632/5, 632/6, 632/7, 632/11, 632/12, 632/17, 676/7, 676/9, 676/10, 678/1, 678/2, 678/4, 678/5, 678/6, 678/7, 678/8, 678/9, 694 v katastrálním území Stěblová

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Pardubice, Zelené Předměstí č.p. 2871, č.p. 2794, č.p. 2801, č.p. 206, č.p. 1233, č.p. 217, č.p. 208, č.p. 2881, č.p. 205 a č.p. 2865, Pardubice, Svítkov č.p. 571, Pardubice, Rosice č.p. 53, č.p. 173, č.p. 379 a č.p. 52, Staré Jesenčany č.p. 34 a č.p. 34, Stěblová č.p. 49

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost žádné připomínky nepředložila.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích dle položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20 000,- Kč byl zaplacen dne 23. 1. 2018.

Příloha:

ověřená situace

„otisk úředního razítka“

Miroslav Klapka
referent stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední internetové desce Magistrátu města Pardubic, na úřední desce stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic a na úředních deskách místně příslušných úřadů městských obvodů a obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty jej potvrzené vraťte stavebnímu úřadu, oddělení územně správnímu, Magistrátu města Pardubic zpět.

.....
vyvěšeno dne

.....
sejmuto dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:**účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) staveb. zákona (dodejky):**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, IDDS: uccchjm
sídlo: Nerudova č.p. 1, 772 52 Olomouc, kterou zastupuje na základě plné moci společnost
SUDOP PRAHA a.s., 204-středisko inženýringu a geodezie, IDDS: nd9sqfy
sídlo: Olšanská č.p. 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) staveb. zákona (dodejky):

Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I, U Divadla č.p. 828, 530 02 Pardubice 2
Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice V, IDDS: ukzbx4z
sídlo: Češkova č.p. 22, 530 02 Pardubice 2
Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice VI, IDDS: vy7byam
sídlo: Kostnická č.p. 865, Pardubice VI-Svítkov, 530 06 Pardubice 6
Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice VII, IDDS: axwbv4z
sídlo: gen.Svobody č.p. 198, Pardubice VII-Rosice, 533 51 Pardubice 17
Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 01 Chrudim 1
Obec Srch, IDDS: as2a5ee
sídlo: Pardubická č.p. 100, Srch, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
Obec Stéblová, IDDS: tgkbg8w
sídlo: Stéblová č.p. 12, 533 45 Opatovice nad Labem
Obec Mikulovice, IDDS: 2eha42q
sídlo: Valčíkova č.p. 52, Mikulovice, 530 02 Pardubice 2
Obec Staré Jesenčany, IDDS: udka5e5
sídlo: Staré Jesenčany č.p. 57, 530 02 Pardubice 2

účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) staveb. zákona (dodejky):

Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic, oddělení pozemků a
převodu nemovitostí, U Divadla č.p. 828, 530 21 Pardubice
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
PARAMO, a.s., IDDS: sdgcghn
sídlo: Přerovská č.p. 560, Svítkov, 530 06 Pardubice 6
Alena Čapková, Tolarova č.p. 373, Rosice, 533 51 Pardubice 17
Slavomír Kmoníček, Tolarova č.p. 112, Rosice, 533 51 Pardubice 17
Iva Izerová, Družstevní č.p. 113, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Karel Kmoníček, Danihelkova č.p. 186, Rosice, 533 51 Pardubice 17
Šárka Pfeiferová, Legionářská č.p. 152, Rosice, 533 51 Pardubice 17
Luděk Pfeifer, Legionářská č.p. 152, Rosice, 533 51 Pardubice 17
Věra Čapková, Jana Zajíce č.p. 985, Studánka, 530 12 Pardubice 12
Pavel Ludvig, Školní náměstí č.p. 39, Rosice, 533 51 Pardubice 17
Ladislav Ludwig, Grusova č.p. 413, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Petra Pilařová, Mladých č.p. 181, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
Jaroslav Vebr, Borová č.p. 215, Rosice, 533 51 Pardubice 17
Petr Vašíček, MUDr. Ducháčkové č.p. 158, Pardubičky, 530 03 Pardubice 3
Radka Macháčková, Fügnerova č.p. 258, Rosice, 533 51 Pardubice 17
Petr Jarý, Labská č.p. 1865, Bílé Předměstí, 530 02 Pardubice 2
HASTEX & HASPR s.r.o., IDDS: ksz9tgc
sídlo: Srch č.p. 229, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
Runcorn corp s.r.o., IDDS: 9prj4y9
sídlo: Ke Strašnické č.p. 50/16, Strašnice, 100 00 Praha 10
Synthesia, a.s., IDDS: wemchuj

sídlo: Semtín č.p. 103, 530 02 Pardubice 2
Květuše Jiroutková, Jiřího Potůčka č.p. 24, Trnová, 530 09 Pardubice 9
Ivana Šedivková, Jiřího Potůčka č.p. 24, Trnová, 530 09 Pardubice 9
ALACER Development s.r.o., IDDS: ykz8tat
sídlo: Doubravice č.p. 105, 533 53 Pardubice 19
ROSICE PARK a.s., IDDS: 55qpka6
sídlo: K Vinici č.p. 1256, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
JHV - ENGINEERING s.r.o., IDDS: nsedvfn
sídlo: Nádražní č.p. 641, Rosice, 533 51 Pardubice 17
Miroslava Holická, Bohdanečská č.p. 3, Trnová, 530 09 Pardubice 9
František Holický, Bohdanečská č.p. 11, Trnová, 530 09 Pardubice 9
Michaela Musilová, Jiránkova č.p. 2098, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Milan Ráliš, Zelená č.p. 426, Pardubičky, 530 03 Pardubice 3
Sabina Doležalová, Bělobranské náměstí č.p. 132, Bílé Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Petr Ráliš, Kokešova č.p. 145, Staré Čívce, 530 06 Pardubice 6
Aleš Bárta, 2 Gairdner Dr., Kardinya 6163, Austrálie
Yvona Vaňková, Holubova č.p. 921, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Aleš Bárta, Bohdanečská č.p. 9, Trnová, 530 09 Pardubice 9
František Doležal, Doubravice č.p. 14, 533 53 Pardubice 19
Alena Doležalová, Doubravice č.p. 14, 533 53 Pardubice 19
Světlana Jelínková, Jana Zajíce č.p. 985, Studánka, 530 12 Pardubice 12
Libuše Illková, Plachty č.p. 515/12, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34
Ing. Marie Valášková, Doubravice č.p. 75, 533 53 Pardubice 19
Petr Sochor, Bohdanečská č.p. 377, Trnová, 530 09 Pardubice 9
Taťána Sochorová, Bohdanečská č.p. 377, Trnová, 530 09 Pardubice 9
Květuše Bartůňková, Vysokomýtská č.p. 174, 534 01 Holice v Čechách
Ing. František Horák, Jiřího Potůčka č.p. 22, Trnová, 530 09 Pardubice 9
Jan Slavík, Eliášova č.p. 485/43, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Vojtěch Slavík, Eliášova č.p. 485/43, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Sdružení vlastníků zahrádek Doubravice, Sedláčkova č.p. 434, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
NAPA TRUCKS spol. s r. o., IDDS: wyrvkb7
sídlo: Semtín č.p. 100, 533 53 Pardubice 19
Viktor Jelínek, Doubravice č.p. 33, 533 53 Pardubice 19
Bohumila Kratochvílová, Spojilská č.p. 43, Studánka, 530 03 Pardubice 3
Jiří Kojzar, nábřeží Závodu míru č.p. 1856, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Roman Černohlávek, Marie Majerové č.p. 282, Ohrazenice, 533 53 Pardubice 19
Alžbeta Černohlávková, Marie Majerové č.p. 282, Ohrazenice, 533 53 Pardubice 19
Miroslav Krupauer, Polní č.p. 212, Srch, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
Miroslav Šrámek, Sladkovského č.p. 458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Ladislava Nováková, Borová č.p. 412, Rosice, 533 51 Pardubice 17
Jaroslav Polák, Sestroňovice č.p. 1, Frýdštejn, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Ing. Jan Vosyka, U Zvoničky č.p. 25, Srch, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
Miloš Kalhous, U Zvoničky č.p. 26, Srch, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
Eva Kalhousová, U Zvoničky č.p. 26, Srch, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
Božena Bačinová, Lukovna č.p. 5, 533 04 Sezemice
Ing. Lukáš Plechatý, IDDS: f9qq93a
trvalý pobyt: Jeřábkova č.p. 1459/8, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
František Kváč, Ve Lhotkách č.p. 1577, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
TECHPARK Hradubická a.s., IDDS: 8n6gkxp
sídlo: Hradecká č.p. 545, Pardubice-Polabiny, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
Ing. Josef Novotný, Stěblová č.p. 32, 533 45 Opatovice nad Labem
Jiří Kučera, Blšanecká č.p. 1535/6, Praha 10-Uhříněves, 104 00 Praha 114
Marie Koblížková, Stěblová č.p. 11, 533 45 Opatovice nad Labem
Ing. Slavomil Dvořák, Wilsonova č.p. 553, 539 01 Hlinsko v Čechách 1

Jitka Šimáková, Stéblová č.p. 38, 533 45 Opatovice nad Labem
Zdeňka Petráňková, Orlická č.p. 685, 561 69 Králíky
Jiří Hynek, U Váhy č.p. 1189, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Josef Šín, Stéblová č.p. 63, 533 45 Opatovice nad Labem
Dagmar Trojanová, Stéblová č.p. 14, 533 45 Opatovice nad Labem
Václav Jičínský, Pichlova č.p. 2652, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Vlastimil Jičínský, Dvořákova č.p. 77, Čeperka, 533 45 Opatovice nad Labem
Marie Pinkasová, Stéblová č.p. 44, 533 45 Opatovice nad Labem
Václava Graňáková, Rožkova č.p. 2628, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Vladimíra Šínová, Stéblová č.p. 63, 533 45 Opatovice nad Labem
František Novák, 9. května č.p. 840, 534 01 Holice v Čechách
Jiří Novák, Brocno č.p. 160, 411 08 Štětí
Jaroslava Provazníková, Revoluční č.p. 787, 534 01 Holice v Čechách
Ivana Ročková, Nádražní č.p. 280, 534 01 Holice v Čechách
Vladislav Havelka, Těchonín č.p. 51, 561 66 Těchonín
Alena Grusová, Červená Voda č.p. 253, 561 61 Červená Voda 1
Ing. Jana Šafková, Stéblová č.p. 29, 533 45 Opatovice nad Labem
Marie Záleská, Mělnická č.p. 10/3, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1
Gabriela Panchártková, Na Výsluní č.p. 127, Srch, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
Martin Souček, Staré Ždánice č.p. 167, 533 44 Staré Ždánice
Martin Machač, Kašparova č.p. 1221, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Miroslav Kohout, Gagarinova č.p. 385, Polabiny, 530 09 Pardubice 9
David Záhora, Krkonošská č.p. 260, 543 01 Vrchlabí 1
Agroterra East s.r.o., IDDS: k4b7pp8
sídlo: Semtín č.p. 117, 533 53 Pardubice 19
SK - EKO Pardubice s. r. o., IDDS: wj72j5n
sídlo: Semtín č.p. 52, 530 02 Pardubice 2
Alena Janáčková, Benešovo náměstí č.p. 2507, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou, IDDS: 685g4nq
sídlo: Brozanská č.p. 490, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO - Oddělení územní správy nemovitého, Teplého č.p. 1899, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Petr Štěpánek, Jezbořice č.p. 68, 530 02 Pardubice 2
Ing. Ladislav Valenta, Kodymova č.p. 2538/10, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58
ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Pardubice, skupina ochrany a dokumentace, IDDS: dgzjrp
sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9
sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle
Elektrárny Opatovice, a.s., IDDS: gvjosp6d
sídlo: Opatovice nad Labem č.p. 2, 532 13 Opatovice nad Labem
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
sídlo: Závašova č.p. 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v
sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
MERO ČR, a.s., IDDS: a4we6rx
sídlo: Veltruská č.p. 748, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1
Služby města Pardubic a.s., IDDS: yc9gb95
sídlo: Hůrka č.p. 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 12

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 69
EDERA Group a.s., IDDS: bz2r37g
sídlo: Arnošta z Pardubic č.p. 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Dopravní podnik města Pardubic a.s., IDDS: wk3drnu
sídlo: Teplého č.p. 2141, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
ČEPS, a.s., IDDS: seccdq
sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Michle, 101 00 Praha 101
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh
sídlo: Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1
ONIVON a.s., IDDS: hqefhkw
sídlo: Akademia Bedrny č.p. 88/6, Věkoše, 500 03 Hradec Králové 3

účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) staveb. zákona (veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 244/2, 244/4, 254/23, 496/1, 496/2 v katastrálním území Dražkovice, parc. č. 119/2, 127, 132/1, 132/2, 175/1, 175/2, 287/1, 287/2, 293/1, 295/1, 295/2, 295/10, 300/2, 300/3, 300/5, 300/7, 300/8, 300/14 v katastrálním území Blato, st. p. 682, 683, parc. č. 70/15, 70/22, 70/23, 70/28, 70/52, 70/55, 221/8 v katastrálním území Ohrazenice, st. p. 614, 617, 618/5, 618/7, 618/8, 618/12, 694, 700/1, 700/2, 700/3, 701/2, 701/4, 704/3, 706/1, 708/1, 708/2, 1091, 3766, 3767, 3768, 3771, 3797/4, 5332, 5534, 5545, 5548, 5555, 5562, 6007/1, 6007/23, 6007/24, 6007/25, 6007/26, 6007/27, 8033, 8034, 8035, 8036, 8037, 8038, 8185/1, 8185/2, 9543, 9944, 9945, 9946, 9949, 9992, 9995, 10010, 10011, 10037, 10040, 10041, 10042, 10043, 10044, 10053, 10054, 10086, 10306, 10796, 11124, parc. č. 1724/4, 1728/9, 1778/9, 1778/65, 1778/66, 1792/10, 1794/11, 1794/16, 1807/4, 1807/5, 1807/16, 1807/17, 1810/1, 1811/2, 2062/2, 2082/36, 2082/70, 2123/2, 2123/20, 2123/28, 2123/30, 2130/1, 2130/19, 2149/8, 2149/11, 2168/17, 2240/2, 2240/4, 2240/8, 2240/12, 2499/129, 2499/140, 2520/1, 2520/7, 2526/12, 2526/15, 2529/6, 2573/5, 2573/9, 2583/1, 2583/15, 2583/16, 2583/43, 2583/44, 2583/45, 2590/1, 2590/3, 2605/51, 2605/58, 2605/59, 2605/96, 2605/97, 2605/98, 2605/102, 2605/111, 2605/114, 2605/119, 2605/120, 2605/130, 2605/131, 2605/134, 2605/137, 2605/138, 2605/139, 2605/140, 2605/172, 2605/175, 2628/17, 2628/19, 2665/22, 2665/28, 2783/94, 2784/26, 2784/27, 2784/36, 2798/13, 2798/14, 2798/15, 2798/16, 2798/22, 2798/23, 2798/24, 2798/25, 2798/27, 2798/28, 2798/29, 2798/38, 2798/41, 2798/46, 2798/48, 2798/52, 2798/54, 2802/19, 2802/32, 2802/35, 2802/38, 2802/41, 2802/42, 2802/44, 2803/6, 2803/7, 2803/8, 2803/10, 2803/17, 2803/19, 3000/21, 3000/41, 3133, 3833/1, 3833/2, 3835/6, 3852, 3853/1, 3853/3, 3853/4, 3853/5, 3906/16, 3911/2, 3911/3, 3911/9, 3912, 3917/3, 3930/1, 3937, 3980/3, 3981/1, 3981/3, 3982/2, 3982/5, 3999/1, 3999/5, 3999/6, 3999/7, 4009/1, 4010/1, 4010/5, 4011/1, 4011/2, 4011/4, 4011/5, 4406, 4407, 4417, 4418, 4420, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4450, 4451, 4453/4, 4455/1, 4456, 4866/5, 4866/6, 4917/15, 4917/16, 4917/17, 4917/18, 4917/19, 4917/20, 4917/21, 4917/22, 4917/23, 4917/24, 4917/25, 4917/26, 4917/27, 4917/29, 4917/30, 4917/31, 4917/32, 4917/33, 4917/34, 4917/35, 4917/36, 4917/37, 5019, 5129, 5155, 5157 v katastrálním území Pardubice, parc. č. 168/11, 168/13, 168/28, 170/1, 170/8, 170/9, 184/1, 184/2, 185/1, 185/3, 185/4, 191/3, 191/4, 192/19, 192/22, 194/1, 194/2, 195/2, 195/3, 202/3, 202/4, 202/5, 202/6, 203, 210/4, 210/5, 210/6, 215/2, 217/5, 217/7, 227/1, 236/6, 236/30, 281/1, 281/2, 282/6, 314/11, 535/3, 535/6, 535/11, 556/9, 556/11, 556/13, 556/14, 556/15, 557/12, 557/13, 557/14, 557/15, 579/1, 615/13, 617/8, 617/10, 617/13, 617/17, 617/18, 637/2 v katastrálním území Trnová, st. p. 786, parc. č. 304/2, 304/6, 738/7, 738/15, 738/24, 1077/1, 1095, 1102/1, 1102/5, 1104/19, 1105/9, 1105/12, 1105/14, 1105/15, 1108/1, 1108/3, 1109/7, 1119/43, 1119/45, 1119/46, 1121/2, 1121/4, 1151, 1155, 1156, 1157/1, 1157/4, 1157/5, 1163/1, 1164, 1165, 1169/1, 1169/2, 1169/3, 1169/4, 1171, 1177/3, 1177/4, 1190/1, 1190/2, 1190/4, 1190/5, 1190/6, 1190/10, 1191/5, 1191/7, 1191/9, 1191/10, 1195/4, 1200/1, 1200/2, 1200/5, 1200/7, 1249, 1348 v katastrálním území Svítkov, parc. č. 374, 393/6, 393/7 v katastrálním území Popkovice, parc. č. 49/2, 52/2, 618/2, 619, 630 v katastrálním území Nové Jesenčany, st. p. 56, 58/3, 58/7, 58/9, 83/2, 181, 376, 475, 641, 642, 646, 649, 889, 893, 894, 928, 941, 1010, 1012, 1014, 1124, 1173, 1174, 1388, 1389, 1390, 1391, 1621, parc. č. 65/3, 117/6, 117/7, 117/13, 117/18, 117/20, 117/33, 119/1, 252/71, 252/72, 252/78, 255/8, 260/2, 264/4, 264/8, 264/9, 264/10, 264/11, 264/12, 264/15, 264/16, 264/17, 264/31, 264/40, 264/41, 264/43, 264/44, 266/2, 266/3, 267/2, 267/7, 267/10, 267/11, 269/3, 269/5, 274/4, 275/7, 275/10, 275/12, 276/5, 282/1, 282/9, 290/11, 290/13, 290/14, 601/1, 604/3, 604/15, 605/7, 613/10, 613/12, 614/25, 622/5, 622/8,

622/10, 622/15, 626/1, 626/3, 628/4, 628/6, 628/7, 628/9, 628/10, 628/14, 632/5, 635/2, 645/2, 728, 729/1, 729/3, 729/4, 729/5, 729/7, 730/2, 730/3, 730/4, 730/5, 730/6, 730/7, 731/1, 731/2, 736/1, 736/2, 736/3, 736/4, 737/1, 737/6, 738/1, 738/5, 738/6, 738/7, 738/8, 738/9, 739/10, 739/11, 753/1, 753/4, 754, 760/2, 760/4, 761/2, 761/5, 762 v katastrálním území Rosice nad Labem, st. p. 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 98, 100/3, 344, 345, 346, 351, 504, 505, 506, 728, 977, 1133, 1208, 1246, parc. č. 35/4, 35/5, 35/6, 36/2, 36/3, 38/3, 38/5, 40/6, 40/7, 40/8, 40/10, 40/15, 40/25, 40/29, 40/30, 40/31, 40/36, 40/54, 40/64, 40/65, 71/2, 71/12, 71/17, 71/24, 71/26, 71/29, 71/30, 71/31, 71/32, 80/1, 97/1, 97/5, 100/1, 100/2, 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 100/7, 103/4, 114/1, 131/1, 131/9, 131/10, 131/11, 134/2, 134/3, 138/2, 138/5, 138/8, 138/10, 165/5, 165/15, 210/3, 210/8, 210/10, 211/1, 214/3, 300, 313/7, 314/2, 314/3, 314/4, 316/4, 317/1, 317/2, 317/3, 317/4, 318/1, 376/3, 376/4, 410 v katastrálním území Semtín, parc. č. 55/4, 55/27, 58/6, 58/30, 58/31, 58/36, 58/65, 58/72, 58/86, 58/94, 59/8 v katastrálním území Pohránov, parc. č. 341/2, 342/2, 343/2, 344/2, 345/3, 362/1, 363/1, 363/7, 364/6, 364/7, 364/8, 364/9, 368/7, 371/3, 406/2, 406/21, 407/3, 407/13, 407/18, 535/6, 535/7, 535/8, 537/28, 537/29, 553/3, 558/1, 558/2, 558/3 v katastrálním území Srch, st. p. 38, 211, 296, parc. č. 46/2, 48/3, 49/3, 56/18, 70/19, 190, 192/6, 193/1, 246, 247, 249/1, 249/2, 249/3, 249/4, 265/2, 273/1, 273/4, 277/3, 278/2, 293/1, 293/2, 294/1, 344/1, 345/1, 349, 354, 361/1, 361/2, 367/1, 367/2, 368, 370/2, 371/1, 375/2, 524/2, 524/7, 524/8, 524/9, 524/10, 524/11, 524/12, 526/4, 527/4, 528/1, 529/7, 529/8, 529/10, 529/12, 529/18, 530/1, 530/2, 536/1, 536/2, 537/7, 539/4, 539/5, 539/6, 544/1, 544/2, 544/3, 544/10, 546/1, 548/1, 548/3, 584/1, 584/2, 587/2, 587/3, 587/4, 588/2, 606/2, 612/3, 613/1, 613/2, 613/4, 620/1, 620/2, 620/3, 623/1, 623/2, 623/3 v katastrálním území Staré Jesenčany, st. p. 33, 49, parc. č. 1/1, 4, 64/3, 64/4, 76/4, 76/6, 76/7, 76/8, 76/12, 76/18, 96/1, 101/1, 282, 285, 287/1, 287/5, 287/16, 287/19, 287/21, 287/22, 287/25, 287/33, 287/34, 287/35, 287/36, 308/1, 308/4, 310, 313/1, 319/4, 324/4, 324/5, 324/8, 324/9, 324/10, 327, 337/2, 337/4, 337/5, 337/6, 337/7, 337/8, 337/9, 337/10, 337/11, 337/13, 337/15, 337/16, 337/17, 337/18, 337/19, 337/25, 337/29, 516/20, 516/21, 516/28, 516/29, 516/30, 518/10, 518/44, 518/45, 518/47, 518/56, 518/57, 518/93, 518/99, 518/116, 523/2, 523/4, 523/5, 523/7, 543/1, 557/3, 560/1, 560/12, 560/17, 560/22, 560/23, 560/24, 560/39, 560/41, 560/42, 560/44, 560/45, 560/47, 560/49, 560/50, 560/51, 560/101, 560/109, 560/131, 560/132, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 593/1, 593/2, 593/3, 593/5, 593/6, 593/7, 593/8, 593/9, 593/10, 593/11, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 632/1, 632/5, 632/6, 632/7, 632/11, 632/12, 632/17, 676/7, 676/9, 676/10, 678/1, 678/2, 678/4, 678/5, 678/6, 678/7, 678/8, 678/9, 694 v katastrálním území Stéblová, parc. č. 880/10, 895/13, 895/25, 895/26, 895/31, 895/63, 895/170, 897/33, 904/3, 912/1, 912/2, 914/1, 930/2, 1190/27, 1190/28, 1190/40, 2736/2, 2736/4, 2740/2, 2741/1, 2741/2, 2928, 2929/2 v katastrálním území Chrudim, st.p. 61, 66, 334, par.č. 2, 118, 120/1, 120/2, 120/9, 120/10, 120/11, 120/23, 120/71, 120/73, 120/84, 120/96, 120/101, 120/103, 215/2, 215/4, 254/2, 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 255/1, 256/1, 256/3, 371/1, 371/5, 384/1, 384/2, 395 v katastrálním území Medlešice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Pardubice, Zelené Předměstí č.p. 2871, č.p. 2794, č.p. 2801, č.p. 206, č.p. 1233, č.p. 217, č.p. 208, č.p. 2881, č.p. 205 a č.p. 2865, Pardubice, Svítkov č.p. 571, Pardubice, Rosice č.p. 53, č.p. 173, č.p. 379 a č.p. 52, Staré Jesenčany č.p. 34 a č.p. 34, Stéblová č.p. 22 a č.p. 49

dotčené orgány (dodejky):

Úřad městského obvodu Pardubice I, Odbor dopravy a životního prostředí, IDDS: 5hpbxht
sídlo: U Divadla č.p. 828, Pardubice I-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Úřad městského obvodu Pardubice V, odbor dopravy a životního prostředí, IDDS: mbbbxhp
sídlo: Češkova č.p. 22, 530 02 Pardubice 2

Úřad městského obvodu Pardubice VI, odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí,
IDDS: vy7byam
sídlo: Kostnická č.p. 865, Pardubice VI-Svítkov, 530 06 Pardubice 6

Úřad městského obvodu Pardubice VII, odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy, IDDS: axwbv4z
sídlo: Generála Svobody č.p. 198, Pardubice-Rosice, 533 51 Pardubice 17

Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 01 Chrudim 1

Obecní úřad Srch, Pardubická č.p. 100, Srch, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic


Obecní úřad Stéblová, Stéblová č.p. 12, 533 45 Opatovice nad Labem

Obecní úřad Mikulovice, Valčíkova č.p. 52, Mikulovice, 530 02 Pardubice 2

Obecní úřad Staré Jesenčany, Staré Jesenčany, 530 02 Pardubice 2

Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4

sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, Vršovice, 100 00 Praha 10
Ministerstvo obrany - sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, IDDS: hjaavk
sídlo: Teplého č.p. 1899, 530 02 Pardubice 2
Ministerstvo zdravotnictví České republiky, IDDS: pv8aaxd
sídlo: Palackého náměstí č.p. 4, 128 01 Praha 2-Nové Město
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu - oddělení územního plánování, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 532 11 Pardubice 2
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 532 11 Pardubice 2
Magistrát města Pardubic, odbor správních agend - úsek památkové péče, náměstí Republiky č.p. 12, 530 21 Pardubice
Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Štrossova č.p. 44, 530 21 Pardubice 2
Magistrát města Pardubic, Odbor dopravy, Odd. speciálního stavebního úřadu a dopravy, náměstí Republiky č.p. 12, Pardubice I-Zelené Předměstí, 5321 Pardubice 2
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86
sídlo: U Divadla č.p. 828, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Státní plavební správa, IDDS: pwzaih7
sídlo: Jankovcova č.p. 1534/4, 170 00 Praha 7-Holešovice
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
sídlo: Rožkova č.p. 2757, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Dražní úřad, stavební sekce - územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, 121 06 Praha 2-Vinohrady
Východočeské muzeum v Pardubicích, archeologické oddělení, IDDS: 2f7y2vx
sídlo: Zámek 2, Pardubice 1, 530 02 Pardubice 2
Přístav Pardubice, a.s., IDDS: sxrr3yu
sídlo: Pernerova č.p. 168, 530 02 Pardubice 2
Úřad pro civilní letectví, Česká republika, IDDS: v8gaaz5
sídlo: letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
Explosia a.s., IDDS: jjgd2hv
sídlo: Semtín č.p. 107, 530 02 Pardubice 2
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královehradeckého a Pardubického, IDDS: gf9adwf
sídlo: Wonkova č.p. 1142/1, 500 02 Hradec Králové 2
Regionální muzeum v Chrudimi, IDDS: 9tfvpd9
sídlo: Široká č.p. 86, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1



LEGENDA

- ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV
- ROZSAH ÚPRAV ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
- ROZSAH ÚPRAV SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

C.1.2

POLOHA LISTU CELKOVÉ SITUACE STAVBY M 1:10000 (příl. C.1.2)




ČÁST C.1.1 PO PŘIPOMÍNKÁCH 11/2016

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01		
02		
03		

Objednatel:
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 Dlážděná 1003/7
 110 00 Praha 1

Generální projektant:
 SUDOP PRAHA a.s.
 Ošňanská 1a, 130 80 Praha 3
 tel.: +420 267 094 111
 fax: +420 224 230 316
 e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu: ING. DANIEL FILIP
Garant profese: ING. DANIEL FILIP

Středisko:
 250 HRADEC KRÁLOVÉ

Vedoucí střediska: *Horáček* ING. PAVEL HORÁČEK
Odpovědný projektant SO, IO, PS: *Filip* ING. DANIEL FILIP
Vypracoval: *Pospíchalová* MONIKA POSPÍCHALOVÁ
Kontroval: *Filip* ING. DANIEL FILIP

Název akce:
 MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - CHRUDIM,
 3. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ PARDUBICE-ROSICE NAD LABEM - STĚBLOVÁ

Číslo smlouvy: 15-108.250
Projektový stupeň: PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE

Část:
 SITUACE STAVBY
 PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY

Datum: 02/2017
Číslo části: C.1

Název přílohy:
Přehledná situace stavby

Měřítko: 1:50000 **Počet formátů:** 6 x A4
Číslo přílohy: 1

