Varianta	Cenová úroveň	Název akce				Investiční úsek						Investiční úsek		1	Databáze rizik							11	CELKEM BEZ RIZIKOVÉ SLOŽKY	CELKEM VČETNĚ RIZIKOVÉ SLOŽKY
	2020	„Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“				název	ŽST Slavkov	mimo řešený úsek	Investiční podúsek 1c	Investiční podúsek 1d	Investiční podúsek 1e												SOUHRN	SOUHRN
Zpracoval	Datum	Pozn.:	Inflační koeficient			od km						Staničení	od	0,000							od	0,000		
			1,0235	l		do km							do	0,000							do	0,000		
Profese	Podskupina	Č.řádku	Položka	m.j	sazba 2019 (mil.Kč/m.j)	sazba 2020 (mil.Kč/m.j)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	m.j.	K	mil. Kč	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R	mil. Kč	mil. Kč	mil. Kč
Železniční zabezpečovací zařízení	Staniční	A01	SZZ do 9 ks výhybkových jednotek	v.j.	6,937	7,100						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		A02	SZZ od 10 do 15 ks výhybkových jednotek	v.j.	6,188	6,334						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		A03	SZZ od 16 do 25 ks výhybkových jednotek	v.j.	5,490	5,619						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		A04	SZZ od 26 do 50 ks výhybkových jednotek	v.j.	4,891	5,006	26					26	1,00	130,150								160,893	130,150	160,893
		A05	SZZ nad 50 ks výhybkových jednotek	v.j.	4,492	4,597						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		A06	Provizorní SZZ	v.j.	1,797	1,839	5					5	1,00	9,194								11,366	9,194	11,366
	Traťové	A07	TZZ - jednokolejná trať	km tratě	1,847	1,890						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		A08	TZZ - dvoukolejná trať	km tratě	3,094	3,167						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
	Přejezdové	A09	PZZ - jednokolejná trať	ks	4,791	4,904						0	1,00	0,000	1,03	1,12	1,02	1,00	1,02	1,03	**1,24**	0,000	0,000	0,000
		A10	PZZ - dvoukolejná trať	ks	5,689	5,823	1					1	1,00	5,823								7,199	5,823	7,199
	Nadstavba	A11	DOZ	žst.	4,492	4,597						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		A12	ETCS	km tratě	3,793	3,882						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
	Ostatní	A13	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		A14	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		A15	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		A16	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
		A17	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
			CELKEM											**145,168**								**179,458**	**145,168**	**179,458**
Železniční sdělovací zařízení	Stanice a zastávky	B01	Místní radiový systém	žst.	1,797	1,839	1					1	1,00	1,839								2,273	1,839	2,273
		B02	Sdělovací zařízení ve stanici - uzlové stanice	ks	11,978	12,259						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		B03	Sdělovací zařízení ve stanici - mezilehlé stanice	ks	4,991	5,108	1					1	1,00	5,108								6,315	5,108	6,315
		B04	Sdělovací zařízení v zastávce	ks	0,499	0,511						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		B05	Sdělovací informační zařízení ve stanici	ks nástupiště	2,994	3,065	2					2	1,00	6,130								7,577	6,130	7,577
		B06	Sdělovací informační zařízení v zastávce	ks nástupiště	0,499	0,511						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
	Tratě	B07	Sdělovací zařízení v trati (TRS,...)	km tratě	0,749	0,766						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		B08	Sdělovací zařízení v trati (GSM-R)	km tratě	2,396	2,452						0	1,00	0,000	1,03	1,12	1,02	1,00	1,02	1,03	**1,24**	0,000	0,000	0,000
		B09	Sdělovací zařízení v tunelu	km tratě	4,741	4,853						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		B10	Traťový sdělovací kabel	km tratě	2,196	2,247	1,25					1,25	1,00	2,809								3,473	2,809	3,473
		B11	Přeložka závěsného optického kabelu (kabel ČDT)	km tratě	1,797	1,839						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
	Ostatní	B12	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		B13	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		B14	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		B15	Parametrizace a doplnění SW InS DDTS + klientů	mil. Kč				0,4						0,400								0,494	0,400	0,494
		B16	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
			CELKEM											**16,286**								**20,133**	**16,286**	**20,133**
Silnoproudá technologie	Trakční napájecí stanice	C01	Technologie trakční měnírny	ks	102,205	104,607						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		C02	Technologie trakční transformovny	ks	92,472	94,645						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		C03	Úprava stávající technologie TNS, TM (individuální kalkulace)	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
		C04	Technologie spínací stanice	ks	35,529	36,363						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		C05	Úprava stávající technologie SpS (individuální kalkulace)	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
	Trafostanice	C06	Technologie trafostanice 22 kV	ks	43,802	44,832	1					1	1,00	44,832								56,036	44,832	56,036
		C07	Technologie rozvodny 110 kV	ks	82,738	84,682						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		C08	Trafostanice - technologie tunelů	ks	17,521	17,933						0	1,00	0,000	1,03	1,08	1,08	1,00	1,02	1,02	**1,25**	0,000	0,000	0,000
		C09	Trafostanice - technologie stanice	ks	21,414	21,918						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		C10	Úprava stávající technologie trafostanic (individuální kalkulace)	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
	Ostatní	C11	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		C12	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		C13	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		C14	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
		C15	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
			CELKEM											**44,832**								**56,036**	**44,832**	**56,036**
Ostatní technologická zařízení	Vybavení budov a nástupišť	D01	Základní technologické vybavení budov (EPS, EZS, MAR, SHZ atd.)	m3 OP	0,001	0,001						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		D02	Eskalátory	ks	1,913	1,958						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		D03	Výtahy	ks	1,510	1,545						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
	Ostatní	D04	Rezervní řádek									0	1,00	0,000	1,03	1,08	1,02	1,00	1,02	1,02	**1,18**	0,000	0,000	0,000
		D05	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		D06	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
		D07	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
			CELKEM											**0,000**								**0,000**	**0,000**	**0,000**
Železniční svršek	Kolej	E01	Demontáž koleje (betonové pražce)	m koleje	0,004	0,004	1800					1800	1,00	6,451								7,190	6,451	7,190
		E02	Demontáž koleje (dřevěné pražce), výhybky	m koleje	0,005	0,005	3200					3200	1,00	15,639								17,431	15,639	17,431
		E03	Kolej UIC 60, nová, štěrkové lože	m koleje	0,019	0,019						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		E04	Kolej UIC 60, nová, PJD sjízdná, širá trať	m koleje	0,037	0,038						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		E05	Kolej UIC 60, nová, PJD sjízdná, tunel	m koleje	0,036	0,037						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		E06	Kolej S49, nová, štěrkové lože	m koleje	0,017	0,017	3610					3610	1,00	61,944								69,042	61,944	69,042
	Výhybka	E07	Jednoduchá výhybka J60-1:26,5-2500-PHS	ks	9,125	9,340						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		E08	Jednoduchá výhybka J60-1:18,5-1200	ks	6,897	7,059						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		E09	Jednoduchá výhybka J60-1:14-760	ks	5,518	5,647						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		E10	Jednoduchá výhybka J60-1:12-500	ks	4,138	4,235						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		E11	Jednoduchá výhybka J60-1:11-300	ks	3,502	3,584						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		E12	Jednoduchá výhybka J60-1:9-300	ks	3,289	3,367						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		E13	Jednoduchá výhybka J60-1:9-190	ks	2,865	2,932						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		E14	Jednoduchá výhybka J60-1:7,5-190-I	ks	2,494	2,552						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		E15	Křižovatková výhybka C60-1:11-300	ks	6,791	6,950						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		E16	Dvojitá kolejová spojka DKS 60-1:11-300	ks	19,948	20,417						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		E17	Jednoduchá výhybka J49-1:18,5-1200	ks	6,154	6,299						0	1,00	0,000	1,03	1,04	1,00	1,01	1,01	1,02	**1,11**	0,000	0,000	0,000
		E18	Jednoduchá výhybka J49-1:14-760	ks	4,934	5,050	3					3	1,00	15,150								16,886	15,150	16,886
		E19	Jednoduchá výhybka J49-1:12-500	ks	3,608	3,692	1,00					1	1,00	3,692								4,116	3,692	4,116
		E20	Jednoduchá výhybka J49-1:11-300	ks	2,653	2,715						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		E21	Jednoduchá výhybka J49-1:9-300	ks	2,653	2,715	7,00					7	1,00	19,005								21,183	19,005	21,183
		E22	Jednoduchá výhybka J49-1:9-190	ks	2,122	2,172	2,00					2	1,00	4,344								4,842	4,344	4,842
		E23	Jednoduchá výhybka J49-1:7,5-190	ks	1,804	1,846						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		E24	Křižovatková výhybka C49-1:11-300	ks	6,048	6,190						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		E25	Dvojitá kolejová spojka DKS 49-1:11-300	ks	16,765	17,159	1					1	1,00	17,159								19,125	17,159	19,125
	Úpravy koleje	E26	Rekonstrukce železničního svršku	m koleje	0,017	0,018						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		E27	Regenerace koleje vč. úpravy GPK	m koleje	0,011	0,011						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		E28	Propracování koleje vč. úpravy GPK	m koleje	0,008	0,008	300					300	1,00	2,541								2,832	2,541	2,832
	Ostatní	E29	Příplatek za konstrukci a výrobu obloukové výhybky	ks	0,150000	0,153525	4					4	1,00	0,614								0,684	0,614	0,684
		E30	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		E31	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		E32	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
		E33	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
			CELKEM											**146,540**								**163,331**	**146,540**	**163,331**
Železniční spodek	Konstrukce koleje	F01	Konstrukční vrstvy ve stanici	m koleje	0,004	0,004	2750					2750	1,00	11,735								13,472	11,735	13,472
		F02	Konstrukční vrstvy v trati	m koleje	0,004	0,004						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		F03	Konstrukční vrstvy v trati - PJD	m koleje	0,010	0,011						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		F04	Odtěžení starých konstrukčních vrstev	m koleje	0,002	0,002	4000					4000	1,00	9,388								10,777	9,388	10,777
	Těleso dráhy	F05	Výkopy	m3	0,001	0,001	500					500	1,00	0,400								0,459	0,400	0,459
		F06	Násypy	m3	0,001	0,001	500					500	1,00	0,453								0,520	0,453	0,520
		F07	Ozelenění tělesa	m2	0,000	0,000						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		F08	Odvodnění (zpevněný příkop)	bm	0,002	0,002	160					160	1,00	0,256								0,294	0,256	0,294
		F09	Odvodnění (příkopové zídky)	bm	0,010	0,010						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		F10	Odvodnění (trativod)	bm	0,003	0,003	2300					2300	1,00	6,134	1,03	1,04	1,03	1,01	1,01	1,02	**1,15**	7,042	6,134	7,042
	Jiné	F11	Příprava území	m2	0,000	0,000						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		F12	Úprava porostu v okolí tratě	km	0,625	0,640						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		F13	Rekultivace ploch	m2	0,000	0,000						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		F14	Kontaminace, uskladnění	m3	0,003	0,003	2500					2500	1,00	6,667								7,654	6,667	7,654
		F15	Sanace skalního zářezu	m2	0,003	0,003						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
	Ostatní	F16	Zarážedlo	ks	0,120000	0,122820	1					1	1,00	0,123								0,141	0,123	0,141
		F17	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		F18	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		F19	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
		F20	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
			CELKEM											**35,156**								**40,360**	**35,156**	**40,360**
Nástupiště a přejezdové konstrukce	Konstrukce nástupišť	G01	Demontáž nástupiště	m hrany	0,003	0,003	711					711	1,00	1,913								2,175	1,913	2,175
		G02	Nové nástupiště (nástupištní hrana 550 mm nad TK)	m hrany	0,021	0,022	510					510	1,00	10,978								12,481	10,978	12,481
	Přejezdové konstrukce	G03	Plochy železničních přejezdů	ks	0,736	0,753	2					2	1,00	1,507								1,713	1,507	1,713
		G04	Plochy železničních přechodů	ks	0,195	0,199						0	1,00	0,000	1,03	1,04	1,02	1,01	1,01	1,02	**1,14**	0,000	0,000	0,000
	Ostatní	G05	Demontáž přechodů	ks	0,020000	0,020470	3					3	1,00	0,061								0,070	0,061	0,070
		G06	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		G07	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
		G08	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
			CELKEM											**14,460**								**16,439**	**14,460**	**16,439**
Mosty, propustky a zdi	Mosty	H01	Nový železniční most - rozpětí do 40 m	m2	0,075	0,077						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		H02	Nový železniční most - rozpětí nad 40 m, estakáda	m2	0,096	0,098						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		H03	Rekonstrukce železničního mostu	m2	0,060	0,062						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		H04	Železniční most - úprava	m2	0,040	0,041						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		H05	Železniční most - úprava mostů s přesypáním	m2	0,045	0,046						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		H06	Železniční most - demolice	m2	0,020	0,021						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		H07	Mostní provizoria	m2	0,025	0,026						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
	Propustky	H08	Nový propustek	m2	0,070	0,072	30					30	1,00	2,164								2,581	2,164	2,581
		H09	Rekonstrukce propustku	m2	0,045	0,046						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		H10	Demolice propustku	m2	0,005	0,005	420					420	1,00	2,164								2,581	2,164	2,581
	Podchody	H11	Nový podchod	m2	0,116	0,118	100					100	1,00	11,849								14,134	11,849	14,134
		H12	Šikmý chodník	m2	0,003	0,003	340					340	1,00	1,051								1,254	1,051	1,254
		H13	Schodiště	ks	0,181	0,185	2					2	1,00	0,371								0,442	0,371	0,442
		H14	Rekonstrukce podchodu	m2	0,050	0,052						0	1,00	0,000	1,03	1,07	1,03	1,01	1,02	1,02	**1,19**	0,000	0,000	0,000
		H15	Demolice stávajícího podchodu	m2	0,009	0,009						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
	Lávky	H16	Lávky pro pěší	m2	0,035	0,036						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		H17	Návěstní krakorec (přes 2 koleje)	ks	1,258	1,288						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		H18	Návěstní lávka (přes 4 koleje)	ks	3,020	3,091						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
	Zdi	H19	Opěrné a zárubní zdi (do 5 m výšky)	m2	0,025	0,026	110					110	1,00	2,833								3,380	2,833	3,380
		H20	Opěrné a zárubní zdi (nad 5 m výšky)	m2	0,030	0,031						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		H21	Opěrné a zárubní zdi - rekonstrukce	m2	0,010	0,010						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		H22	Opěrné a zárubní zdi - demolice	m2	0,010	0,010	110					110	1,00	1,077								1,284	1,077	1,284
		H23	Obkladní zdi	m2	0,018	0,018						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
	Ostatní	H24	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		H25	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		H26	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		H27	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
		H28	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
			CELKEM											**21,508**								**25,655**	**21,508**	**25,655**
Inženýrské sítě	Přeložky sítí	I01	V hustě zastavěném území	km tratě	7,887	8,072						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		I02	V řídce zastavěném území	km tratě	1,262	1,292	1,052					1,052	1,00	1,359								1,574	1,359	1,574
	Ostatní	I03	Kabelovod	mil. Kč			1,8					1,8	1,00	0,000	1,03	1,07	1,02	1,01	1,00	1,02	**1,16**	0,000	0,000	0,000
		I04	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		I05	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
		I06	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
			CELKEM											**1,359**								**1,574**	**1,359**	**1,574**
Železniční tunely	Tunely	J01	Tunel - novostavba, 1-kolejný, do 500 m	bm	0,624	0,639						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		J02	Tunel - novostavba, 1-kolejný, nad 500 m	bm	0,564	0,577						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		J03	Tunel - novostavba, 2-kolejný, do 500 m	bm	0,976	0,999						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		J04	Tunel - novostavba, 2-kolejný, nad 500 m	bm	0,866	0,886						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		J05	Tunel - rekonstrukce (Individuální kalkulace)	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
	Ostatní	J06	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		J07	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		J08	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
		J09	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
			CELKEM											**0,000**								**0,000**	**0,000**	**0,000**

(verze 2016-01)

Varianta	Cenová úroveň	Název akce				Investiční úsek
	2020	„Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“				název
Zpracoval	Datum	Pozn.: Inflační koeficient 1,0235		l		od km do km

Profese	Podskupina	Č.řádku	Položka	m.j	sazba 2019 (mil.Kč/m.j.)	sazba 2020 (mil.Kč/m.j.)	ŽST Slavkov	mimo řešený úsek	Investiční podúsek 1c	Investiční podúsek 1d	Investiční podúsek 1e	Investiční úsek		1	Databáze rizik							11	CELKEM BEZ RIZIKOVÉ SLOŽKY	CELKEM VČETNĚ RIZIKOVÉ SLOŽKY
							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Staničení	od	0,000								od	0,000	SOUHRN	SOUHRN
													do	0,000								do	0,000		
												m.j.	K	mil. Kč	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R	mil. Kč		mil. Kč	mil. Kč
Pozemní komunikace	Vozovky a plochy	K01	Vozovka dálnice	m2	0,005	0,006						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		K02	Vozovka silnice I. třídy	m2	0,004	0,004						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		K03	Vozovka silnice II. třídy	m2	0,003	0,003						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		K04	Vozovka silnice III. třídy / místní komunikace	m2	0,003	0,003	132					132	1,00	0,348								0,392	0,348	0,392
		K05	Parkoviště, zpevněné plochy	m2	0,002	0,002						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		K06	Chodník / stezka	m2	0,002	0,002						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		K07	Demolice vozovky / zpevněné plochy	m2	0,002	0,002	132					132	1,00	0,270								0,304	0,270	0,304
	Těleso a mosty	K08	Výkopy	m3	0,001	0,001						0	1,00	0,000	1,02	1,04	1,03	1,01	1,00	1,02	1,13	0,000	0,000	0,000
		K09	Násypy	m3	0,001	0,001						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		K10	Silniční mosty a nadjezdy - nové	m2	0,063	0,065						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		K11	Silniční mosty a nadjezdy - demolice	m2	0,021	0,022						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
	Ostatní	K12	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		K13	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		K14	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		K15	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
		K16	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
			CELKEM											**0,618**								**0,696**	**0,618**	**0,696**
Protihlukové objekty	Protihluková opatření	L01	Protihluková stěna (PHS) nová	m	0,020	0,020						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		L02	Individuální protihluková opatření (IPO)	ks objektů	0,208	0,213	10					10	1,00	2,134								2,355	2,134	2,355
	Ostatní	L03	Rezervní řádek									0	1,00	0,000	1,03	1,04	1,00	1,01	1,00	1,02	1,10	0,000	0,000	0,000
		L04	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		L05	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
		L06	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
			CELKEM											**2,134**								**2,355**	**2,134**	**2,355**
Pozemní stavební objekty	Budovy a technologické objekty	M01	Novostavba budov	m3 OP	0,008	0,009						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		M02	Stavební úpravy - rekonstrukce budov	m3 OP	0,006	0,006						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		M03	Výpravní budova (individuálně)	m3 OP	0,010	0,011	10					10	1,00	0,107								0,119	0,107	0,119
		M04	Objekt pro technologické zařízení - velký	m3 OP	0,007	0,007	850					850	1,00	6,347								7,075	6,347	7,075
		M05	Objekt pro technologické zařízení - malý	ks	0,417	0,427						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		M06	Demolice objektů	m3 OP	0,001	0,001						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		M07	Oplocení	bm	0,001	0,001						0	1,00	0,000	1,03	1,04	1,00	1,01	1,01	1,02	1,11	0,000	0,000	0,000
	Zastřešení nástupišť	M08	Zastřešení nástupišť	m2	0,013	0,013						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		M09	Přístřešek	m2	0,019	0,019	370					370	1,00	7,105								7,919	7,105	7,919
	Ostatní	M10	Orientační systém - nástupiště ŽST		0,250000	0,255875	1					1	1,00	0,256								0,285	0,256	0,285
		M11	Orientační systém - VB		0,095000	0,097233	1					1	1,00	0,097								0,108	0,097	0,108
		M12	Hlasové majáčky		0,010000	0,010235	5					5	1,00	0,051								0,057	0,051	0,057
		M13	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
		M14	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
			CELKEM											**13,963**								**15,563**	**13,963**	**15,563**
Trakční zařízení	Trakční vedení	N01	Montáž trakčního vedení, stejnosměrná soustava (stanice)	km koleje	8,808	9,015						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		N02	Montáž trakčního vedení, stejnosměrná soustava (trať)	km koleje	8,053	8,243						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		N03	Montáž trakčního vedení, střídavá soustava (stanice)	km koleje	7,248	7,418	3,7					3,7	1,00	27,448								32,402	27,448	32,402
		N04	Montáž trakčního vedení, střídavá soustava (trať)	km koleje	6,644	6,800						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		N05	Demontáž trakčního vedení	km koleje	1,107	1,133						0	1,00	0,000	1,03	1,08	1,02	1,00	1,02	1,02	1,18	0,000	0,000	0,000
	Ostatní	N06	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		N07	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		N08	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
		N09	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
			CELKEM											**27,448**								**32,402**	**27,448**	**32,402**
Energetická zařízení	Osvětlení	O01	Osvětlení stanice (osvětlovací věže)	ks věže	1,597	1,635	4					4	1,00	6,538								7,870	6,538	7,870
		O02	Osvětlení zastávky (osvětlovací stožáry)	ks stožáru	0,299	0,306	22					22	1,00	6,742								8,115	6,742	8,115
		O03	Osvětlení tunelů	bm tunelu	0,004	0,005						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
	Vedení	O04	Přívodní vedení 110 kV	km	11,978	12,259						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		O05	Přívodní vedení 22 kV	km	5,989	6,130	1					1	1,00	6,130								7,378	6,130	7,378
		O06	Přívodní vedení NN	km	2,994	3,065						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		O07	Elektroinstalace v tunelu	bm tunelu	0,003	0,003						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
	Technologie a rozvody	O08	Rozvody VN,NN	žst.	3,493	3,576	1					1	1,00	3,576	1,03	1,08	1,02	1,00	1,02	1,04	1,20	4,304	3,576	4,304
		O09	Přeložka NN, VN	km	2,994	3,065						0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		O10	EOV	v.j.	0,649	0,664	16					16	1,00	10,625								12,788	10,625	12,788
		O11	DOÚO	ks ovl. jednotky	0,369	0,378	12					12	1,00	4,536								5,460	4,536	5,460
	Ostatní	O12	Osvětlení podchodu	bm podchodu	0,007500	0,007676	90					90	1,00	0,691								0,832	0,691	0,832
		O13	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		O14	Rezervní řádek									0	1,00	0,000								0,000	0,000	0,000
		O15	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
		O16	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
			CELKEM											**38,837**								**46,746**	**38,837**	**46,746**
Vedlejší náklady stavby	Výkupy pozemků a nemovitostí	P01	Zábor ZPF, PUPFL	mil. Kč / ha	1,00	1,00						0	1,00	0,000							1,00	0,000	0,000	0,000
		P02	Zastavitelné území města	mil. Kč / ha	25,00	25,00						0	1,00	0,000							1,00	0,000	0,000	0,000
		P03	Zastavitelné území obce	mil. Kč / ha	7,50	7,50	0,5					0,5	1,00	3,750							1,00	3,750	3,750	3,750
		P04	Mimo zastavěné území	mil. Kč / ha	1,50	1,50						0	1,00	0,000							1,00	0,000	0,000	0,000
		P05	Výkupy nemovitostí (individuální kalkulace)	mil. Kč			2,5							2,500							1,00	2,500	2,500	2,500
		P06	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
		P07	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
	Ostatní náklady na přípravu	Q01	Dokumentace stavby	%	8,50	8,50							1,00	43,206							1,00	51,063	43,206	51,063
		Q02	Průzkumy, geodetické měření	%	1,00	1,00							1,00	5,083							1,00	6,007	5,083	6,007
		Q03	Technická asistence a propagace	%	1,00	1,00							1,00	5,083							1,00	6,007	5,083	6,007
		Q04	Technický dozor	%	4,50	4,50							1,00	22,874							1,00	27,034	22,874	27,034
		Q05	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
		Q06	Individuální kalkulace	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
	Rezerva	R01	REZERVA	%	10,00	10,00							1,00	50,831							1,00	60,075	50,831	60,075
			CELKEM											**82,496**								**156,437**	**133,327**	**156,437**
Rekapitulace nákladů pro výpočet CBA	Kalkulace zůstatkové hodnoty		Zabezpečovací zařízení	mil. Kč										145,168								179,458	145,168	179,458
			Sdělovací zařízení	mil. Kč										16,286								20,133	16,286	20,133
			Silnoproudé rozvody a zařízení	mil. Kč										83,669								102,782	83,669	102,782
			Železniční svršek	mil. Kč										146,540								163,331	146,540	163,331
			Železniční spodek	mil. Kč										35,156								40,360	35,156	40,360
			Mosty, propustky, zdi	mil. Kč										21,508								25,655	21,508	25,655
			Tunely	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
			Komunikace a zpevněné plochy	mil. Kč										0,618								0,696	0,618	0,696
			Trakce	mil. Kč										27,448								32,402	27,448	32,402
			Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	mil. Kč										1,359								1,574	1,359	1,574
			Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	mil. Kč										28,423								32,002	28,423	32,002
			Objekty ochrany životního prostředí	mil. Kč										2,134								2,355	2,134	2,355
	Celková investiční náročnost		**Náklady realizace**	**mil. Kč**										**508,307**								**600,747**	**508,307**	**600,747**
			Přípravná a projektová dokumentace, průzkumy	mil. Kč										48,289								57,071	48,289	57,071
			Výkupy pozemků a nemovitostí	mil. Kč										6,250								6,250	6,250	6,250
			Technická asistence, propagace	mil. Kč										5,083								6,007	5,083	6,007
			Technický dozor	mil. Kč										22,874								27,034	22,874	27,034
		R01	REZERVA	%										50,831								60,075	50,831	60,075
			Celkové investiční náklady	**mil. Kč**										**641,634**								**757,184**	**641,634**	**757,184**
Kontrolní rozdělení nákladů dle směrnice GŘ SŽDC 11/2006	D. Technologická část	D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	mil. Kč										145,168								179,458	145,168	179,458
		D.2	Železniční sdělovací zařízení	mil. Kč										16,286								20,133	16,286	20,133
		D.3	Silnoproudá technologie včetně DŘT	mil. Kč										44,832								56,036	44,832	56,036
		D.4	Ostatní technologická zařízení	mil. Kč										0,000								0,000	0,000	0,000
	E. Stavební část	E.1	Inženýrské objekty	mil. Kč										221,774								250,409	221,774	250,409
		E.2	Pozemní stavební objekty	mil. Kč										13,963								15,563	13,963	15,563
		E.3	Trakční a energetická zařízení	mil. Kč										66,285								79,147	66,285	79,147
Délka tratě				**km**																		0,000	0,000	0,000
Měrné celkové investiční náklady				**mil. Kč / km tratě**																				

Č. řádku	Položka	Popis
B15	Parametrizace a doplnění SW InS DDTS + klientů	Zavedeno z důvodu chybějící položky, byly použity průměrné ceny z jiných staveb oceněných dle třídníku OTSKP
E29	Příplatek za konstrukci a výrobu obloukové výhybky	Zavedeno z důvodu chybějící položky, byly použity průměrné ceny z jiných staveb oceněných dle třídníku OTSKP
F16	Zaměření	Zavedeno z důvodu chybějící položky, byly použity průměrné ceny z jiných staveb oceněných dle třídníku OTSKP
G05	Demontáž přechodů	Zavedeno z důvodu chybějící položky, byly použity průměrné ceny z jiných staveb oceněných dle třídníku OTSKP
I03	Kabelovod	Zavedeno z důvodu chybějící položky, byly použity průměrné ceny z jiných staveb oceněných dle třídníku OTSKP
M10	Orientační systém - nástupiště ŽST	Zavedeno z důvodu chybějící položky, byly použity průměrné ceny z jiných staveb oceněných dle třídníku OTSKP
M11	Orientační systém - VB	Zavedeno z důvodu chybějící položky, byly použity průměrné ceny z jiných staveb oceněných dle třídníku OTSKP
M12	Hlasové majáčky	Zavedeno z důvodu chybějící položky, byly použity průměrné ceny z jiných staveb oceněných dle třídníku OTSKP
O12	Osvětlení podchodu	Zavedeno z důvodu chybějící položky, byly použity průměrné ceny z jiných staveb oceněných dle třídníku OTSKP