

Naše zn. 30649/2023-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI
Vyřizuje Mgr. Jana Kabátová
E-mail KabatovaJ@spravazeleznic.cz
Datum 15. prosince 2023

Uveřejněním v elektronickém nástroji
E-ZAK

Odpověď na dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 Plzeň upřesňuje zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na základě obdržených dotazů:

Název VZ: **Kdyně ON – oprava výpravní budovy**
Číslo VZ: 65423088
Č.j.: 29830/2023-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI
Datum: 05.12.2023

Dotaz 3:

1. SO 03 - Oprava bytu č. 1, PS 01 - Architektonicko - stavební část

Součástí položkového výkazu výměr části *SO 03 - Oprava bytu č. 1, PS 01 - Architektonicko - stavební část* je položka č. 56 „*kuchyňská linka, včetně spotřebičů*“ – 1 ks. V poskytnuté projektové dokumentaci postrádáme bližší specifikace k výše uvedené položce.

Dovolujeme si Vás požádat o přesný popis kuchyňské linky (schéma linky, požadavky na materiálové provedení, specifikace spotřebičů, osvětlení).

2. SO 04 - Oprava bytu č. 2, PS 01 Architektonicko - stavební část

Na výkrese *D.2.2.1.2 - 106 - Půdorys 2NP - navrhovaný stav* je v místnosti *1P14 Kuchyně* zakreslena kuchyňská linka. Výkaz výměr ovšem neobsahuje odpovídající položky pro dodávku a montáž kuchyňské linky.

Dovolujeme si Vás požádat o prověření, zda jsou uvedené práce a dodávky předmětem soutěže této zakázky.

3. SO 01 - Oprava výpravní budovy, PS 01 - Architektonicko - stavební část

Výkaz výměr obsahuje stavební práce týkající se montáže a dodávky zámečnických prvků. Jedná se o položky č. 139, 216, 227, 229-236, 243-246. V popisu těchto položek je uvedeno: „... dle specifikace v tabulce navrhovaných zámečnických prvků ...“.

Dovolujeme si Vás požádat o doplnění „Tabulky zámečnických prvků“.

4. SO 01 - Oprava výpravní budovy, PS 01 - Architektonicko - stavební část

V zadávací dokumentaci – v soupisu prací objektu *SO 01 - Oprava výpravní budovy, PS 01 - Architektonicko - stavební část* je položka č. 149 „*řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm*“ – $301,434 \times 0,060 \times 0,040 = 0,723$ m³. Dle názoru uchazeče se

průměrná spotřeba latí na 1m² = 5bm. Správný výpočet množství potřebného materiálu je tedy následující: 301,434 x 0,060 x 0,040 x 5 x 1,1 = 3,979 m³.

Dovolujeme si Vás požádat o ověření správnosti výpočtu množství u výše uvedené položky a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci:

Kuchyňská linka dl. 3,00 m, materiál lamino, dekor dub, včetně pracovní a zádové desky, kování

1. Kuchyňská linka dl. 3,00 m, materiál lamino, dekor dub, včetně pracovní a zádové desky, kování spotřebiče (sklokeramická varná deska, vestavěná trouba, digestoř, nerezový dřez s odkládací ploškou) viz příloha 2.
2. Uvedené práce a dodávky jsou předmětem zakázky, zohledněno v položkovém soupisu prací.
3. Chybějící část PD – Tabulka zámečnických prvků byla doplněna.
4. Zohledněno v položkovém soupisu prací.

Zadavatel na základě dotazu č. 1 a dotazu č. 3 upravil Položkový soupis prací. Účastníci ve své nabídce vyplní tento aktualizovaný Položkový soupis prací.

Přílohy:

Příloha 1	Položkový soupis prací
Příloha 2	Kuchyňská linka
Příloha 3	Tabulka zámečnických prvků

S pozdravem

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

(podepsáno elektronicky)