

Naše zn. 30826/2023-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI
Vyřizuje Mgr. Jana Kabátová
E-mail KabatovaJ@spravazeleznic.cz
Datum 18. prosince 2023

Uveřejněním v elektronickém nástroji
E-ZAK

Odpořev' na dotaz ř. 4 k zadávací dokumentaci

Správa řeleznic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 Plzeň upřesňuje zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na základě obdrřených dotazů:

Název VZ: **Kdyně ON – oprava výpravní budovy**
Číslo VZ: 65423088
Č.j.: 29830/2023-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI
Datum: 05.12.2023

Dotaz ř. 4:

1. SO 01 – PS 01
 - 1.1. Zemní práce ve VV – výkopy 55,414 m3, nový základ 3,12 m3, k řemu tolik výkopu
 - 1.2. VV obsahuje akumuláční betonovou jímku o objemu 24 m3 s víkem přejezdová – jiný objem než obsahuje v PS 02, která tedy platí
 - 1.3. Ve VV 2x protipořární dveře, dle našeho názoru zůstalo ze zrušeného prostoru OP09
 - 1.4. Plastové výplně okna ve VV trojsklo, TZ píše dvojsklo
 - 1.5. Dle našeho názoru ve VV zůstala výměra střechy nad místností OP09, která není realizována včetně tesařských konstrukcí
2. SO 01 – PS 02
 - 2.1. VV obsahuje opět akumuláční jímku o objemu 16,8m3 – viz výše, tato je i v PD (objemově)

Odpořev' na dotaz ř. 4 k zadávací dokumentaci:

1. SO 01 – PS 01
 - 1.1. Jedná se o zemní práce spojené s odstraněním základů pod terénem v demolované řásti výpravní budovy a terénními úpravami okolních zpevněných ploch.
 - 1.2. Platí obě dvě, betonová jímka uvedena v SO 01 – PS 01 Architektonicko – stavebním řešením bude sloužit pro zachytávání splařkových vod z objektu. Akumuláční jímka uvedená v SO 01 – PS 02 Zdravotně technické instalace bude sloužit k akumulaci deřřových vod.

- 1.3. Nikoliv, jedná se o vstupní protipožární dveře z chodeb do jednotlivých bytových jednotek.
 - 1.4. Objednatel rozhodl o změně v položkovém soupisu prací v zasklení oken, a to z dvojskel na trojskla s bezpečnostním sklem CONEX – platné údaje jsou uvedeny v položkovém soupisu prací.
 - 1.5. Položkový soupis prací neobsahuje výměru střechy nad nerealizovanou místností OP09, ani tesařské konstrukce s tím spojené – platné údaje jsou uvedeny v položkovém soupisu prací.
2. SO 01 – PS 02
 - 2.1. Akumulační jímka uvedená v SO 01- PS 02 bude sloužit k akumulaci dešťových vod.

S pozdravem

—
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

(podepsáno elektronicky)