

SO/PS:PR/2022/prozatimni						SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET				SO 61-95-01			
Stavba: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice - 2. etapa (hala, křídla)						CELKEM: Kč0,00							
SO/PS: SO 61-95-01 Ostatní vegetační úpravy						Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu			
Kategorie monitoringu: D.2.4.1 Příprava území a kácení						Klasifikace SO/PS:							
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)						ISPROFIN: 5533510005							
Majetek: SŽ						Označení (S-kód): S6211700089							
Zahájení realizace SO/PS: 7/2023 Zpracovatel:						Cenová úroveň: 2023							
Ukončení realizace SO/PS: 7/2024 SUDOP EU a.s. Ing. Andrea Katolická						Datum zpracování: 31.07.2023							
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice - 2. etapa (hala, křídla)						ISPROFIN: 5533510005							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena				
									Jednotková	Celkem			
Díl: R015 LIKVIDACE ODPADŮ včetně dopravy													
1	R015111		2023_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI- včetně dopravy	T	843,750					0,00 Kč		
				Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. 468,75*1,8 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění- doprava 15 km									
2	R015120		2023_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLÝ)- včetně dopravy	T	98,450					0,00 Kč		
				Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. 46,88*2,1 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu									
Součet za Díl						0,00 Kč							
Díl: 1 Všeobecné konstrukce a práce													
3	02720		2023_OTSKP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000					0,00 Kč		
				při přesunu stromu 1 x zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními									
4	02730		2023_OTSKP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	4,000					0,00 Kč		
				zajištění sítí při přesunu stromu 4 x zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními									
5	02946		2023_OTSKP	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000					0,00 Kč		
				provedení dokumentace z provádění prací									
				položka zahrnuje: fotodokumentaci zadavatelem požadovaného díla a zpracování požadovaných fotografických materiálů									
6	02950		2023_OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	9,000					0,00 Kč		
				pravidelný monitoring - před a po provedení 1 x ročně/ 7 let + 2 x při přípravě stavby zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi									
7	02943		2023_OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000					0,00 Kč		
				1									

Rekonstrukce výpravní budovy v zst. Pardubice - 2. etapa (hala, křídla)										ISPROFIN: 5533510005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
8	02960R		R-položka	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	80,000				0,00 Kč	
				po celou dobu provádění prací							
				80 hod.							
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem							
Součet za Díl				Všeobecné konstrukce a práce						0,00 Kč	
Díl: 11				Přípravné práce (a přidružené)							
9	11010		2023_OTSKP	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	312,500				0,00 Kč	
				12,5 x 12,5 x 2							
				zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby							
10	11242		2023_OTSKP	ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ	KUS	40,000				0,00 Kč	
				arboristický řez před přemístěním stromů							
				40							
				zahrnuje odřezení větví 1 ks stromů přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použití mechanizací (např. plošiny), bez ohledu na počet větví							
11	113176		2023_OTSKP	ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM	M3	46,880				0,00 Kč	
				2 x 12,5 x 12,5 x 0,15							
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybudovanou sítí a s vybudovanými mřížkami vc. uložení na skládku.							
12	113316		2023_OTSKP	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 12KM	M3	93,750				0,00 Kč	
				2 x 12,5 x 12,5 x 0,3							
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybudovanou sítí a s vybudovanými mřížkami vc. uložení na skládku.							
13	11353		2023_OTSKP	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	20,000				0,00 Kč	
				odstranění obrubníku ochranného záhonu u stromu							
				4*5							
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybudovanou sítí a s vybudovanými mřížkami vc. uložení na skládku.							
Součet za Díl				Přípravné práce (a přidružené)						0,00 Kč	
Díl: 13				Hloubené vykopávky							
14	131836		2023_OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM	M3	937,500				0,00 Kč	
				2 x 12,5 x 12,5 x 3,0							
				položka zahrnuje:							
Součet za Díl				Hloubené vykopávky						0,00 Kč	
Díl: 17				Konstrukce ze zemín							
15	17680		2023_OTSKP	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	468,750				0,00 Kč	
				ornice a humusová půda dla požadavku TZ							
				12,5 x 12,5 x3,0 m							
				položka zahrnuje:							
Součet za Díl				Konstrukce ze zemín						0,00 Kč	
Díl: 18				Povrchové úpravy terénu (i vegetační)							
16	18010		2023_OTSKP	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	312,500				0,00 Kč	
				12,5 x 12,5 x 2							
				všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci a výměřku úká zveřejněnou součástí zadávací dokumentace							
17	18225		2023_OTSKP	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M	M2	937,500				0,00 Kč	
				do připravené jámy před výsadbou a dosyp kolem stromu po výstavbě, po vrstvách							
				12,5 x 12,5 x 6 vrstev							
				položka zahrnuje:							
18	183312		2023_OTSKP	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY RUČNĚ	M2	156,260				0,00 Kč	
				obdelání půdy v prostoru výsadby							
				12,5 x 12,5 m							
				položka zahrnuje ruční obdelání nejshrnější vrstvy půdy povrchem horizontu nebo nově rozprostřené vrstvy							
				vrstvy půdy, dále zahrnuje rovnou modelaci terénu, zejména kosačnou úpravu a úpravu při rekonstrukci vegetační							

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice - 2. etapa (hala, křídla)										
ISPROFIN: 5533510005										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
19	184721		2023_OTSKP	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM	KUS	10,000				0,00 Kč
				předpoklad projektu						
				zahrnuje:						
				odstranění suchých a odumřelých větví						
20	184722		2023_OTSKP	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 90CM	KUS	1,000				0,00 Kč
				předpoklad projektu						
				zahrnuje:						
				odstranění suchých a odumřelých větví						
21	184723		2023_OTSKP	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D PŘES 90CM	KUS	1,000				0,00 Kč
				předpoklad projektu						
				zahrnuje:						
				odstranění suchých a odumřelých větví						
22	184E2R		R-položka	PŘESAŽOVÁNÍ STROMŮ nad 3,5 t	KUS	1,000				0,00 Kč
				umístění stromu v nové poloze s provedením prací dle TZ a přesazování stromu dle TZ						
				Položka přesazování stromů zahrnuje vynošení stromů z původní polohy, naložení, a přeprava včetně všech potřebných opatření, a všech ostatních mimostaveništních a vnitrostaveništních prací (součástí nejsou) včetně:						
Součet za Díl				Povrchové úpravy terénu (i vegetační)						0,00 Kč
Díl: 2				Základy						
23	28994		2023_OTSKP	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN)	M2	144,000				0,00 Kč
				ochrana kořenového balu						
				předpoklad projektu						
				Položka zahrnuje:						
				- dodávku předepsaných sítí						
				- úpravu, očištění a ochranu podkladu						
				- přichycení k podkladu, případně zatížení						
				- úpravy spojů a zajištění okrajů						
				- úpravy pro odvodnění						
				- nutné přesahy						
				- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu						
Součet za Díl				Základy						0,00 Kč
Díl: 7				PSV						
24	76794		2023_OTSKP	OPLOČENÍ Z PLECHU	M2	180,000				0,00 Kč
				provizorní oplocení kolem stromu po započetí prací a výsadbové jámy						
				rozměry - 2 x 12,5 x 12,5 m v. 1,8 m						
				- položka zahrnuje vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.						
				- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**)						
				- součástí položky je případně i ostatní drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.						
Součet za Díl				PSV						0,00 Kč
Díl: 94				Lešení (pouze jako zhotov. práce)						
25	94490		2023_OTSKP	OCHRANNÁ KONSTRUKCE	M2	161,500				0,00 Kč
				ochranná konstrukce větví						
				17 x 9,5						
				Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.						
26	94817		2023_OTSKP	DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN	T	3,000				0,00 Kč
				dočasná zajištění jam a stromů						
				předpoklad projektu 3 t						
				Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.						
27	94818		2023_OTSKP	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	M3	1,000				0,00 Kč
				ochranné zajištění balu						
				2 x 9,5 x 0,04 + 10 x 0,1*0,1*2,0						
				Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.						

FORMULÁŘ SO/PS

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice - 2. etapa (hala, křídla)										ISPROFIN: 5533510005	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Součet za Díl				Lešení (pouze jako zhotov. práce)					0,00 Kč		