


LEGENDA:

- PROJEKT STAVBY
- HRANICE PARCEL DLE KN
- HRANICE BUDOV DLE KN
- PARCELNÍ ČÍSLO
- HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU POZEMKŮ V RÁMCI UMVŽST - CHODNÍKY VB
- HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU



SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZHOTOVITELE BUDE PRONÁJEM, OSAZENÍ/ODKLIZENÍ PROVIZORNÍCH KONTEJNERŮ I WC (VČETNĚ PROVOZU, T.J. 1x TÝDNĚ VYČERPÁNÍ SPLÁŠKOVÝCH VOD U WC PRO CESTUJÍCÍ NAVÍC DOPLNĚNÍ TOALETNÍCH POTŘEB A VYČIŠTĚNÍ). PŘIPOJENÍ KONTEJNERŮ NA VODU ¾ COULU A ODPAD 100 mm BUDE PROVEDENO SAMOSTATNĚ (SPLÁŠKOVÉ VODY PROVIZ. KANALIZAČNÍM POTRUBÍM DO VENKOVNÍ KANALIZACE V MÍSTĚ KONTEJNERŮ dl. 10 m A VODOVODNÍ ŘAD PROVIZ. VODOVODNÍM POTRUBÍM Z OBJEKTU dl. 25 m). POŽADAVKY NA SERVIS NAD RÁMEC UVEDENÉHO ROZSAHU BUDOU ŘEŠENY INDIVIDUÁLNĚ PO ODSOUHLASENÍ KALKULACE INVESTOREM. POKLADNA BUDE VYBAVENA TREZOREM (TREZOR NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZHOTOVITELE) JENŽ BUDE ZHOTOVITELEM PŘÍPEVNĚN V RÁMU K PODLOŽCE (MONTÁŽ RÁMU S PODLOŽKOU A NA MĚKKÉ SEPARAČNÍ VRSTVĚ NAPŘ. GEOTEXTILIÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ PODLAHY - BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZHOTOVITELE) TAK ABY BYLO ZABRÁNĚNO MOŽNÉMU ODCIZENÍ.

9. UPOZORNĚNÍ V PD JE ZNÁZORNĚN POUZE VYHRAZENÝ PROSTOR PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (POZICE KONTEJNEROVÝCH BUNĚK, SKLADIŠTĚ MATERIÁLU ATP. JE NA ZHOTOVITELI, UPOZORNĚNÍ NA PLÁNOVÁNÍ VE VZTAHU K POTŘEBĚ BUDOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH A VÝKOPŮ PRO VĚTRANÝ KANÁL)

10. UPOZORNĚNÍ NA NUTNOST DBANÍ ZVÝŠENÉHO POŽADAVKU NA USPOŘÁDÁNÍ A POSTUPU PRACÍ VZHLEDEM K NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ BUDE-LI KLADEN POŽADAVEK NESOUVISEJÍCÍ AKCÍ ČI MIMOŘÁDNOSTÍ S TOUTO DOKUMENTACÍ NA POZEMKU P.Č. 4341/1 (JENŽ NYNÍ K TOMUTO ÚČELU SLOUŽÍ).

11. BUDE ZAJIŠTĚN PŘÍSTUP DO OBJEKTU, PRIMÁRNĚ ZAMĚŠTNANCŮM PROSTORY DOPRAVNÍ KANCELÁŘE A SKLAD SSZT. POHYB V ČÁSTI POD PERONNÍM PŘÍSTŘEŠKEM BUDE ZAJIŠTĚN I V PROVIZORNÍM STAVU PRO UMOŽNĚNÍ VÝKONU ZAMĚŠTNANCŮ DK.

12. V RÁMCI REALIZACE MŮŽE DOJÍT K ČÁSTEČNÉMU DIO PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ - V REŽII ZHOTOVITELE DLE ZPŮSOBU PROVÁDĚNÍ NAPŘ. VÝKOPOVÝCH PRACÍCH ZAJIŠTĚNÍ PLYNULÉ PŘEPRAVY PO KOMUNIKACÍCH A PŘÍSTUPU DO OBJEKTŮ NA P.Č. 4347; 4341/22; 4341/21; 4348; ZHOTOVITEL VYTVOŘÍ DOKUMENTACI DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ PRO STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém BpV ±0,000 = 259,175 m n. m.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná ověření: Paré:

Orientační schéma: Razítko oprávněné osoby:

10.2022
Datum: Podpis:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

000 20.10.2022 Definitivní odevzdání dokumentace Ing. Procházka

Stavebník/Investor: **Správa železnic, státní organizace**
Adresa: Lážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora: Stavební správa východ
Adresa: Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Zhotovitel díla: **Prodin a.s.**
Adresa: K Vápence 2745, 530 02 Pardubice
Kontakt: T: +420 466 055 130
E: info@prodin.cz

Zhotovitel objektu: **Prodin a.s.**
Adresa: K Vápence 2745, 530 02 Pardubice
Kontakt: T: +420 466 055 130
E: info@prodin.cz

Hlavní projektant (HIP): Ing. Michal Procházka, Bc. J. Oplíští Specialista: Ing. Michal Procházka

Název stavby/akce: **Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř**
Označení investora: S621700087
Označení zhotovitele: 3111/21/087

Název části: C - SITUAČNÍ VÝKRESY
Označení části: C.

Název objektu/díle části:

Označení objektu/komplexu:

Název přílohy: SITUACE ZÁBOROVÁ
Název díle části přílohy: 4

Odpovědný projektant: Ing. Michal Procházka
Měřítka: 1:500
Formáty: 5 x A4

Kraj: Středočeský
Katastrální území: Jaroměř [657336]
TUDU: 1601 D1

Stupeň dokumentace: Část: 1601 D1
Podoblet: Příloha: Revize: 20.10.2022

Označení investora: S 6 2 1 7 0 0 8 7 - D U S P - C X X X - X X X X X X X X X X - D - 0 0 4 - 0 0 0
[Prostor pro další informace]