# PŮDORYS 3.NP - NÁVRH

1:50

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

| ČÍSLO MÍSTNOSTI | POPIS | PLOCHA | SVĚTLÁ VÝŠKA | PODLAHA | STĚNY | STROP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P01 | SCHODIŠTĚ | 1,21 m2 | - | KAMENNÉ STUPNĚ / KERAMICKÁ DLAŽBA (SKLADBA P14) | ŠT. OMÍTKA / SDK + MALBA (OMYV. NÁTĚR V. 1,3 m) | ŠT. OMÍTKA + MALBA |
| 2P02 | CHODBA | 5,47 m2 | 860 mm / 3 000 mm | VINYL (SKLADBA P12) | ŠT. OMÍTKA / SDK + MALBA | SDK + MALBA |
| 2P03 | WC | 2,10 m2 | 1 940 mm / 2 735 mm | KERAMICKÁ DLAŽBA (SKLADBA P12) | ŠT. OMÍTKA / SDK + MALBA | SDK + MALBA |
| 2P04 | *NEOBSAZENO* | | | | | |
| 2P05 | OBÝVACÍ POKOJ + KK | 41,56 m2 | 860 mm / 3 000 mm | VINYL (SKLADBA P12) | ŠT. OMÍTKA / SDK + MALBA | SDK + MALBA |
| 2P06 | KOMORA | 1,22 m2 | 2 920 mm / 3 000 mm | VINYL (SKLADBA P12) | ŠT. OMÍTKA + MALBA | ŠT. OMÍTKA + MALBA |
| 2P07 | KOUPELNA | 6,40 m2 | 860 mm / 3 000 mm | KERAMICKÁ DLAŽBA (SKLADBA P12) | ŠT. OMÍTKA + KER. OBKLAD | SDK + MALBA |
| 2P08 | LOŽNICE | 29,96 m2 | 860 mm / 3 000 mm | VINYL (SKLADBA P12) | ŠT. OMÍTKA / SDK + MALBA | SDK + MALBA |
| 2P09 | POKOJ | 26,24 m2 | 860 mm / 3 000 mm | VINYL (SKLADBA P12) | ŠT. OMÍTKA / SDK + MALBA | SDK + MALBA |
| 2P10 | PŮDA | 74,56 m2 | 860 mm / 3 230 mm | CEMENT. DESKA (SKLADBA P10) | ŠT. OMÍTKA + MALBA | ŠT. OMÍTKA + MALBA |

## LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ▭ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ▩ SDK PŘÍČKA MEZIBYTOVÁ - NA KOVOVÉ DVOJITÉ KONSTRUKCI R-CW 100+100 (PRO TL. PŘÍČKY 250 mm), ROZTEČE PROFILŮ MAX. 625 mm, OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 2x SDK DESKAMI (RB) 12,5 mm #) S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ TLOUŠŤKY 80+80 mm O MINIMÁLNÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 15 kg/m3, S VLOŽENÝM OCELOVÝM PLECHEM TL. 0,8 mm
- ▩ SDK PŘÍČKA BYTOVÁ - NA KOVOVÉ JEDNODUCHÉ KONSTRUKCI R-CW 100/75 (PRO TL. PŘÍČKY 150 mm R-CW 100; PRO TL. PŘÍČKY 100 mm R-CW 75), ROZTEČ PROFILŮ MAX. 625 mm, OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 2x SDK DESKAMI (RB) 12,5 mm #) S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ TLOUŠŤKY 100/75 mm O MINIMÁLNÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 15 kg/m3
- ▩ SDK STĚNA INSTALAČNÍ - VOLNĚ STOJÍCÍ NA KOVOVÉ JEDNODUCHÉ KONSTRUKCI 2x R-CW 50/125 (PRO TL. PŘÍČKY 75/150 mm), ROZTEČE PROFILŮ MAX. 625 mm, OPLÁŠTĚNÁ Z JEDNÉ STRANY 1x SDK DESKAMI (RF) 12,5 mm #) S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ TLOUŠŤKY 50 mm O MINIMÁLNÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 50 kg/m3
- ▨ SDK STĚNA PŘEDSAZENÁ, VOLNĚ STOJÍCÍ - NA KOVOVÉ JEDNODUCHÉ KONSTRUKCI 2x R-CW 100 (PRO TL. PŘÍČKY 150 mm), ROZTEČE PROFILŮ MAX. 625 mm, OPLÁŠTĚNÁ Z JEDNÉ STRANY 2x SDK DESKAMI (RF) 12,5 mm #) S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ TLOUŠŤKY 40 mm O MINIMÁLNÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 30kg/m3

#) V PŘÍPADĚ POŽADAVKU NA ZVÝŠENOU VLHKOST (KOUPELNA, KOMORA), POPŘ. VEDENÍ INSTALACÍ VODY NEBO KANALIZACE BUDOU POUŽITY IMPREGNOVANÉ DESKY DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ RBi.

- ▨ PÓROBETONOVÉ ZDIVO tl. 150 mm
- ▨ CIHLA PLNÁ PÁLENÁ - DOZDÍVKY
- ▩ NOSNÉ KERAMICKÉ ZDIVO TL. 440 mm (249/440/248 mm)

## POZNÁMKY:

POZN.1. DOPLNĚNÍ DLAŽBY PO DEMONTÁŽI PŘÍSTAVKU DLE STÁVAJÍCÍ
POZN.2. ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ VIDITELNOU PROFILACI KOLEM ZAZDĚNÉHO OTVORU
POZN.3. TRAKČNÍ SLOUPY UMISŤOVANÉ V RÁMCI AKCE: "REKONSTRUKCE ŽST. ČÁSLAV"

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ:

CIHELNÉ KLENBY
- DOZDĚNÍ NEVHODNĚ PROVEDENÝCH PRŮRAZŮ DO KLENEB A KLENEBNÍCH PÁSŮ, PŘELOŽENÍ INSTALACÍ MIMO KLENBY A PŘEKLADY.
- PŘESPÁROVÁNÍ SPAR MEZI CIHLAMI CEMENTOVOU MALTOU O PEVNOSTI BETONU C 25/30 DO HLOUBKY CCA 30 MM ZE SPODNÍ STRNY KLENBY.
- OPATŘENÍ SPODNÍ STRANY KLENEB STROJNĚ STŘÍKANOU CEMENTOVOU OMÍTKOU O PEVNOSTI BETONU C 25/30 V TL. CCA 10-20 MM.

SVISLÉ ZDI V SUTERÉNU
- VYČIŠTĚNÍ POVRCHU ZDÍ A PŘESPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU O PEVNOSTI BETONU C 25/30 DO HLOUBKY CCA 30 MM Z VNITŘNÍ STRANY ZDÍ.
- V MÍSTECH EXPONOVANÝCH VLHKOSTÍ PROVÉST SANAČNÍ MALTY.
- TERÉN U OBVODOVÝCH ZDÍ BUDE VYSPÁDOVÁM SMĚREM OD OBVODOVÝCH ZDÍ

STROPNÍ KONTRUKCE
- ODHALENÉ DŘEVĚNÉ NOSNÉ STROPNÍ TRÁMY BUDOU MECHANICKY OČIŠTĚNY A OPATŘENY FUNGICIDNÍM NÁTĚREM HLOUBKOVOU NÍZKOTLAKOU INJEKTÁŽÍ.
- U POVRCHOVĚ POŠKOZENÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ ZBAVIT SE DESTRUOVANÉ VRSTVY A PRVEK ZAKONZERVOVAT DO HLOUBKY DLE POŠKOZENÍ, PŘÍPADNĚ PRVEK ZESÍLIT VHODNĚ NAVRŽENOU PŘÍLOŽKOU.

KONSTRUKCE KROVU A STŘECHY
- MECHANICKÉ VYČIŠTĚNÍ VŠECH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KROVŮ A BEDNĚNÍ STŘECHY.
- V PŘÍPADĚ VELMI OMEZENÉHO LOKÁLNÍHO POŠKOZENÍ, JEJICH VÝMĚNA PROTÉZOVÁNÍM.
- APLIKACE FUNGICIDNÍHO NÁTĚRU NA POVRCH VŠECH PRVKŮ VE 2 VRSTVÁCH NAPŘ. NÁTĚR TYPU BOCHEMIT.

OKNA
- PLASTOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM RÁMEČKEM V BARVĚ OKENNÍHO KŘÍDLA
- PANTY V BARVĚ KŘÍDLA, KLIČKY PLASTOVÉ
- ČLENĚNÍ OKEN V PŘÍZEMÍ NA DVOUKŘÍDLA OTVÍRAVÁ, S OTVÍRAVÝM DVOUKŘÍDLÝM NADSVĚTLÍKEM (ČLENĚNÍ NA 2x2 TABULKY)
- ČLENĚNÍ OKEN V 2.NP NA DVOUKŘÍDLÁ OTVÍRAVÁ (ČLENĚNÍ NA 3x2 TABULKY)

DVEŘE
- STÁVAJÍCÍ DVEŘE BUDOU ZBAVENY VŠECH STARÝCH NÁTĚRŮ A TRUHLÁŘSKY OPRAVENY
- NOVÉ DVEŘE BUDOU PLASTOVÉ

## OBECNÉ POZNÁMKY:

- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY (VEŘEJNÉ ZAKÁZKY) A NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI.
- V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ A PROJEKTEM PROFESÍ MÁ PŘEDNOST STAVEBNÍ ČÁST, V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GP.
- V PRŮBĚHU STAVBY BUDOU PROVÁDĚNY ŘÁDNÉ KONTROLY ZAKRÝVANÝCH ČÁSTÍ, ZÁZNAM BUDE PROVEDEN DO STAVEBNÍHO DENÍKU.
- VEŠKERÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ (BARVY PODLAH, OBKLADY, DLAŽBY, OMÍTKY) PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ ARCHITEKTA A GP.
- ROVINNOST POVRCHŮ VŠECH KONSTRUKCÍ BUDE V SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISEM VÝROBCŮ.
- UMÍSTĚNÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK VE STĚNÁCH KOORDINOVAT SE SPÁROŘEZY.
- POŽÁRNÍ ODOLNOSTI KONSTRUKCÍ A POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ.
- KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE - PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610.
- PŘEDSTĚNA PRO KCI ZÁVĚŠENÉHO WC DO VÝŠKY 1,2 m. WC BUDOU ZAVĚŠENA NA INSTALAČNÍCH BLOCÍCH.
- V MÍSTNOSTECH S VÝSKYTEM VLHKOSTI BUDOU U SDK PODHLEDŮ POUŽITY IMPREGNOVANÉ DESKY RBi tl. 12,5 mm.
- ŠIKMÁ STŘECHA BUDE OPATŘENA SNĚHOVÝMI ZÁBRANAMI DLE ČSN 73 1901.
- OCHRANA PŘED ÚČINKY BLESKU DLE ČSN EN 62305 , ŘEŠENÍ VIZ ČÁST ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD.
- STÁVAJÍCÍ SVĚTLÍK DO 1.PP BUDE VYČIŠTĚN, ZAIZOLOVÁN, ODVODNĚN A OPATŘEN POKLOPEM.

## LEGENDA ZNAČEK:

| | |
|---|---|
| W/xx | NAVRHOVANÉ OKNO (VIZ 01.602 - VÝPIS OKEN A PROSKLENÝCH STĚN) |
| DR/xx/x | NAVRHOVANÉ REPASOVANÉ DVEŘE (VIZ 01.603 - VÝPIS DVEŘÍ - REPASOVANÉ) |
| DN/xx/x | NAVRHOVANÉ NOVÉ DVEŘE (VIZ 01.604 - VÝPIS DVEŘÍ - NOVÉ) |
| Z/xx | NAVRHOVANÝ ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK (VIZ 01.605 - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ) |
| T/xx | NAVRHOVANÝ TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK (VIZ 01.606 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ) |
| K/xx | NAVRHOVANÝ KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK (VIZ 01.607 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ |
| O/xx | NAVRHOVANÝ OSTATNÍ VÝROBEK (VIZ 01.608 - VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ) |
| M/xx | NAVRHOVANÝ VÝROBEK MOBILIÁŘE (VIZ 01.609 - VÝPIS MOBILIÁŘE) |
| I/xx | NAVRHOVANÝ VÝROBEK ORIENTAČNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU (VIZ D.2.2.4 ORIENTAČNÍ SYSTÉM) |

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
|---|---|---|---|
| 01 | 06/2022 | Odstranění vnitřního zateplení obvodových stěn | Ing. Vojtěch Hejl |
| 02 | 01/2023 | Snížení nákladů na realizaci - zjednodušení konstrukčních a materiálových řešení | Ing. Vojtěch Hejl |
| | | | |
| | | | |

Stavebník/Investor: **Správa železnic, státní organizace**
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora: Stavební správa západ
Adresa: Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla: **APRIS 3MP s.r.o.**
Adresa: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
Kontakt: T: +420 261 260 358
E: apris@apris.cz

Zhotovitel objektu: **APRIS 3MP s.r.o.**
Adresa: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
Kontakt: T: +420 261 260 358
E: apris@apris.cz

Hlavní projektant (HIP): Ing. Vojtěch Hejl
Specialista: -

Název stavby/akce: **REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY ŽST ČÁSLAV**
Označení investora: S631900086
Označení zhotovitele: 2021026
Název části: Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek
Označení části: D.2.2.1
Název objektu/dílčí části: **Výpravní budova ŽST Čáslav**
Označení objektu/komplexu: **SO 04-71-01.01**
Název přílohy: Architektonicko-stavební řešení
Název dílčí části přílohy: Půdorys 3.NP - návrh
Číslo přílohy: **2. 209**
Odpovědný projektant: Ing. arch. M. Tylšová
Zpracovatel přílohy: Ing. Pavlína Svatošová
Měřítko: 1:50
Formáty: 16xA4
Stupeň dokumentace: **PDPS**
Kraj: Středočeský
Katastrální území: Čáslav
TUDU: 1201X1
**Smluvní datum zpracování:** **28.2.2023**

| Označení investora: | Stupeň dokumentace: | Část: | Objekt: | Podobjekt: | Příloha: | Revize: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S631900086 | _PDPS | _D2201 | _SO047101 | _01 | _2_209 | _002 |