

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 01-01-31.2					
<b>Stavba:</b> S631900167 <b>Doplnění závor na přejezdu P1924 v km 10,272 trati Louny – Rakovník</b>							<b>CELKEM:</b> 0,00 Kč					
<b>SO/PS:</b> PS 01-01-31.2 <b>PZS v km 10,272 (P1924) - Přeložka sdělovacích vedení společnosti UPC Česká republika, s.r.o.</b>							<b>Vložit položku</b>		<b>Vložit Díl</b>		<b>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</b>	
Kategorie monitoringu:							Klasifikace SO/PS:					
Stupeň dokumentace: <b>Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)</b>							ISPROFIN:					
Majetek:							Označení (S-kód): <b>S631900167</b>					
Zahájení realizace SO/PS: <b>01.06.2023</b> <b>Zpracovatel:</b>							Cenová úroveň:					
Ukončení realizace SO/PS: <b>01.12.2023</b> <b>Správa železnic, státní organizace</b> <b>Titul Jméno Příjmení</b>							Datum zpracování: <b>10.02.2023</b>					
S631900167 - Doplnění závor na přejezdu P1924 v km 10,272 trati Louny – Rakovník							ISPROFIN: 0					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
<b>Díl: 1 Zemní práce při extr. mont. Pracích</b>												
1	R1	1	Signalprojekt	Geodetické vytyčení trasy	KM	0,020	0	0		0,00 Kč		
				Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
2	17411	1	2022_OTSKP	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	10,000	0	0		0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
3	132838	1	2022_OTSKP	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	10,000	0	0		0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
4	702312	1	2022_OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	10,000	0	0		0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
5	45157	1	2022_OTSKP	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	4,200	0	0		0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
6	18120	1	2022_OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	4,000	0	0		0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
7	741Z92	1	2022_OTSKP	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm	5,000	0	0		0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
8	015130	1	2022_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	0,500	0	0		0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
9	919115	1	2022_OTSKP	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM	M	9,000	0	0		0,00 Kč		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								

S631900167 - Doplnění závor na přejezdu P1924 v km 10,272 trati Louny – Rakovník										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Součet za Díl				Zemní práce při extr. mont. Pracích					0,00 Kč		
Díl: 2				Přeložka kabelu UPC (Vodafone) - NEZADATELNÉ							
10	702111	1	2022_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNÉ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 120 MM - neoceňovat	M	8,000	0	0		0,00 Kč	
				Neoceňovat - realizuje majitel infrastruktury.							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
11	02945	1	2022_OTSKP	OSTATÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN - neoceňovat	HM	0,050	0	0		0,00 Kč	
				Neoceňovat - realizuje majitel infrastruktury.							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
12	R2	1	Signalprojekt	PRÁCE SPOJENÉ S PŘELOŽKOU KABELU UPC (VODAFONE) OBJEDNANÉ U SPRÁVCE KABELU InfoTel spol. s.r.o. - neoceňovat	KPL	1,000	0	0		0,00 Kč	
				Neoceňovat - realizuje majitel infrastruktury.							
Součet za Díl				Přeložka kabelu UPC (Vodafone) - NEZADATELNÉ					0,00 Kč		