Varianta	Cenová úroveň	Název akce		Investiční úsek
Varianta BP	2021	Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ústecko a Mělnicko“		název
Zpracoval	Datum	Pozn.:	úsek Most - Obrnice - TM Tvršice - Žatec - Chomutov	od km
Lapáček	12/2021			do km

Investiční úsek	1	Databáze rizik	11
Most (mimo) - Počerady			

Profese	Podskupina	Č.řádku	Položka	m.j	sazba (mil.Kč/m.j.)	Obrnice - Most	odb.Č. Zlatniky - obrnice	ŽST Obrnice	Obrnice-Počerady	ŽST Počerady	m.j.	K	mil. Kč	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R	mil. Kč
											Staničení	od								od	0,000
												do		5	1	5	5	4	5	do	0,000
Železniční zabezpečovací zařízení	Staniční	A01	SZZ do 9 ks výhybkových jednotek	v.j.	7,339						0	1,00	0,000								0,000
		A04	SZZ od 26 do 50 ks výhybkových jednotek	v.j.	5,175			31		32	63	1,00	325,995	1,03	1,07	1,02	1,02	1,02	1,01	1,18	385,082
	Traťové	A07	TZZ - jednokolejná trať	km tratě	1,954	1,5	1				2,5	1,00	4,884								5,769
		A08	TZZ - dvoukolejná trať	km tratě	3,274				10		10	1,00	32,737								38,670
			CELKEM										363,616								429,522
Železniční sdělovací zařízení	Stanice a zastávky	B01	Místní radiový systém	žst.	1,901			1		1	2	1,00	3,802								4,491
		B02	Sdělovací zařízení ve stanici - uzlové stanice	ks	12,672						0	1,00	0,000								0,000
		B03	Sdělovací zařízení ve stanici - mezilehlé stanice	ks	5,280			1		1	2	1,00	10,560								12,474
		B04	Sdělovací zařízení v zastávce	ks	0,528						0	1,00	0,000								0,000
		B05	Sdělovací informační zařízení ve stanici	ks nástupiště	3,168			3		3	6	1,00	19,008	1,03	1,07	1,02	1,02	1,02	1,01	1,18	22,454
		B06	Sdělovací informační zařízení v zastávce	ks nástupiště	0,528				1		1	1,00	0,528								0,624
	Tratě	B07	Sdělovací zařízení v trati (TRS,...)	km tratě	0,792	3,9			14		17,9	1,00	14,177								16,747
		B10	Traťový sdělovací kabel	km tratě	2,323	3,9			14		17,9	1,00	41,586								49,124
	Ostatní	B15	Místní kabelizace	žst.	19,500000		1	1		1	3	1,00	58,500								69,103
		B16	Úpravy kabelů SŽDC s.o.	ks	0,200000	2	2	2	2		8	1,00	1,600								1,890
			CELKEM										149,762								176,907
Silnoproudá technologie	Trakční napájecí stanice	C01	Technologie trakční měnírny	ks	108,133						0	1,00	0,000								0,000
	Trafostanice	C06	Technologie trafostanice 22 kV	ks	46,343						0	1,00	0,000	1,03	1,06	1,03	1,02	1,02	1,01	1,18	0,000
	Ostatní	C11	DŘT ve stanici	ks	2,500000						0	1,00	0,000								0,000
		C12	doplnění DŘT na ED	ks	2,300000						0	1,00	0,000								0,000
			CELKEM										0,000								0,000
Inženýrské sítě	Přeložky sítí	I02	V řídce zastavěném území	km tratě	1,335						0	1,00	0,000	1,00	1,09	1,00	1,02	1,00	1,02	1,13	0,000
			CELKEM										0,000								0,000
Pozemní komunikace	Vozovky a plochy	K04	Vozovka silnice III. třídy / místní komunikace	m2	0,003						0	1,00	0,000	1,02	1,04	1,03	1,02	1,00	1,01	1,13	0,000
		K07	Demolice vozovky / zpevněné plochy	m2	0,002						0	1,00	0,000								0,000
			CELKEM										0,000								0,000
Pozemní stavební objekty	Budovy a technologické objekty	M04	Objekt pro technologické zařízení - velký	m3 OP	0,008						0	1,00	0,000								0,000
		M06	Demolice objektů	m3 OP	0,001						0	1,00	0,000	1,03	1,04	1,03	1,02	1,00	1,01	1,14	0,000
		M07	Oplocení	bm	0,001						0	1,00	0,000								0,000
			CELKEM										0,000								0,000
Trakční zařízení	Trakční vedení	N01	Montáž trakčního vedení, stejnosměrná soustava (stanice)	km koleje	9,319			9,03		7,32	16,35	1,00	152,369								178,304
		N02	Montáž trakčního vedení, stejnosměrná soustava (trať)	km koleje	8,520	2,1	1,23		19,95		23,28	1,00	198,355								232,118
		N05	Demontáž trakčního vedení	km koleje	1,172	2,1	1,23	9,03	19,95	7,32	39,63	1,00	46,429	1,03	1,06	1,02	1,02	1,02	1,01	1,17	54,332
	Ostatní	N06	Ukolejnění	km koleje	0,250000	2,1	1,23	9,03	19,95	7,32	39,63	1,00	9,908								11,594
		N08	Připojení EOV,TNS a další	mil. Kč	5,500000						0	1,00	0,000								0,000
			CELKEM										407,060								476,347
Energetická zařízení	Osvětlení	O01	Osvětlení stanice (osvětlovací věže)	ks věže	1,690	0	0	5	0	0	5	1,00	8,448								9,984
		O02	Osvětlení zastávky (osvětlovací stožáry)	ks stožáru	0,317	12	6	15	8	20	61	1,00	19,325								22,839
	Vedení	O05	Přívodní vedení 22 kV	km	6,336	0	0	0	0	0	0	1,00	0,000								0,000
	Technologie a rozvody	O08	Rozvody VN,NN	žst.	3,696	1	1	1	1	1	5	1,00	18,480	1,03	1,06	1,02	1,02	1,02	1,02	1,18	21,840
		O09	Přeložka NN, VN	km	3,168	0	0	0	0	0	0	1,00	0,000								0,000
		O10	EOV	v.j.	0,686	2	4	16	2	15	39	1,00	26,770								31,637
		O11	DOÚO	ks ovl. jednotky	0,391	2	4	8	2	8	24	1,00	9,377								11,082
			CELKEM										82,402								97,382
Vedlejší náklady stavby	Výkupy pozemků a nemovitostí	P01	Zábor ZPF, PUPFL	mil. Kč / ha	1,00						0	1,00	0,000							1,00	0,000
		P02	Zastavitelné území města	mil. Kč / ha	25,00						0	1,00	0,000							1,00	0,000
		P03	Zastavitelné území obce	mil. Kč / ha	7,50						0	1,00	0,000							1,00	0,000
		P04	Mimo zastavěné území	mil. Kč / ha	1,50						0	1,00	0,000							1,00	0,000
		P05	Výkupy nemovitostí (individuální kalkulace)	mil. Kč									0,000								0,000
		P06	Individuální kalkulace	mil. Kč									0,000								0,000
		P07	Individuální kalkulace	mil. Kč									0,000								0,000
	Ostatní náklady na přípravu	Q01	Dokumentace stavby	%	8,50							0,70	59,669							1,00	100,313
		Q02	Průzkumy, geodetické měření	%	1,00							1,00	10,028							1,00	11,802
		Q03	Technická asistence a propagace	%	1,00							1,00	10,028							1,00	11,802
		Q04	Technický dozor	%	4,50							0,55	24,820							1,00	53,107
		Q05	Individuální kalkulace	mil. Kč									0,000								0,000
		Q06	Individuální kalkulace	mil. Kč									0,000								0,000
	Rezerva	R01	REZERVA	%	10,00							1,00	100,284							1,00	118,016
			CELKEM										104,546								295,039
Rekapitulace nákladů pro výpočet CBA	Kalkulace zůstatkové hodnoty		Zabezpečovací zařízení	mil. Kč									363,616								429,522
			Sdělovací zařízení	mil. Kč									149,762								176,907
			Silnoproudé rozvody a zařízení	mil. Kč									82,402								97,382
			Železniční svršek	mil. Kč									0,000								0,000
			Železniční spodek	mil. Kč									0,000								0,000
			Mosty, propustky, zdi	mil. Kč									0,000								0,000
			Tunely	mil. Kč									0,000								0,000
			Komunikace a zpevněné plochy	mil. Kč									0,000								0,000
			Trakce	mil. Kč									407,060								476,347
			Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	mil. Kč									0,000								0,000
			Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	mil. Kč									0,000								0,000
			Objekty ochrany životního prostředí	mil. Kč									0,000								0,000
	Celková investiční náročnost		**Náklady realizace**	**mil. Kč**									**1 002,839**								**1 180,158**
			Přípravná a projektová dokumentace, průzkumy	mil. Kč									69,697								112,115
			Výkupy pozemků a nemovitostí	mil. Kč									0,000								0,000
			Technická asistence, propagace	mil. Kč									10,028								11,802
			Technický dozor	mil. Kč									24,820								53,107
		R01	REZERVA	%									100,284								118,016
			Celkové investiční náklady	**mil. Kč**									**1 207,669**								**1 475,197**
Kontrolní rozdělení nákladů dle směrnice GŘ SŽDC 11/2006	D. Technologická část	D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	mil. Kč									363,616								429,522
		D.2	Železniční sdělovací zařízení	mil. Kč									149,762								176,907
		D.3	Silnoproudá technologie včetně DŘT	mil. Kč									0,000								0,000
		D.4	Ostatní technologická zařízení	mil. Kč									0,000								0,000
	E. Stavební část	E.1	Inženýrské objekty	mil. Kč									0,000								0,000
		E.2	Pozemní stavební objekty	mil. Kč									0,000								0,000
		E.3	Trakční a energetická zařízení	mil. Kč									489,462								573,729
Délka tratě				**km**																	0,000
Měrné celkové investiční náklady				**mil. Kč / km tratě**																	

Investiční úsek	2	Databáze rizik	21
Počerady - Lišany			

Č.řádku / Položka	Počerady - odb. Vrbka	Odbočka Vrbka	odb.Vrbka - Postoloprty	ŽST Postoloprty	Postoloprty - Lišany	m.j.	K	mil. Kč	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R	mil. Kč
						Staničení	od								od	0,000
							do		5	1	5	5	4	5	do	0,000
A01		4				4	1,00	29,357								34,679
A04				22		22	1,00	113,839	1,03	1,07	1,02	1,02	1,02	1,01	1,18	134,473
A07			1		2	3	1,00	5,861								6,923
A08	4					4	1,00	13,095								15,468
CELKEM								162,153								191,543
B01				1		1	1,00	1,901								2,245
B02						0	1,00	0,000								0,000
B03				1		1	1,00	5,280								6,237
B04	1	1			1	3	1,00	1,584								1,871
B05				3		3	1,00	9,504	1,03	1,07	1,02	1,02	1,02	1,01	1,18	11,227
B06						0	1,00	0,000								0,000
B07	6,2		1,9		4,3	12,4	1,00	9,821								11,601
B10	6,2		1,9		4,3	12,4	1,00	28,808								34,030
B15		1		1		2	1,00	39,000								46,069
B16	2	1	2	2	1	8	1,00	1,600								1,890
CELKEM								97,499								115,171
C01						0	1,00	0,000								0,000
C06						0	1,00	0,000	1,03	1,06	1,03	1,02	1,02	1,01	1,18	0,000
C11						0	1,00	0,000								0,000
C12						0	1,00	0,000								0,000
CELKEM								0,000								0,000
I02						0	1,00	0,000	1,00	1,09	1,00	1,02	1,00	1,02	1,13	0,000
CELKEM								0,000								0,000
K04						0	1,00	0,000	1,02	1,04	1,03	1,02	1,00	1,01	1,13	0,000
K07						0	1,00	0,000								0,000
CELKEM								0,000								0,000
M04						0	1,00	0,000								0,000
M06						0	1,00	0,000	1,03	1,04	1,03	1,02	1,00	1,01	1,14	0,000
M07						0	1,00	0,000								0,000
CELKEM								0,000								0,000
N01		1,2		5,31		6,51	1,00	60,668								70,994
N02	7,5		0,9		2,36	10,76	1,00	91,680								107,285
N05	7,5	1,2	0,9	5,31	2,36	17,27	1,00	20,233	1,03	1,06	1,02	1,02	1,02	1,01	1,17	23,677
N06	7,5	1,2	0,9	5,31	2,36	17,27	1,00	4,318								5,052
N08								0,000								0,000
CELKEM								176,898								207,008
O01	0	0	0	0	0	0	1,00	0,000								0,000
O02	5	0	6	14	5	30	1,00	9,504								11,232
O05	0	0	0	0	0	0	1,00	0,000								0,000
O08	1	1	1	1	1	5	1,00	18,480	1,03	1,06	1,02	1,02	1,02	1,02	1,18	21,840
O09	0	0	0	0	0	0	1,00	0,000								0,000
O10	0	4	0	8	0	12	1,00	8,237								9,734
O11	0	4	0	6	0	10	1,00	3,907								4,618
CELKEM								40,129								47,424
P01						0	1,00	0,000							1,00	0,000
P02						0	1,00	0,000							1,00	0,000
P03						0	1,00	0,000							1,00	0,000
P04						0	1,00	0,000							1,00	0,000
P05								0,000								0,000
P06								0,000								0,000
P07								0,000								0,000
Q01							0,70	28,362							1,00	47,697
Q02							1,00	4,767							1,00	5,611
Q03							1,00	4,767							1,00	5,611
Q04							0,55	11,798							1,00	25,252
Q05								0,000								0,000
Q06								0,000								0,000
R01							1,00	47,668							1,00	56,115
CELKEM								49,694								140,287
Zabezpečovací zařízení								162,153								191,543
Sdělovací zařízení								97,499								115,171
Silnoproudé rozvody a zařízení								40,129								47,424
Železniční svršek								0,000								0,000
Železniční spodek								0,000								0,000
Mosty, propustky, zdi								0,000								0,000
Tunely								0,000								0,000
Komunikace a zpevněné plochy								0,000								0,000
Trakce								176,898								207,008
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)								0,000								0,000
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky								0,000								0,000
Objekty ochrany životního prostředí								0,000								0,000
Náklady realizace								**476,678**								**561,146**
Přípravná a projektová dokumentace, průzkumy								33,129								53,309
Výkupy pozemků a nemovitostí								0,000								0,000
Technická asistence, propagace								4,767								5,611
Technický dozor								11,798								25,252
R01 REZERVA								47,668								56,115
Celkové investiční náklady								**574,039**								**701,433**
D.1								162,153								191,543
D.2								97,499								115,171
D.3								0,000								0,000
D.4								0,000								0,000
E.1								0,000								0,000
E.2								0,000								0,000
E.3								217,027								254,432
Délka tratě																0,000
Měrné celkové investiční náklady																

Investiční úsek	3	Databáze rizik	31

Č.řádku / Položka	ŽST Lišany u Žatce	Lišany - Žatec/TM Tvršice	ŽST Žatec	Žatec-Hořetice	ŽST Hořetice	m.j.	K	mil. Kč	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R	mil. Kč
						Staničení	od								od	0,000
							do		5	1	5	5	4	5	do	0,000
A01	5					5	1,00	36,697								43,348
A04			26			26	1,00	134,538	1,03	1,07	1,02	1,02	1,02	1,01	1,18	158,923
A07						0	1,00	0,000								0,000
A08						0	1,00	0,000								0,000
CELKEM								171,234								202,271
B01			1		1	2	1,00	3,802								4,491
B02			1			1	1,00	12,672								14,969
B03					1	1	1,00	5,280								6,237
B04		2				2	1,00	1,056								1,247
B05	2		2			4	1,00	12,672	1,03	1,07	1,02	1,02	1,02	1,01	1,18	14,969
B06						0	1,00	0,000								0,000
B07		9,2		8,3		17,5	1,00	13,860								16,373
B10		9,2		8,3		17,5	1,00	40,657								48,026
B15	0,5	0,1	2		1	3,6	1,00	70,200								82,924
B16	2	3	4	1	4	14	1,00	2,800								3,308
CELKEM								163,000								192,544
C01		1				1	1,00	108,133								127,780
C06		1				1	1,00	46,343	1,03	1,06	1,03	1,02	1,02	1,01	1,18	54,763
C11		1				1	1,00	2,500								2,954
C12		1				1	1,00	2,300								2,718
CELKEM								159,276								188,215
I02		0,5				0,5	1,00	0,668	1,00	1,09	1,00	1,02	1,00	1,02	1,13	0,757
CELKEM								0,668								0,757
K04		1650				1650	1,00	4,498	1,02	1,04	1,03	1,02	1,00	1,01	1,13	5,063
K07		1700				1700	1,00	3,594								4,045
CELKEM								8,091								9,108
M04		5097,6				5097,6	1,00	39,350								44,727
M06		7880				7880	1,20	12,513	1,03	1,04	1,03	1,02	1,00	1,01	1,14	14,223
M07		750				750	1,00	1,034								1,175
CELKEM								52,897								60,125
N01	3,18		18,26		3,3	24,74	1,00	230,557								269,801
N02		6,85		5,92		12,77	1,00	108,806								127,326
N05	3,18	6,85	18,26	5,92	3,3	37,51	1,00	43,945	1,03	1,06	1,02	1,02	1,02	1,01	1,17	51,425
N06	3,18	6,85	18,26	5,92	3,3	37,51	1,00	9,378								10,974
N08		1				1	1,00	5,500								6,436
CELKEM								398,185								465,961
O01	0		0	0	0	0	1,00	0,000								0,000
O02	11	5	13	5	9	43	1,00	13,623								16,099
O05	0	1	0	1	0	2	1,00	12,672								14,976
O08	1		1	0	1	3	1,00	11,088	1,03	1,06	1,02	1,02	1,02	1,02	1,18	13,104
O09	0	1	0	1	0	2	1,00	6,336								7,488
O10	5		12	2	4	23	1,00	15,788								18,658
O11	6	3	8	2	2	21	1,00	8,205								9,697
CELKEM								67,712								80,022
P01						0	1,00	0,000							1,00	0,000
P02						0	1,00	0,000							1,00	0,000
P03						0	1,00	0,000							1,00	0,000
P04						0	1,00	0,000							1,00	0,000
P05								0,000								0,000
P06								0,000								0,000
P07								0,000								0,000
Q01							0,70	60,753							1,00	101,915
Q02							1,00	10,211							1,00	11,990
Q03							1,00	10,211							1,00	11,990
Q04							0,55	25,271							1,00	53,955
Q05								0,000								0,000
Q06								0,000								0,000
R01							1,00	102,106							1,00	119,900
CELKEM								106,446								299,751
Zabezpečovací zařízení								171,234								202,271
Sdělovací zařízení								163,000								192,544
Silnoproudé rozvody a zařízení								226,989								268,237
Železniční svršek								0,000								0,000
Železniční spodek								0,000								0,000
Mosty, propustky, zdi								0,000								0,000
Tunely								0,000								0,000
Komunikace a zpevněné plochy								8,091								9,108
Trakce								398,185								465,961
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)								0,668								0,757
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky								52,897								60,125
Objekty ochrany životního prostředí								0,000								0,000
Náklady realizace								**1 021,063**								**1 199,003**
Přípravná a projektová dokumentace, průzkumy								70,964								113,905
Výkupy pozemků a nemovitostí								0,000								0,000
Technická asistence, propagace								10,211								11,990
Technický dozor								25,271								53,955
R01 REZERVA								102,106								119,900
Celkové investiční náklady								**1 229,615**								**1 498,754**
D.1								171,234								202,271
D.2								163,000								192,544
D.3								159,276								188,215
D.4								0,000								0,000
E.1								8,759								9,865
E.2								52,897								60,125
E.3								465,897								545,983
Délka tratě																0,000
Měrné celkové investiční náklady																

Investiční úsek	4	Databáze rizik	41

Č.řádku / Položka	Hořetice - Březno u Chomutova	ŽST Březno u Chomutova	Březno u Chomutova - Droužkovice	výhybna Droužkovice	Droužkovice - Chomutov	m.j.	K	mil. Kč	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R	mil. Kč
						Staničení	od	0,000							od	0,000
							do	0,000	5	1	5	5	4	5	do	0,000
A01						0	1,00	0,000								0,000
A04		45				45	1,00	232,853	1,03	1,07	1,02	1,02	1,02	1,01	1,18	275,059
A07	4,8					4,8	1,00	9,377								11,077
A08						0	1,00	0,000								0,000
CELKEM								242,231								286,136
B01		1				1	1,00	1,901								2,245
B02						0	1,00	0,000								0,000
B03		1				1	1,00	5,280								6,237
B04						0	1,00	0,000								0,000
B05						0	1,00	0,000	1,03	1,07	1,02	1,02	1,02	1,01	1,18	0,000
B06						0	1,00	0,000								0,000
B07						0	1,00	0,000								0,000
B10	7,6					7,6	1,00	17,657								20,857
B15		1				1	1,00	19,500								23,034
B16	3	5				8	1,00	1,600								
CELKEM								45,938								52,374
C01						0	1,00	0,000								0,000
C06						0	1,00	0,000	1,03	1,06	1,03	1,02	1,02	1,01	1,18	0,000
C11						0	1,00	0,000								0,000
C12						0	1,00	0,000								0,000
CELKEM								0,000								0,000
I02						0	1,00	0,000	1,00	1,09	1,00	1,02	1,00	1,02	1,13	0,000
CELKEM								0,000								0,000
K04						0	1,00	0,000	1,02	1,04	1,03	1,02	1,00	1,01	1,13	0,000
K07						0	1,00	0,000								0,000
CELKEM								0,000								0,000
M04						0	1,00	0,000								0,000
M06						0	1,00	0,000	1,03	1,04	1,03	1,02	1,00	1,01	1,14	0,000
M07						0	1,00	0,000								0,000
CELKEM								0,000								0,000
N01		8,94				8,94	1,00	83,314								97,495
N02	5,09					5,09	1,00	43,369								50,751
N05	5,09	8,94				14,03	1,00	16,437	1,03	1,06	1,02	1,02	1,02	1,01	1,17	19,235
N06	5,09	8,94				14,03	1,00	3,508								4,105
N08								0,000								0,000
CELKEM								146,627								171,585
O01	0	0				0	1,00	0,000								0,000
O02	5	16				21	1,00	6,653								7,862
O05	0	0				0	1,00	0,000								0,000
O08	1	1				2	1,00	7,392	1,03	1,06	1,02	1,02	1,02	1,02	1,18	8,736
O09	0	0				0	1,00	0,000								0,000
O10	0	10				10	1,00	6,864								8,112
O11	0	8				8	1,00	3,126								3,694
CELKEM								24,035								28,405
P01						0	1,00	0,000							1,00	0,000
P02						0	1,00	0,000							1,00	0,000
P03						0	1,00	0,000							1,00	0,000
P04						0	1,00	0,000							1,00	0,000
P05								0,000								0,000
P06								0,000								0,000
P07								0,000								0,000
Q01							1,00	39,001							1,00	45,772
Q02							1,00	4,588							1,00	5,385
Q03							1,00	4,588							1,00	5,385
Q04							1,00	20,647							1,00	24,232
Q05								0,000								0,000
Q06								0,000								0,000
R01							1,00	45,883							1,00	53,850
CELKEM								68,825								134,625
Zabezpečovací zařízení								242,231								286,136
Sdělovací zařízení								45,938								52,374
Silnoproudé rozvody a zařízení								24,035								28,405
Železniční svršek								0,000								0,000
Železniční spodek								0,000								0,000
Mosty, propustky, zdi								0,000								0,000
Tunely								0,000								0,000
Komunikace a zpevněné plochy								0,000								0,000
Trakce								146,627								171,585
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)								0,000								0,000
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky								0,000								0,000
Objekty ochrany životního prostředí								0,000								0,000
Náklady realizace								**458,831**								**538,499**
Přípravná a projektová dokumentace, průzkumy								43,589								51,157
Výkupy pozemků a nemovitostí								0,000								0,000
Technická asistence, propagace								4,588								5,385
Technický dozor								20,647								24,232
R01 REZERVA								45,883								53,850
Celkové investiční náklady								**573,538**								**673,124**
D.1								242,231								286,136
D.2								45,938								52,374
D.3								0,000								0,000
D.4								0,000								0,000
E.1								0,000								0,000
E.2								0,000								0,000
E.3								170,662								199,989
Délka tratě																0,000
Měrné celkové investiční náklady																

Investiční úsek	5	Databáze rizik	51

Č.řádku / Položka	Droužkovice - odb. Dubina					m.j.	K	mil. Kč	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R	mil. Kč
						Staničení	od	0,000							od	0,000
							do	0,000	5	1	5	5	4	5	do	0,000
A01						0	1,00	0,000								0,000
A04						0	1,00	0,000	1,03	1,07	1,02	1,02	1,02	1,01	1,18	0,000
A07	4,5					4,5	1,00	8,791								0,000
A08						0	1,00	0,000								0,000
CELKEM								8,791								0,000
B01						0	1,00	0,000								0,000
B02						0	1,00	0,000								0,000
B03	1					1	1,00	5,280								6,237
B04						0	1,00	0,000								0,000
B05						0	1,00	0,000	1,03	1,07	1,02	1,02	1,02	1,01	1,18	0,000
B06						0	1,00	0,000								0,000
B07						0	1,00	0,000								0,000
B10	6,9					6,9	1,00	16,030								18,936
B15						0	1,00	0,000								0,000
B16	3					3	1,00	0,600								0,709
CELKEM								21,911								25,882
C01						0	1,00	0,000								0,000
C06						0	1,00	0,000	1,03	1,06	1,03	1,02	1,02	1,01	1,18	0,000
C11						0	1,00	0,000								0,000
C12						0	1,00	0,000								0,000
CELKEM								0,000								0,000
I02						0	1,00	0,000	1,00	1,09	1,00	1,02	1,00	1,02	1,13	0,000
CELKEM								0,000								0,000
K04						0	1,00	0,000	1,02	1,04	1,03	1,02	1,00	1,01	1,13	0,000
K07						0	1,00	0,000								0,000
CELKEM								0,000								0,000
M04						0	1,00	0,000								0,000
M06						0	1,00	0,000	1,03	1,04	1,03	1,02	1,00	1,01	1,14	0,000
M07						0	1,00	0,000								0,000
CELKEM								0,000								0,000
N01						0	1,00	0,000								0,000
N02	4,55					4,55	1,00	38,768								45,367
N05	4,55					4,55	1,00	5,331	1,03	1,06	1,02	1,02	1,02	1,01	1,17	6,238
N06	4,55					4,55	1,00	1,138								1,331
N08								0,000								0,000
CELKEM								45,236								52,936
O01	0					0	1,00	0,000								0,000
O02	3					3	1,00	0,950								1,123
O05	0					0	1,00	0,000								0,000
O08	0					0	1,00	0,000	1,03	1,06	1,02	1,02	1,02	1,02	1,18	0,000
O09	0					0	1,00	0,000								0,000
O10	2					2	1,00	1,373								1,622
O11	2					2	1,00	0,781								0,924
CELKEM								3,105								3,669
P01						0	1,00	0,000							1,00	0,000
P02						0	1,00	0,000							1,00	0,000
P03						0	1,00	0,000							1,00	0,000
P04						0	1,00	0,000							1,00	0,000
P05								0,000								0,000
P06								0,000								0,000
P07								0,000								0,000
Q01							1,00	6,719							1,00	7,011
Q02							1,00	0,790							1,00	0,825
Q03							1,00	0,790							1,00	0,825
Q04							1,00	3,557							1,00	3,712
Q05								0,000								0,000
Q06								0,000								0,000
R01							1,00	7,904							1,00	8,249
CELKEM								11,856								20,622
Zabezpečovací zařízení								8,791								0,000
Sdělovací zařízení								21,911								25,882
Silnoproudé rozvody a zařízení								3,105								3,669
Železniční svršek								0,000								0,000
Železniční spodek								0,000								0,000
Mosty, propustky, zdi								0,000								0,000
Tunely								0,000								0,000
Komunikace a zpevněné plochy								0,000								0,000
Trakce								45,236								52,936
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)								0,000								0,000
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky								0,000								0,000
Objekty ochrany životního prostředí								0,000								0,000
Náklady realizace								**79,043**								**82,487**
Přípravná a projektová dokumentace, průzkumy								7,509								7,836
Výkupy pozemků a nemovitostí								0,000								0,000
Technická asistence, propagace								0,790								0,825
Technický dozor								3,557								3,712
R01 REZERVA								7,904								8,249
Celkové investiční náklady								**98,803**								**103,108**
D.1								8,791								0,000
D.2								21,911								25,882
D.3								0,000								0,000
D.4								0,000								0,000
E.1								0,000								0,000
E.2								0,000								0,000
E.3								48,341								56,605
Délka tratě																
Měrné celkové investiční náklady																

Č.řádku / Položka	CELKEM BEZ RIZIKOVÉ SLOŽKY – SOUHRN – mil. Kč	CELKEM VČETNĚ RIZIKOVÉ SLOŽKY – SOUHRN – mil. Kč
A01	66,054	78,027
A04	807,225	953,537
A07	28,914	23,770
A08	45,831	54,139
CELKEM	948,025	1 109,472
B01	11,405	13,472
B02	12,672	14,969
B03	31,681	37,423
B04	2,640	3,119
B05	41,185	48,650
B06	0,528	0,624
B07	37,858	44,720
B10	144,739	170,973
B15	187,200	221,131
B16	8,200	7,796
CELKEM	478,108	562,877
C01	108,133	127,780
C06	46,343	54,763
C11	2,500	2,954
C12	2,300	2,718
CELKEM	159,276	188,215
I02	0,668	0,757
CELKEM	0,668	0,757
K04	4,498	5,063
K07	3,594	4,045
CELKEM	8,091	9,108
M04	39,350	44,727
M06	12,513	14,223
M07	1,034	1,175
CELKEM	52,897	60,125
N01	526,907	616,594
N02	480,977	562,845
N05	132,374	154,906
N06	28,248	33,056
N08	5,500	6,436
CELKEM	1 174,005	1 373,836
O01	8,448	9,984
O02	50,056	59,156
O05	12,672	14,976
O08	55,441	65,520
O09	6,336	7,488
O10	59,032	69,764
O11	25,397	30,015
CELKEM	217,383	256,903
P01	0,000	0,000
P02	0,000	0,000
P03	0,000	0,000
P04	0,000	0,000
P05	0,000	0,000
P06	0,000	0,000
P07	0,000	0,000
Q01	194,504	302,710
Q02	30,385	35,613
Q03	30,385	35,613
Q04	86,094	160,258
Q05	0,000	0,000
Q06	0,000	0,000
R01	303,845	356,129
CELKEM	645,212	890,323
Zabezpečovací zařízení	948,025	1 109,472
Sdělovací zařízení	478,108	562,877
Silnoproudé rozvody a zařízení	376,659	445,117
Železniční svršek	0,000	0,000
Železniční spodek	0,000	0,000
Mosty, propustky, zdi	0,000	0,000
Tunely	0,000	0,000
Komunikace a zpevněné plochy	8,091	9,108
Trakce	1 174,005	1 373,836
Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody)	0,668	0,757
Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky	52,897	60,125
Objekty ochrany životního prostředí	0,000	0,000
Náklady realizace	**3 038,453**	**3 561,293**
Přípravná a projektová dokumentace, průzkumy	224,888	338,323
Výkupy pozemků a nemovitostí	0,000	0,000
Technická asistence, propagace	30,385	35,613
Technický dozor	86,094	160,258
R01 REZERVA	303,845	356,129
Celkové investiční náklady	**3 683,665**	**4 451,616**
D.1	948,025	1 109,472
D.2	478,108	562,877
D.3	159,276	188,215
D.4	0,000	0,000
E.1	8,759	9,865
E.2	52,897	60,125
E.3	1 391,388	1 630,739
Délka tratě	0,000	0,000
Měrné celkové investiční náklady		