

SOUPS/PR/2018/11/23.jz						SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET				PS 30-04-14		m			
Stavba:						Rekonstrukce ŽST Praha Smíchov				CELKEM:		0,00 Kč	mj dle JKSO		
SO/PS:						PS 30-04-14 Lávka v ŽST Praha Smíchov, Eskalátory přístup z ulice Nádražní				Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu			
Kategorie monitoringu:						Klasifikace SO/PS:				812		5191			
Stupeň dokumentace:						Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)				ISPROFOND:				5113520025	
Majetek:						SŽDC s.o.				Označení (S-kód):				S631700316	
Zahájení realizace SO/PS:						Zpracovatel:				Cenová úroveň:				2021	
Ukončení realizace SO/PS:						SUDOP PRAHA a.s. Jana Malá				Datum zpracování:				02.05.2022	
Rekonstrukce ŽST Praha Smíchov						ISPROFOND: 5 113 520 025									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč						
									Jednotková	Celkem					
Díl: 0						Všeobecné konstrukce a práce									
1	02940		2021_OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000									
				díleňská a výrobní dokumentace											
				1											
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
2	02950		2021_OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000									
				proměření zemního bodu, revize připojení eskalátoru											
				1											
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
3	03100		2021_OTSKP	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000									
				1											
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
4	VRN - R1		R-položka	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - OPLOCENÍ (ZŘÍZENÍ, NÁJEM, DEMONTÁŽ )	KPL	3,000									
				zabezpečení proti vstupu osob											
				3											
				Položka obsahuje montáž a dodávku zabezpečení proti vstupu osob dle požadavku SŽDC											
Součet za Díl 0						Všeobecné konstrukce a práce									
Díl: 2						Základy									
5	27152		2021_OTSKP	POLŠTÁRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	32,717									
				v.č.1.005, v.č.1.006, v.č.1.001, v.č.2.1.E 00 1, v.č.2.1.A 01 1, frakce 0-63											
				pod podkladní desku: 12,5*6,32*0,3											
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
6	272313		2021_OTSKP	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	11,850									
				v.č.1.005, v.č.006, v.č.1.001, v.č.2.1.E 00 1, v.č.2.1.A 01 1,											
				podkladní deska: 12,5*6,32*0,15											
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
7	272325		2021_OTSKP	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	37,275									
				v.č.1.005, v.č.006, v.č.1.001, v.č.2.1.E 00 1, v.č.2.1.A 01 1, beton C30/37 XC4, XD3, XF4											
				deska: 11,5*5,32*0,35											
				stěny: (9,8*1,27*0,3*2)+(5,32*1,25*0,35)+(5,32*3,035*0,35)-(0,83*1,26*0,35)											
				trámek: (4,72*0,35*0,4)-(4,72*0,175*0,09)											
				sloupky: 0,35*0,3*0,93*2											
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
8	272365		2021_OTSKP	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	5,992									
				v.č.2.1.F 00 1,											
				5992,3/1000											
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě											
9	272369R		R-položka	OCELOVÁ DISTANČNÍ VÝZTUŽ UTH 17	M	127,500									
				v.č.2.1.F 00 1,											

Rekonstrukce ZST Praha Smíchov										ISPROFOND: 5 113 520 025	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
				127,5 položka obsahuje: - dodání a osazení předepsané distanční výztuže (UTH 17) - dodání pomocného materiálu							
Součet za Díl 2				Základy							
Díl: 6				Úprava povrchů							
10	631313		2021_OTSKP	MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	6,886					
				v.č.1.005, v.č.006 spádový beton (9,8*4,72*0,15)-(0,35*0,3*0,25*2) Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl 6				Úprava povrchů							
Díl: 7				Přidružená stavební výroba							
11	711111		2021_OTSKP	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	126,460					
				v.č.1.005, v.č.006, v.č.1.001, v.č.2.1.E 00 1, v.č.2.1.A 01 1, vodorovná: 12,5*6,32 svislá: (5,32+10,5)*2*1,5 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
12	711112		2021_OTSKP	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	252,920					
				v.č.1.005, v.č.006, v.č.1.001, v.č.2.1.E 00 1, v.č.2.1.A 01 1, vodorovná: 12,5*6,32 svislá: (5,32+10,5)*2*1,5*2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
13	71150		2021_OTSKP	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2	47,700					
				nopová folie svislá: (5,32+0,04+0,04+10,5)*2*1,5 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
14	711519		2021_OTSKP	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILII	M2	158,000					
				v.č.1.005, v.č.006, v.č.1.001, v.č.2.1.E 00 1, v.č.2.1.A 01 1, geotextilie 300g/m2 vodorovná: 12,5*6,32*2 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
15	71311		2021_OTSKP	IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ	M2	47,700					
				v.č.1.005, v.č.006 XPS tl.40mm svislá: (5,32+0,04+0,04+10,5)*2*1,5 Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
16	76799_1R		R-položka	Nerez poklop z pororoštu 1,0x4,72m	KUS	1,000					
				v.č.1.005, v.č.006, v.č.1.001 1 položka obsahuje: - dodání a osazení rámu pro poklop dle popisu v technické zprávě - dodání a osazení poklopu z předepsaného materiálu - dodání pomocného a kotevního materiálu							
17	78391R		R-položka	OLEJOVÝ NÁTĚR BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	M2	55,748					
				v.č.1.005, v.č.006, v.č.1.001 dno: 9,8*4,72 stěny: (9,8+4,72)*2*0,3 sloupky: (0,35+0,3)*2*0,3*2 - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.							
Součet za Díl 7				Přidružená stavební výroba							
Díl: 74				Silnoproud							
18	74991R		R-položka	PŘIPOJENÍ ESKALÁTORU	KPL	3,000					
				3 položka obsahuje připojení kabelů vč.pomocného materiálu							
19	74992R		R-položka	Zemnicí bod	KUS	1,000					
				v.č.1.005, v.č.006, v.č.1.001							

Rekonstrukce ZST Praha Smíchov				ISPROFOND: 5 113 520 025						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
				1						
				položka obsahuje:						
				- dodání a osazení předepsaného zemního bodu						
Součet za Díl 74				Silnoproud						
Díl: 93				Dokončovací konstrukce a práce						
20	93901R		R-položka	Prostupy v ŽB vaně pro kanalizaci, DN150	KUS	1,000				
				v.č.1.005, v.č.006, v.č.1.001						
				1						
				položka obsahuje:						
				- dodání a osazení předepsaného materiálu						
				- dodání a osazení utěsnění prostupů dle poznámky na výkrese a popisu v TZ						
21	93902R		R-položka	Prostupy v ŽB vaně pro Silnoproud, DN160	KUS	6,000				
				v.č.1.005, v.č.006, v.č.1.001						
				6						
				položka obsahuje:						
				- dodání a osazení předepsaného materiálu (bezhalogenové tuhé dvouplášťové korugované chráničky)						
				- dodání a osazení utěsnění prostupů dle poznámky na výkrese a popisu v TZ						
				- dodání a osazení utěsnění prostoru mezi kabely a chráničkou (trvale plastická bobtnavá těsnící hmota)						
Součet za Díl 93				Dokončovací konstrukce a práce						
Díl: OST				Ostatní						
22	OST1R		R-položka	ESKALÁTOR	KUS	3,000				
				v.č.1.005, v.č.1.001						
				3						
				položka obsahuje						
				- montáž a dodávku eskalátoru vč.příslušenství, specifikace dle technické zprávy						
				- montáž a dodávku pomocného materiálu vč.povrchové úpravy						
				- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu						
Součet za Díl OST				Ostatní						