

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 1899/2024-SŽ-SSZ-OVZ  
Listů/příloh 3/0

Vyřizuje Vladimíra Hlídková  
Telefon  
Mobil +420 724 321 788  
E-mail hlidkova@spravazeleznic.cz

Datum 26. ledna 2024

Uveřejněno na profilu zadavatele

## „ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n. Vlt.“

### Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 38

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku č. 22.2 Vysvětlení, změna nebo doplnění Dílu 1 – Zadávací dokumentace na zhotovení projektové dokumentace a realizace výše stavby zadavatel odpovídá na obdrženy dotaz následovně:

#### **Dotaz 377:**

V dokumentaci ZDS2 ani v části ZTP není uvedeno rozhraní technologie GSM-R vůči ostatním souvisejícím zařízením (optická kabelizace napájení apod.). Ze zadání není zřejmé, která etapa stavby bude dodávat související části pro fungování systému GSM-R. Žádáme o upřesnění.

#### **Odpověď č. 377:**

*Zadavatel upozorňuje zhotovitele, že rozdělení stavby na jednotlivé etapy nemá vliv na celkovou délku trvání výstavby a obě etapy budou realizovány v úzké koordinaci souběžně. Související část zařízení, tj. optická kabelizace, napájení, přenosový systém TDS aj. bude řešeno v rámci první etapy, tj. stavby ETCS. Upřesnění rozsahu a součástí technologie GSM-R bude uvedeno v samostatné zakázce, tedy druhé etapě - stavbě GSM-R.*

#### **Dotaz 378:**

V ZTP bod 4.9.4 je uvedeno, že budou navrženy automatické vstupy z pohledu GSM-R dle TSI CCS/MP1. Mají být vstupy respektive pozice BTS GSM-R navrženy opravdu touto etapou stavby?

#### **Odpověď č. 378:**

*BTS pro automatické vstupy budou realizovány souběžnou stavbou (etapou) zajišťující úpravy systému GSM-R, dodavatel zakázky ETCS musí pouze validovat – potvrdit, že stav GSM-R realizovaného v souběžné akci vyhovuje pro potřeby zprovoznění systému ETCS.*

#### **Dotaz 379:**

V ZDS2 v části B.1 kapitola 2.7 je uvedeno, že navržena výměna GSM-R, což je v rozporu se zbytkem ZD. Žádáme o upřesnění, která stavba/etapa stavby má toto řešit.

#### **Odpověď č. 379:**

*Zadavatel upozorňuje zhotovitele, že rozdělení stavby na jednotlivé etapy nemá vliv na celkovou délku trvání výstavby a obě etapy budou realizovány v úzké koordinaci souběžně.*

*Součástí kapitoly 2.7 jsou definovány požadavky na implementaci prvků inteligentních dopravních systémů, které se týkají celé předmětné stavby (vztahuje se na obě etapy, k samotné výměně části systému GSM-R dojde v druhé etapě - stavbě GSM-R).*

**Dotaz 380:**

V ZDS2 v části B.1 kapitola 1 (část f) je uveden požadavek na podrobné měření pro potřeby optimalizace sítě GSM-R. V jaké etapě stavby bude toto měření prováděno?

**Odpověď č. 380:**

*Zadavatel upozorňuje zhotovitele, že rozdělení stavby na jednotlivé etapy nemá vliv na celkovou délku trvání výstavby a obě etapy budou realizovány v úzké koordinaci souběžně. Vztahuje se na obě etapy, měření GSM-R musí být součástí v rámci druhé etapy.*

**Dotaz 381:**

V ZDS2 v části B.1 kapitola 3.1.1 je uvedena dodávka přenosných terminálů GSM-R. Budou terminály GSM-R dodávkou 1. etapy stavby?

**Odpověď č. 381:**

*Zadavatel upozorňuje zhotovitele, že rozdělení stavby na jednotlivé etapy nemá vliv na celkovou délku trvání výstavby a obě etapy budou realizovány v úzké koordinaci souběžně. Dodávka terminálů GSM-R bude součástí druhé etapy - stavby GSM-R. V rámci druhé etapy bude nutné provést konfiguraci a oživení terminálu.*

**Dotaz 382:**

V ZDS 2 v části B.1 kapitola 3.1.9 je uvedeno, že dotykové terminály budou vybaveny pro vstup do sítě GSM-R. Součástí které etapy budou konfigurační práce pro realizaci vstupu do GSM-R?

**Odpověď č. 382:**

*Zadavatel upozorňuje zhotovitele, že rozdělení stavby na jednotlivé etapy nemá vliv na celkovou délku trvání výstavby a obě etapy budou realizovány v úzké koordinaci souběžně. Konfigurační práce pro realizaci vstupu do GSM-R budou součástí první etapy – stavby ETCS.*

**Dotaz 383:**

System GSM-R byl ve změněné zadávací dokumentaci vypuštěn. S kým konzultovat požadavky na systém GSM-R? Bude touto osobou zadavatel?

**Odpověď č. 383:**

*Ano, požadavky na systém GSM-R je nutno konzultovat cestou zadavatele.*

**Dotaz 384:**

System GSM-R byl ve změněné zadávací dokumentaci vypuštěn. S kým konzultovat požadavky na systém GSM-R? Předpokládá zadavatel, že v té době již bude znám zhotovitel?

**Odpověď č. 384:**

*Požadavky na systém GSM-R je nutno konzultovat cestou zadavatele. Ano, v době zahájení prací v rámci zhotovení projektu a realizace stavby ETCS se předpokládá, že již bude vysoutěžen zhotovitel části GSM-R.*

**Dotaz 385:**

System GSM-R byl ve změněné zadávací dokumentaci vypuštěn. Zajistí návazná stavba GSM-R požadované technické parametry, které umožní zprovoznění ETCS?

**Odpověď č. 385:**

*Ano, systém GSM-R bude upraven pro potřeby zprovoznění ETCS. Dodavatel zakázky ETCS musí pouze validovat – potvrdit, že stav GSM-R realizovaného v souběžné akci vyhovuje pro potřeby zprovoznění systému ETCS.*

**Dotaz 386:**

V jakém časovém horizontu předpokládá zadavatel realizaci systému GSM-R v předpokládané související stavbě?

**Odpověď č. 386:**

*Výstavba úprav systému GSM-R bude probíhat souběžně a v úzké koordinaci se stavbou ETCS, tak aby neomezovala zprovoznění systému ETCS.*

**Ing. Ondřej Göpfert,**

ředitel odboru investičního,

na základě pověření č. 3432 ze dne 12. 12. 2024