

SOUPIS PRACÍ

Číslo stavby:
M-5,703

Název stavby:
Rekonstrukce mostu v km 5,703 t rati Čelákovice - Neratovice (Brandýs silnice D10)

Číslo PS/SO:
SO 11-30-01

Název PS/SO:
Přeložka kabelu SŽ – CTD

JKSO:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce		
1	R015620	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 04 11* KABELY NEOBSAHUJÍCÍ ROPNÉ LÁTKY, UHELNÝ DEHET A JINÉ NEBEZPEČ 0,1=0,10 [A]	T	0.100
Díl:	1	Zemní práce		
2	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM výkaz výměr 600m x 0,35 x 0,8	M3	168.000
3	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě	M3	168.000
Díl:	7	PSV - montážní práce		
4	701002	ZNAČKOVACÍ TYČ výkaz výměr	KUS	2.000
5	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU výkaz výměr: lomové bod, komory OK	KUS	10.000
6	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM výkaz výměr	M	20.000
7	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍ ŠÍŘKY DO 20 CM výkaz výměr	M	20.000
8	702321	ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM výkaz výměr	M	20.000
9	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM výkaz výměr	M	20.000
10	742P17	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) výkaz výměr	KS	4.000
11	75I32X	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM - MONTÁŽ výkaz výměr : 10XN x 150m do finálního uložení	M	150.000
12	75I32Y	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM - DEMONTÁŽ výkaz výměr : 10XN x 150m demontáž do provizoria	M	150.000
13	75I81X	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ výkaz výměr: 1981 m délka mezi komorami a 124 m rezerv dle dokumentace ČD-T	M	2 105.000
14	75I81Y	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - DEMONTÁŽ výkaz výměr: vyfukování stávajícího - dtto montáž	M	2 105.000
15	75I911	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM výkaz výměr: demolovaný úsek na mostě 2x 150 m	M	300.000
16	75I91X	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ výkaz výměr: montážní práce v celém úseku km 5,150 - 5,840, modrá, černá	M	1 380.000
17	75I91Y	OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ výkaz výměr: dtto montáž	M	1 380.000

18	75I961	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M výkaz výměr	ÚSEK	6.000
19	75I962	OPTOTRUBKA - KALIBRACE výkaz výměr: 2x1981 m	M	3 962.000
20	75IA11	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA výkaz výměr	KUS	4.000
21	75IA1X	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ výkaz výměr	KUS	4.000
22	75IA51	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA výkaz výměr	KUS	4.000
23	75IA5X	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ výkaz výměr	KUS	4.000
24	75IA5Y	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - DEMONTÁŽ výkaz výměr	KUS	4.000
25	75ID21	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - DODÁVKA výkaz výměr	KUS	1.000
26	75ID2X	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - MONTÁŽ výkaz výměr	KUS	1.000
27	75ID2Y	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - DEMONTÁŽ výkaz výměr	KUS	1.000
28	75II21	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL - DODÁVKA výkaz výměr:	KUS	1.000
29	75II2X	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - MONTÁŽ výkaz výměr:	KUS	1.000
30	75II2Y	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - DEMONTÁŽ výkaz výměr:	KUS	1.000
31	75II71	SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN - DODÁVKA výkaz výměr	KUS	1.000
32	75II7X	SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ výkaz výměr	KUS	1.000
33	75II7Y	SPOJKA OPTICKÁ - DEMONTÁŽ výkaz výměr	KUS	1.000
34	75IJ12	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU výkaz výměr 10XN	KUS	20.000
35	75IJ14	MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK výkaz výměr 10XN	KUS	10.000
36	75IJ16	MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 8 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA výkaz výměr 10XN	ÚSEK	10.000
37	75IK11	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU výkaz výměr: 2x 48 vláken před zahájením prací a po ukončení	VLÁKNO	96.000