

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 2019/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Mgr. Marta Voráčková
Mobil +420 601 078 301
E-mail vorackova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P5804 v km 64,026 na trati Lededčko - Čerčany“ - zhotovení stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění článku 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme následující:

Dotaz č. 1:

1) V dokumentu „C08_CD_Souhrnne+stanovisko+GR+CD_P5804.pdf“ se uvádí následující:

2.1.1. Před zahájením stavby musí být proveden **odkup smysluplné části pozemku p.č. 1500/1, k.ú. Lštění, jež bude v rámci stavby zasažena trvalým zábořem umístěním technologického objektu – reléového domku, včetně plochy potřebné pro přístupu k objektu (viz příloha). Písemnou žádost o prodej nemovitostí je nutné podat nejméně 6 měsíců před zahájením stavby. Administrace, termíny a způsob ocenění budou upřesněny v „Dohodě“.**

Dle výše uvedeného má být odkoupena část pozemku ČD (par. č. 1500/1), na který zasahuje RD. Má již zadavatel odkoupenou potřebnou část pozemku 1500/1?

Odpověď na dotaz č. 1:

Výkup je ze strany investora zajištěn.

Dle stávajícího pohledu do KN je již majetkoprávně vypořádáno. Stavba RD je projektována v místě nově vzniklého pozemku č. 1500/9 a proto nepředpokládáme nutnost pronájmu tohoto pozemku ČD.

Dotaz č. 2:

2) V dokumentu „C08_CD_Souhrnne+stanovisko+GR+CD_P5804.pdf“ se uvádí následující:

2.2.2. Pozemky typu „B“

Katastrální území Lštění:

- p.č. 1500/1, výkup části pozemku investorem (viz příloha), přesný rozsah bude zaslán s žádostí;
nájem se zhotovitelem v případě dočasného záboru, rozsah záborů a termín bude zaslán s žádostí

2.2.3. Pozemky typu „C“ nejsou touto stavbou zasaženy.

Pro dočasný zábor pozemků ve vlastnictví ČD, a.s. bude uzavřena **Nájemní smlouva** mezi hlavním zhotovitelem stavby a ČD, a.s., RSM Praha, a to nejpozději do **termínu protokolárního předání staveniště**.

Výkaz výměr neobsahuje žádné položky pro náklady na úhradu nájemného dle výše uvedeného.

- a) Má si uchazeč zahrnout do CN náklady na nájemné? V případě že ano:
- b) Do jaké položky si má uchazeč potřebné náklady zahrnout?
- c) Jedná se jen a pouze o pozemky par. č. 1518/1, 1518/37, 1648 (viz dokument: „C09_přílohaC_4_1_pozemek CD Čerčany.pdf“)? Případně o jaké další pozemky (rozsahy záborů)?
- d) Po jakou dobu zadavatel předpokládá zábor (nájem) těchto pozemků?
- e) Jak má zadavatel vyřešenou žádost o výkup části pozemku a nájemní smlouvu?

Odpověď na dotaz č. 2:

- a) Ano.
- b) Do SO 98-98 byla doplněna položka „všeob 07 - Nájemné“.
- c) Pozemky 1518/1, 1518/37 a 1648 budou dle vyjádření ČD pronajaty pro potřeby stavby. V rámci vyjádření ČD jsou tyto pozemky specifikovány jako „**ÚVMŽST typu A**“ = budoucí převod do vlastnictví SŽ, s.o. Pozemky v majetku obce Čerčany – dle vyjádření č.j. OÚCE/1298/2021 není požadavek na pronájem. Pozemky v majetku obce Lštění – z vyjádření nevyplývá požadavek na pronájem. Pozemky KSÚS dle vyjádření č.j. 31460/3214/21/KSUS/BNT/ZOU – není požadavek na pronájem.
- d) Zábor je předpokládán pouze v nezbytně nutném rozsahu a bude řešen pouze po dobu realizace stavby.
- e) Pozemek 1500/9 odkoupen.

Dotaz č. 3:

PS 01-01-31 - „PZS v km 64,026“: Ve výkazu výměr se nachází položka ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ – DODÁVKA a MONTÁŽ v počtu 2 ks. Předpokládáme správně, že zařízení pro nevidomé bude dodáno pouze jednou pro dva výstražníky?

Odpověď na dotaz č. 3:

Ano.

Měrná jednotka položky jsou kusy, nikoliv komplety, proto není uveden 1 KPL přejezdu, ale 2 KS výstražníků.

Dotaz č. 4:

PS 01-01-31 - „PZS v km 64,026“: Ve výkazu výměr se nachází položka č. 16 „SKŘÍŇ KABELOVÁ“. Předpokládáme správně, že položka je určená pro montáž SSP?

Odpověď na dotaz č. 4:

Ano.

Dotaz č. 5:

PS 01-01-31 - „PZS v km 64,026“: Ve výkazu výměr se nachází následující položky s rozdílným množstvím:

19	75C931	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - DODÁVKA	KUS	1,000
20	75C937	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - MONTÁŽ	KUS	2,000

Žádáme zadavatele o prověření množství pol. č. 20.

Odpověď na dotaz č. 5:

Pol. 20 byla opravena.

Dotaz č. 6:

PS 01-01-31 - „PZS v km 64,026“: V technické zprávě se uvádí následující:

„Ze stavědlové ústředny ŽST Čerčany do nového technologického objektu PZS v km 64,026 bude položen nový vazební kabel (24P1), 2xHDPE a čtyřkovaný kabel.“

Dle kabelového schématu (č. 0900) a množství u pol. č. 80–83 se předpokládá vybudovat 3xHDPE. Předpokládáme správně vybudování 3x HDPE v celé délce výkopu?

Odpověď na dotaz č. 6:

Ano, HDPE bude položeno 3x v celé délce výkopu.

Dotaz č. 7:

PS 01-01-31 - „PZS v km 64,026“: Ve výkazu výměr se nacházejí následující položky:

Pol.č. 6 - NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ – DODÁVKA

Pol.č. 7 - NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ – MONTÁŽ

Chápeme správně, že uvedené položky jsou určeny pro dodávku a montáž dobíječe baterie?

Odpověď na dotaz č. 7:

Ano.

Dotaz č. 8:

PS 01-01-31 - „PZS v km 64,026“: Ve výkazu výměr se nacházejí následující položky:

84	744226	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRAZDNÁ PLASTOVÁ VESTAVNÁ, MIN. IP 44, 1070-1500 X 810-1500 MM	KUS	4,000
85	75B497	SKŘÍŇ KABELOVÁ - MONTÁŽ	KUS	7,000

a) Žádáme zadavatele o prověření účelu využití uvedených položek.

b) Žádáme zadavatele o prověření rozdílného množství u obou položek.

Odpověď na dotaz č. 8:

a) Dle kabelového schématu se jedná o kabelový stojánek KSL pro připojení PN.

b) Pol. č. 85 byla opravena.

Dotaz č. 9:

PS 01-01-31 - „PZS v km 64,026“: Dle kabelového schématu se předpokládá vybudování kabelových komor KK1 – KK5. Ve výkazu výměr pro vybudování těchto kabelových komor postrádáme odpovídající položky. Žádáme zadavatele o prověření/doplnění.

Odpověď na dotaz č. 9:

Bylo doplněno (pol. 88 a 89).

Dotaz č. 10:

PS 01-01-31 - „PZS v km 64,026“: U popisu položky č. 73 (HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III) je uvedeno „Hloubení 2120m délky, 0,5m šířky a 0,8m hloubky; hloubení pro základové patky technologického objektu, závorových stojanů“. Dle polohopisných výkresů a kabelového schématu lze předpokládat výkop délky téměř 2400 m. Žádáme zadavatele o prověření množství u pol. č. 73 s uvedením výpočtu.

Odpověď na dotaz č. 10:

Výměra položky 73 byla upravena.

Dotaz č. 11:

PS 01-01-31 - „PZS v km 64,026“: Výkaz výměr obsahuje položku č. 73 „HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III“. U této položky zadavatel uvádí zeminu TŘ III. Chápeme správně, že se jedná o třídu těžitelnosti 3 dle starší ČSN 73 3050 dle tabulky níže?

Třída těžitelnosti podle ČSN 73 6133		Třída těžitelnosti podle ČSN 73 3050 (neplatná)	
	Popis	Pevnost	Popis
I.	Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanizmy (buldozery, rypadla), ručně	1	horniny sypké dají se nabírat lopatou, nakladačem
		2	horniny rypné rozpojitelné rýčem, nakladačem
		3	horniny kopné rozpojitelné rýčem, nakladačem
		4	pevné horniny drobné rozpojitelné klínem, rypadlem
II.	Pro těžbu rozpojování je nutné použít speciální rozpojovací mechanizmy - rozrývače, skalní lžíce, kladiva	5	pevné horniny lehké trhatelné rozpojitelné rozrývačem, těžkým rypadlem (hmotnosti nad 40 t), trhavinami
		6	pevné horniny těžké trhatelné rozpojitelné těžkým rozrývačem, trhavinami
III.	K rozpojování je nutno použít trhací práce	7	pevné horniny velmi těžké trhatelné rozpojitelné trhavinami

Odpověď na dotaz č. 11:

Ano, mělo by se tedy jednat o zeminu tř. I

Dotaz č. 12:

PS 01-01-31 - „PZS v km 64,026“: U popisu položky č. 73 (HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III) je uvedeno „Hloubení 2120m délky, 0,5m šířky a 0,8m hloubky; hloubení pro základové patky technologického objektu, závorových stojanů“. Vzhledem k uvedenému popisu by bylo vhodné rozdělení položky pro hloubení jam a hloubení rýh. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 12:

Opraveno, v rozpočtu byly položky rozděleny (pol. 74 upravena dle dotazu 11 a přibyla nová pol. 91).

Dotaz č. 13:

PS 01-01-31 - „PZS v km 64,026“: Výkaz výměr obsahuje následující položky:

73	13193	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III	M3	860,000
74	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	2 120,000

Žádáme zadavatele o prověření množství u položky č. 74.

Odpověď na dotaz č. 13:

Položky 73, 74 a 75 byly upraveny i s ohledem na dotaz č. 10.

Dotaz č. 14:

PS 01-01-31 - „PZS v km 64,026“: Ve výkazu výměr uvedeného PS postrádáme položku pro ocenění nákladů na RDS. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 14:

Položka RDS byla na základě požadavku uchazeče doplněna pod PS 01-01-31, jako položka č.92 „OSTATNÍ POŽADAVKY – VYPRACOVÁNÍ RDS“.

Dotaz č. 15:

PS 01-01-31 - „PZS v km 64,026“: Ve výkazu výměr se nachází pol.č. 55 „KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2“ v množství 55 M. Dle kabelového schématu a tabulky kabelů se předpokládá vybudování kabelů:

KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 v množství 10 m

KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 v množství 115 m

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 15:

Opravena pol. 55 a doplněna položka 90: KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2

Příloha:

XLS_P5804_Zm01_240129.xlsx

Sdělení zadavatele:

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatku č. 1, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Původní termín k podání nabídky uvedený na profilu zadavatele:

Nabídky musí být podány nejpozději do 05.02.2024 do 10:00 hodin se nahrazuje zněním:

Nabídky musí být podány nejpozději do 06.02.2024 do 13:00 hodin.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)