

Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:



Kolinec

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	SAGASTA s.r.o.			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Emil Špaček	Ing. Emil Špaček	Ing. Emil Špaček	Ing. Petr Velek	

Název stavby/akce:	Zrušení přejezdu v km 29,277 trati Horažďovice - Klatovy a zřízení náhradní komunikace		Označení (S-kód): S5323530027
Název části:	Zrušení přejezdu v km 29,277		Označení zhotovitele: 120 004
Název objektu:	Zrušení přejezdu v km 29,277		Označení části: D.E.1.1
Název přílohy:	Výkaz výměr		Číslo objektu/komplexu: SO 201
Název dílčí části přílohy:	-		Číslo přílohy: 4. 0.0.1
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Paré:
Plzeňský	Kolinec [668419]	0371	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DUR	12.02.2021	2 x A4	-

S-kód: 5 3 2 3 5 3 0 0 2 7 Stupeň dokumentace: Část: D U R Objekt: - - - S O 2 0 1 Podobek: - X X Příloha: - 4 - 0 0 1 Revize: - P 0 1

VÝKAZ VÝMĚR							SO 201				
Stavba:		Zrušení přejezdu v km 29,277 trati Horažďovice - Klatovy a zřízení náhradní komunikace					CELKEM:		0,00 Kč		
SO/PS:		SO 201		Zrušení přejezdu v km 29,277			Vložit	Vložit	Součet za Díl		
Kategorie monitoringu:				Železniční přejezdy			Klasifikace SO/PS:		803		
Stupeň dokumentace:		Stádium 2		Dokumentace pro územní řízení - DUR			ISPROFIN:				
Majetek:				Zpracovatel:			Označení (S-kód):				
Zahájení realizace SO/PS:				Ing. Petr Velek, MBA			Cenová úroveň:		2019		
Ukončení realizace SO/PS:				SAGASTA s.r.o			Datum zpracování:		12,02,2021		
Zrušení přejezdu v km 29,277 trati Horažďovice - Klatovy a zřízení náhradní komunikace							ISPROFIN: 0				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl:				1	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	148,600			0,00	0,00 Kč	
				odkop zemního tělesa							
				74,32m3*20m3=148,6t							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen,							
Součet za Díl				Všeobecné konstrukce a práce							
Díl:				2	Zemní práce						
2	18243	1	OTSKP	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVM NA HLUŠINU	m2	188,050			0,00	0,00 Kč	
				vegetační ochrana svahu zemního tělesa							
				188,05 m2							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen,							
3	123738	1	OTSKP	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	74,320			0,00	0,00 Kč	
				odstranění krytu štěrkové komunikace, včetně podkladu							
				74,32 m3							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen,							
Součet za Díl				Zemní práce							
Díl:				3	Komunikace						
4	513550	1	OTSKP	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	m3	7,000			0,00	0,00 Kč	
				doplnění štěrku do kolejevého lože po odstranění štěrkodrti							
				23,34m2*0,30m=7,0m3							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen,							
Součet za Díl				Komunikace							
Díl:				4	Ostatní konstrukce a práce						
5	75C1A8	1	OTSKP	DRÁTOVODNÁ TRASA - DEMONTÁŽ	m	900,000			0,00	0,00 Kč	
				demontáž drátovodní trasy vč., odvozu a poplatku za likvidaci							
				900 m							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen,							
6	75C418	1	OTSKP	ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DEMONTÁŽ	ks	1,000			0,00	0,00 Kč	
				demontáž elektromagnetického zámku vč., odvozu a poplatku za likvidaci							
				1 ks							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen,							
7	75B648	1	OTSKP	NAPÁJECÍ ZDROJ - DEMONTÁŽ	ks	1,000			0,00	0,00 Kč	
				demontáž pohonu PZZ vč., odvozu a poplatku za likvidaci							
				1 ks							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen,							
8	75D258	1	OTSKP	MECHANICKÁ ZÁVORA - DEMONTÁŽ	ks	2,000			0,00	0,00 Kč	
				demontáž závory a její odvoz na skládku							
				2 ks							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen,							
9	75B569	1	OTSKP	ÚPRAVA RELEOVÝCH A NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ	ks	1,000			0,00	0,00 Kč	
				úprava releových a napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní, vč., odvozu do skládky nebo na likvidaci							
				1 ks							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen,							
10	75E137	1	OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	ks	4,000			0,00	0,00 Kč	
				přezkoušení vlakových cest							
				4 ks							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen,							
11	914113	1	OTSKP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	ks	2,000			0,00	0,00 Kč	
				demontáž značky A32a a její odvoz na předepsané místo							
				2 ks							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen,							
12	965311	1	OTSKP	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ	m2	19,840			0,00	0,00 Kč	
				demolice přejezdové konstrukce							
				19,84m2							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen,							
13	965312	1	OTSKP	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ-ODVOZ (NA LIKVIDACI NEBO NA JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm	37,900			0,00	0,00 Kč	
				odvoz železobetonových panelů přejezdové konstrukce							
				0,79m3*2,40m3*20km=37,9 tkm							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen,							
Součet za Díl				Ostatní konstrukce a práce							