

SOUPS/PR/2018/06/01										SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 10-86-01									
Stavba:										Zřízení zastávky Dýšina										CELKEM: 0,00 Kč									
SO/PS:										SO 10-86-01 Zast. Dýšina - Osvětlení nástupiště a přípojka NN										Vložit položku		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu					
Kategorie monitoringu:										E.1.5 Ostatní inženýrské objekty										Klasifikace SO/PS:				828		7			
Stupeň dokumentace:										Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN:									
Majetek:										SZDC s.o.										Označení (S-kód): S631800326									
Zahájení realizace SO/PS:										Zpracovatel:										Cenová úroveň:				2021					
Ukončení realizace SO/PS.										KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 100, Plzeň										Aleš Trnka, DiS.				Datum zpracování:		27.10.2021			
Zřízení zastávky Dýšina																				ISPROFIN: 0									
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu						MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena							
																						Jednotková		Celkem					
Díl:										1 Zemní práce																			
1		R701AAA		1		R		VYTÝČENÍ TRASY VENKOVNIHO SILOVÉHO VEDENÍ NN A VN V PŘEHLEDNÉM TERÉNU (TĚŽ V OBCI)						KM		0,166		0		0,00				0,00 Kč					
								Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostory a podchodové štolý a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.																					
2		R701AAEB		1		R		VYTÝČENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ - PEVNÁ ČÁSTKA						KUS		1,000		0		0,00				0,00 Kč					
								Pevné náklady za vytyčení kabelového vedení																					
3		R13173		1		R		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TŘ. I						M3		2,000		0		0,00				0,00 Kč					
								položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**																					
4		R13273		1		R		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I						M3		50,260		0		0,00				0,00 Kč					
								0,35*0,8*160+0,65*1,4*6																					
								položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**																					
5		R701CFB		1		R		ZŘÍZENÍ KAB.LOŽE Z KOPANÉHO PISKU BEZ ZAKRYTÍ V RYZE DO Š.65CM, TL.VRSTVY 10CM						M		160,000		0		0,00				0,00 Kč					
								1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.																					
6		702312		1		OTSKP21		ZAKRYTÍ KABELU VYŠTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM						M		160,000		0		0,00				0,00 Kč					

Zřízení zastávky Dyšina				ISPROFIN: 0						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
7	R17411	1	R	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	45,460	0	0,00		0,00 Kč
				0,35*0,7*160+0,65*1,4*6+0,8						
				položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stisněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,						
8	18214	1	OTSKP21	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	56,000	0	0,00		0,00 Kč
				0,35*160						
				položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu						
9	R702212	1	R	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	6,000	0	0,00		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdívkou o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začistění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření:						

Zřízení zastávky Dyšina										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
10	701004	1	OTSKP21	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
11	R742O17	1	R	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA)	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
12	27231	1	OTSKP21	ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,200	0	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
13	R87433	1	R	POUZDRO STOŽÁRU Z TRUB PLASTOVÝ PRŮMĚRU DO 150 MM	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				POUZDRO STOŽÁRU Z TRUB PLASTOVÝ PRŮMĚRU DO 150 MM, VČ. VÝPLNĚ PROSTORU PÍSKEM (MEZI STOŽÁREM A POUZDREM) - DODÁVKA A MONTÁŽ							
14	R36135	1	R	BEDNĚNÍ PRO ZÁKLAD STOŽÁRU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				BEDNĚNÍ PRO ZÁKLAD STOŽÁRU - DODÁVKA A MONTÁŽ							
15	R015111	907	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), VČETNĚ DOPRAVY	T	13,600	0	0,00		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
16	R2911	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,600	0	0,00		0,00 Kč	
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi							
Součet za Díl				Zemní práce							
Díl: 3				Pokládka, montáž							
17	743621	1	R	ROZVADĚČ PRO DRAŽNÍ OSVĚTLENÍ SILOVÝ NAPÁJECÍ BEZ PLC ŘIDIČIHO SYSTÉMU DO 6 KUSŮ TRÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně nastavení a oživení, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
18	R743644	1	R	ROZVADĚČ PRO DRAŽNÍ OSVĚTLENÍ - SPINACÍ HODINY PROGRAMOVATELNÉ SE SOUMRAKOVÝM ČIDLEM	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
19	743F22	1	OTSKP21	SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A DVOUSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							

Zřízení zastávky Dyšina										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
20	R743EF	1	R	SOKL PRO ROZVADĚČE VČ. ZÁKLADOVÉHO DÍLU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				SOKL PRO ROZVADĚČE VČ. ZÁKLADOVÉHO DÍLU - DODÁVKA A MONTÁŽ							
21	R899121	1	R	OCHRANNÝ RAM (KLEC) ROZVADĚČE, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Dodávka a montáž ochranné klece pro sestavu plastových pilířových rozvaděčů							
22	744633	1	OTSKP21	JISTIČ TRÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	M	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
23	744014	1	OTSKP21	ELEKTROMĚR	M	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
24	R703411	1	R	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM	M	420,000	0	0,00		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:							
25	703511	1	OTSKP21	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍRKY DO 30 MM	M	10,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
26	R743111	1	R	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SKLOPNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DELKY DO 6 M	KUS	5,000	0	0,00		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření:							
27	743164	1	OTSKP21	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - PRUŽINOVÉ SKLOPNÉ ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
28	R743AAA	1	R	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SKLOPNÝ VÝŠKY DO 6M - CHEMICKÉ KOTVENÍ	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč	
				Osvětlovací stožár sklopný výšky do 6m - chemické kotvení pro ukotvení jednoho stožáru - dodávka a montáž							
29	R743151	1	R	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTIČÍMI PRVKY	KUS	5,000	0	0,00		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
30	R742G12	1	R	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	110,000	0	0,00		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření:							
31	R742H12	1	R	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	60,000	0	0,00		0,00 Kč	

Zřízení zastávky Dyšina					ISPROFIN: 0					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – přichytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření:						
32	742L12	1	OTSKP21	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	12,000	0	0,00		0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
33	R75LJ12	1	R	MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ KABELŮ, VČ. PROTOKOLŮ	KUS	6,000	0	0,00		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se vždy pár, tj. po dvou KUSech.						
34	743472	1	OTSKP21	SVÍTIDLO DRAŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 10 DO 25 W	KUS	5,000	0	0,00		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
35	R743486	1	R	SVÍTIDLO DRAŽNÍ - MONTÁŽ SVÍTIDLA NA OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR DO VÝŠKY 15 M	KUS	5,000	0	0,00		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – montáž zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:						
36	743451	1	OTSKP21	SVÍTIDLO DRAŽNÍ ZÁRIVKOVÉ ANTIVANDAL KOVOVÉ, MIN. IP 65, TŘÍDA II, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, DO 40 W	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
37	743485	1	OTSKP21	SVÍTIDLO DRAŽNÍ - MONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO, PŘISAZENÉHO NEBO ZÁVĚSNÉHO SVÍTIDLA	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
38	747111	1	OTSKP21	KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
39	747701	1	OTSKP21	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	48,000	0	0,00		0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
40	741911	1	OTSKP21	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	20,000	0	0,00		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření:						
41	741B11	1	OTSKP21	ZEMNÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	3,000	0	0,00		0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
42	R759999	1	R	PODÍL PŘIDRUŽENÝCH MONTÁŽNÍCH PRACÍ A MATERIÁLU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				podíl přidružených motážních prací a materiálu						
Součet za Díl					Pokládka, montáž					
Díl: O					Ostatní					
43	R29611	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	40,000	0	0,00		0,00 Kč
				Odborný dozor správce zařízení						
44	R75E126	1	R	OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A ODZKOUŠENÍ SYSTÉMU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč

Zřízení zastávky Dyšina				ISPROFIN: 0						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A ODZKOUŠENÍ SYSTÉMU						
45	747541	1	OTSKP21	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
46	R747EDA	1	R	VÝPOČET OSVĚTLENÍ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				VÝPOČET OSVĚTLENÍ - ZPRACOVÁNÍ VÝPOČTU, VČ. DOKUMENTACE						
47	747704	1	OTSKP21	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	16,000	0	0,00		0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
48	R75E1C7	1	R	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření:						
49	75E127	1	OTSKP21	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	24,000	0	0,00		0,00 Kč
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
50	R2940	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč
				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
Součet za Díl				Ostatní						0,00 Kč