









Podpis:

Datum:

| | | | |
|---------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
| 000 | 25.05.2022 | Definitivní odevzdání dokumentace | Ing. Dominik Schmidt |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Stavebník/investor: | Správa železnic, státní organizace |  |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | |
| Zástupce investora: | Stavební správa západ | |
| Adresa: | Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9 | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Zhotovitel stavby: | AFSAG Hrádek, Chrastava |   | |
| Adresa: | Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 | | |
| Kontakt: | T: +420 725 634 107 E: vladislav.sefl@afry.com | | |
| Zhotovitel objektu: | AFRY CZ s.r.o |   | |
| Adresa: | Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 | | |
| Kontakt: | T: +420 725 634 107 E: vladislav.sefl@afry.com | | |
| Hlavní projektant (HIP): | Specialista: | Odpovědný projektant: | Zpracovatel přílohy: |
| Ing. Vladislav Šefl  | Oskar Rozbořil  | Ing. Tomáš Toma  | Oskar Rozbořil  |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|
| Název stavby/akce: | Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou | S-kód: | S631500687 |
| | | Zakázka: | 2020/0074 |
| Název části: | Železniční sdělovací zařízení | Označení části: | D.1.2 |
| Název objektu: | ŽST Hrádek nad Nisou, úprava MRS | Číslo objektu/komplexu: | PS 15-02-81 |
| Název přílohy: | Výkaz výměr | Číslo přílohy: | 4 . 401 |
| Název dílčí části přílohy: | | Paré: | |
| Kraj: | Katastrální území: | TUDU: | |
| Liberecký | Hrádek nad Nisou [647390] | 0941 F1 | |
| Dokumentace: | | | |
| Stupeň dokumentace: | Datum zpracování: | Formáty: | Měřítko: |
| PDPS | 25.05.2022 | A4 | |
| S-kód: | Stupeň dokumentace: | Část: | Objekt: |
| S 6 3 1 5 0 0 6 8 7 | P D P S | D 1 2 X X | P S 1 5 0 2 8 1 |
| | | | X X |
| | | | 4 4 0 1 0 0 0 |

Prostor pro další informace

| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | PS 15-02-81 | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------------|--|-----|----------|-------------------------------------|------------------|-------------------|---------|---|--|
| Stavba: 2020/0074 Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou | | | | | | | CELKEM: 0,00 Kč | | | | | |
| SO/PS: PS 15-02-81 ŽST Hrádek nad Nisou, úprava MRS | | | | | | | Vložit položku | | Vložit Díl | | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu | |
| Kategorie monitoringu: D.1.2 Sdělovací zařízení | | | | | | | Klasifikace SO/PS: 838 | | | | | |
| Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP) | | | | | | | ISPROFIN: 327 3214 901/551 372 0005 | | | | | |
| Majetek: Ostatní | | | | | | | Označení (S-kód): S631500687 | | | | | |
| Zahájení realizace SO/PS: 9.2022 Zpracovatel: | | | | | | | Cenová úroveň: 2021 | | | | | |
| Ukončení realizace SO/PS: 11.2023 AFRY CZ s.r.o. Oskar Rozbořil | | | | | | | Datum zpracování: 25.05.2022 | | | | | |
| 2020/0074 - Zst. Hrádek nad Nisou_DSP | | | | | | | ISPROFIN: 327 3214 901/551 372 0005 | | | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | | |
| Díl: 7 Přidružená stavební výroba | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 75N211 | | 2021 OTSKP | MRS, RADIOSTANICE ZÁKLADNOVÁ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | | | |
| 2 | 75N21X | | 2021 OTSKP | MRS, RADIOSTANICE - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | | | |
| 3 | 75N21Y | | 2021 OTSKP | MRS, RADIOSTANICE - DEMONTÁŽ | KUS | 3,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | | | |
| 4 | 75N221 | | 2021 OTSKP | MRS, BLOK ZÁKLADNOVÝCH RADIOSTANIC 1 RADIOSTANICE IP TECHNOLOGIE | KUS | 1,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | | |

| 2020/0074 - Zst. Hrádek nad Nisou_DSP | | | | | ISPROFIN: 327 3214 901/551 372 0005 | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|---------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | | |
| 5 | 75N22X | | 2021_OTSKP | MRS, BLOK ZÁKLADNOVÝCH RADIOSTANIC - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | | | 0,00 Kč |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | | |
| 6 | 75N233 | | 2021_OTSKP | MRS, OVLÁDACÍ PRACOVÍŠTĚ S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU | KUS | 1,000 | 0 | 0 | | | 0,00 Kč |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | | |
| 7 | 75N23X | | 2021_OTSKP | MRS, OVLÁDACÍ PRACOVÍŠTĚ - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | | | 0,00 Kč |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | | |
| 8 | 75N241 | | 2021_OTSKP | MRS, NAPÁJECÍ ZDROJ RADIOSTANICE SAMOSTATNÝ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | | | 0,00 Kč |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | | |
| 9 | 75N242 | | 2021_OTSKP | MRS, NAPÁJECÍ ZDROJ RADIOSTANICE BLOK 1 RADIOSTANICE | KUS | 1,000 | 0 | 0 | | | 0,00 Kč |

| 2020/0014 - Zst. Hrádek nad Nisou_DSP | | | | ISPROFIN: 327 3214 901/551 372 0005 | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------|-----------------|---|-----|----------|---------------------|------------------|------------|---------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| | | | | <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení– dopravu a skladování– kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div> | | | | | | | |
| 10 | 75N24X | | 2021 OTSKP | MRS, NAPÁJECÍ ZDROJ RADIOSTANICE - MONTÁŽ | KUS | 2,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div> | | | | | | | |
| 11 | 75N252 | | 2021 OTSKP | MRS, ANTÉNNNÍ SOUSTAVA VŠESMĚROVÁ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu– dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení– dopravu a skladování– kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div> | | | | | | | |
| 12 | 75N255 | | 2021 OTSKP | MRS, SMĚROVÁNÍ ANTÉN | KUS | 1,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– kompletní nastavení anténního systému a souvisejícího příslušenství včetně všech potřebných prací– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div> | | | | | | | |
| 13 | 75N25X | | 2021 OTSKP | MRS, ANTÉNNNÍ SOUSTAVA - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | <div>1. Položka obsahuje:<ul style="list-style-type: none">– kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu– veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div> | | | | | | | |
| 14 | 75N25Y | | 2021 OTSKP | MRS, ANTÉNNNÍ SOUSTAVA - DEMONTÁŽ | KUS | 4,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |

| 2020/0014 - Zst. Hrádek nad Nisou, DSP | | | | | ISPROFIN: 327 3214 901/551 372 0005 | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------------|--|-------------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------|---------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 15 | 75N261 | | 2021 OTSKP | MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ PRŮMĚRU DO 35 MM | M | 10,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – kompletní montáž (instalace, položení, zatažení...) koaxiálního kabelu a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech. | | | | | | |
| 16 | 75N26X | | 2021 OTSKP | MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ - MONTÁŽ | M | 10,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – kompletní montáž (instalace, položení, zatžení...) koaxiálního kabelu a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech. | | | | | | |
| 17 | 75N26Y | | 2021 OTSKP | MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ - DEMONTÁŽ | M | 10,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 18 | 75N271 | | 2021 OTSKP | MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VNITŘNÍ PRŮMĚRU DO 35 MM | M | 20,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – kompletní montáž (instalace, položení, zatažení...) koaxiálního kabelu a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech. | | | | | | |
| 19 | 75N27X | | 2021 OTSKP | MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VNITŘNÍ - MONTÁŽ | M | 20,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč |

2020/0014 - Zst. Hrádek nad Nisou_DSP

ISPROFIN: 327 3214 901/551 372 0005

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
|------------|-------------|----------|-----------------|---|-----|----------|---------------------|------------------|------------|---------|
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | <div>1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délkou kabelizace udané v metrech.</div> | | | | | | |
| 20 | 75N27Y | | 2021_OTSKP | MRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VNITŘNÍ - DEMONTÁŽ | M | 20,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč |
| | | | | <div>1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.</div> | | | | | | |
| 21 | 75N281 | | 2021_OTSKP | MRS, RÁDIOVÝ SERVER - DODÁVKA | KUS | 1,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč |
| | | | | <div>1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div> | | | | | | |
| 22 | 75N28W | | 2021_OTSKP | MRS, RÁDIOVÝ SERVER - DOPLNĚNÍ HW, SW, LICENCE | KUS | 2,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč |
| | | | | <div>1. Položka obsahuje: – úpravu a kompletní doplnění rádiového serveru o potřebný HW, SW a licence pro nově řízené radiostanice a zařízení – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div> | | | | | | |
| 23 | 75N28X | | 2021_OTSKP | MRS, RÁDIOVÝ SERVER - MONTÁŽ | KUS | 3,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč |
| | | | | <div>1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div> | | | | | | |
| 24 | 75N291 | | 2021_OTSKP | MRS, PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ A GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ INTEGRACE DO OVLÁDÁNÍ TELEFONNÍHO ZAPOJOVAČE | KUS | 1,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč |

| 2020/0074 - Zst. Hrádek nad Nisou, DSP | | | | ISPROFIN: 327 3214 901/551 372 0005 | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------------|--|-----|----------|---------------------|------------------|------------|---------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | <div>1. Položka obsahuje: – kompletní instalaci, nastavení a uvedení do provozu funkcionality TRS v dotykovém terminálu telefonního zapojovače – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů dotykových terminálů s funkcionalitou TRS</div> | | | | | | |
| 25 | 75N621 | | 2021_OTSKP | KOMPLEXNÍ OCHRANA MRS PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM | KUS | 1,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč |
| | | | | <div>1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div> | | | | | | |
| 26 | 75N62X | | 2021_OTSKP | KOMPLEXNÍ OCHRANA MRS PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM - MONTÁŽ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč |
| | | | | <div>1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div> | | | | | | |
| 27 | 75N641 | | 2021_OTSKP | NAPĚTOVÉ ODDĚLENÍ ANTÉNNÍ SOUSTAVY OD ZAŘÍZENÍ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč |
| | | | | <div>1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div> | | | | | | |
| 28 | 75N64X | | 2021_OTSKP | NAPĚTOVÉ ODDĚLENÍ ANTÉNNÍ SOUSTAVY OD ZAŘÍZENÍ, MONTÁŽ | KUS | 1,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč |
| | | | | <div>1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div> | | | | | | |
| 29 | 75N713 | | 2021_OTSKP | MĚŘENÍ RADIOVÝCH SÍTÍ PŘEDPROJEKTOVÉ PRO PÁSMO 150 MHZ (MRS) | KUS | 1,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč |

| 2020/0074 - Zst. Hrádek nad Nisou_DSP | | | | ISPROFIN: 327 3214 901/551 372 0005 | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------|-----------------|--|-----|----------|---------------------|------------------|------------|---------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – kompletní předprojektové měření a vyhodnocení rádiového signálu pro realizaci rádiového systému – vystavení měřicích protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje, software), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 30 | 75N714 | | 2021_OTSKP | MĚŘENÍ RADIOVÝCH SÍTÍ PO REALIZACI PRO PÁSMO 150 MHZ (MRS) | KUS | 1,000 | 0 | 0 | | 0,00 Kč |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – kompletní měření a vyhodnocení rádiového signálu po realizaci rádiového systému měřicím vozem – vystavení měřicích protokolů – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| Součet | | za Díl | | Přidružená stavební výroba | | | | | | 0,00 Kč |