










Podpis:

Datum:

| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
|---------|------------|-----------------------------------|-------------------|
| 000 | 25.05.2022 | Definitivní odevzdání dokumentace | Ing. Marek Ambrož |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Stavebník/investor: | Správa železnic, státní organizace |  |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | |
| Zástupce investora: | Stavebí správa západ | |
| Adresa: | Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9 | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| Zhotovitel stavby: | AFSAG Hrádek, Chrastava |   | |
| Adresa: | Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 | | |
| Kontakt: | T: +420 725 634 107 E: vladislav.sefl@afry.com | | |
| Zhotovitel objektu: | AFRY CZ s.r.o |   | |
| Adresa: | Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 | | |
| Kontakt: | T: +420 725 634 107 E: vladislav.sefl@afry.com | | |
| Hlavní projektant (HIP): | Specialista: | Odpovědný projektant: | Zpracovatel přílohy: |
| Ing. Vladislav Šeřl  | Ing. Jiří Štolba  | Ing. Marek Ambrož  | Jaroslav Hrabec  |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| Název stavby/akce: | Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou | S-kód: | S631500687 |
| | | Zakázka: | 2020/0074 |
| Název části: | Ostatní výše nezařazené technologické zařízení | Označení části: | D.1.4.5 |
| Název objektu: | ŽST Hrádek nad Nisou, NNZ (dieselagregát) | Číslo objektu/komplexu: | PS 15-04-51 |
| Název přílohy: | Soupis prací | Číslo přílohy: | 4 . 001 |
| Název dílčí části přílohy: | | Paré: | |
| Kraj: | Katastrální území: | TUDU: | |
| Liberecký | Hrádek nad Nisou [647390] | 0941 F1 | |
| Dokumentace: | | | |
| Stupeň dokumentace: | Datum zpracování: | Formáty: | Měřítko: |
| PDPS | 25.05.2022 | 10 x A4 | X |
| S-kód: | Stupeň dokumentace: | Část: | Objekt: |
| S 6 3 1 5 0 0 6 8 7 | _ P D P S | _ D 1 4 0 5 | _ P S 1 5 0 4 5 1 |
| | | | _ X X |
| | | | _ 4 _ 0 0 1 _ 0 0 0 |

Prostor pro další informace

| SO/PS/PR/2018/06/01 | | | | | | SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | SO 15-04-51 | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|---|----|--------------------------------|---------------------|------------------|------------|---------------------------------------|--|--------------------|--|---------------------------------------|--|
| Stavba: Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou | | | | | | | | | | CELKEM: 0,00 Kč | | | | | |
| SO/PS: SO 15-04-51 ŽST Hrádek nad Nisou, NNZ (dieselagregát) | | | | | | | | | | Vložit položku | | Vložit Díl | | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu | |
| Kategorie monitoringu: D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT | | | | | | | | | | Klasifikace SO/PS: | | | | | |
| Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP) | | | | | | | | | | ISPROFIN: 327 3214 901 / 551 372 0005 | | | | | |
| Majetek: SŽDC s.o. | | | | | | | | | | Označení (S-kód): S631500687 | | | | | |
| Zahájení realizace SO/PS: 9/2022 Zpracovatel: | | | | | | | | | | Cenová úroveň: 2021 | | | | | |
| Ukončení realizace SO/PS: 11/2023 Stosmol, s.r.o. Jaroslav Hrabec | | | | | | | | | | Datum zpracování: 25.06.2021 | | | | | |
| Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou | | | | | | | | | | ISPROFIN: 327 3214 901 / 551 372 0005 | | | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | | | | | |
| Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | | | | | |
| 1 | 014102 | | OTSKP 2021 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 8,150 | | | | 0,00 Kč | | | | | |
| | | | | popis položky | | | | | | | | | | | |
| | | | | výkaz výměr | | | | | | | | | | | |
| | | | | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. | | | | | | | | | | | |
| 2 | R015240 | | OTSKP 2021 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU VČETNĚ DOPRAVY | T | 0,100 | | | | 0,00 Kč | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | | | | | | | | | | | |
| 3 | R015420 | | OTSKP 2021 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH VČETNĚ DOPRAVY | T | 0,050 | | | | 0,00 Kč | | | | | |

| Rekonstrukce ZST Hrádek nad Nisou | | | | | ISPROFIN: 327 3214 901 / 551 372 0005 | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------|-----------------|--|---------------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------|---------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | | | | | | |
| 4 | R015111 | | OTSKP 2021 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTŘEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNÉ DOPRAVY | T | 8,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Všeobecné konstrukce a práce | 0,00 Kč | | | | | |
| Díl: 74 | | | | Silnoproud | | | | | | |
| 5 | 7495800050 | | OUŽI 2021 | Motorgenerátor do 100kVA, vč.automatického startu a kompletní výbavy, propojovacích vedení a příslušenství bez krytu dle TOS. | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Položka obsahuje dodávku ZZEE dle TOS na místo stavby, upevňovací materiál, veškerý podružný a pomocný materiál (včetně propojů-vodičů a pod), kotevní a spojovací prvky, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů, uvedení do provozu | | | | | | |
| 6 | 7495500170 | | OUŽI 2021 | Prefabrikovaný betonový domek - vnější rozměr (d x š x v = 5380x2980x3560 mm) | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | Položka obsahuje dodávku prefabrikovaného betonového domku dle TOS na místo stavby, upevňovací materiál, veškerý podružný a pomocný materiál (včetně propojů-vodičů a pod), kotevní a spojovací prvky, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů, uvedení do provozu | | | | | | |
| 7 | 7495800090 | | OUŽI 2021 | Rozváděč pro automatický start RATS 130.Rozváděč RATS 130 je oceloplechová skříň SCHRACK, typ KS166040 o rozměrech 600 x 1600 x 400mm. Přívod sítě a generátoru, vývod pro napájení zálohovaných obvodů, signálové propojení s rozváděčem MG a informace o stavu MG do nadřazeného systému jsou vyvedeny spodem. | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč |

| Rekonstrukce ZŠ1 Hrádek nad Nisou | | | | | ISPROFIN: 327 3214 901 / 551 372 0005 | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------|-----------------|---|---------------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------|---------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | Rozváděč má hlavní jistič napájení generátoru -1FA3, je osazen pomocnými relé -3KA2, -3KA3 pro ovládání startéru MG a palivového ventilu motoru, pomocnými relé -3KA4, -3KA5 pro ovládání silových stykačů sítě -3KM2 a generátoru -3KM3, nabíječkou akumulátoru generátoru -1GU7, jističi -1FA7 - jistí napájení nabíječky akumulátoru MG, -2FA2 - jistí obvod montážní zásuvky -X4, 2FA1- jistí vývod napájení 16A/400V, pojistkami -3FU1, -3FU2, -3FU3 - jistí měření napětí sítě, -3FU4, -3FU5, -3FU6 - jistí měření napětí generátoru, -3FU7, -3FU8 - jistí napájení regulátoru -A1. Měření proudu je nepřímé přes transformátory -TA5.1 až -TA5.3. Na dvehřích rozváděče je osazen regulátor -A1, vypínač -3SA1 s klíčkem pro trvalé připojení sítě a STOP tlačítko -4SA1 pro nouzové vypnutí MG. | | | | | | |
| 8 | 7495800120 | | OUŽI 2021 | Výfukové potrubí včetně kompenzátoru DN 100 nerez | M | 8,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | 1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení - měření, dělení, spojování, tvarování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | | | | | | |
| 9 | 742H13 | | OTSKP 2021 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 | M | 250,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | 1. Položka obsahuje: - manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: - příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | | | | | | |
| 10 | 742L13 | | OTSKP 2021 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 | KUS | 4,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | 1. Položka obsahuje: - všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 11 | 742F12 | | OTSKP 2021 | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 8,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | 1. Položka obsahuje: - manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: - příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | | | | | | |
| 12 | 742K12 | | OTSKP 2021 | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 4,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | | | | | | | |

| Rekonstrukce ZŠ Hrádek nad Nisou | | | | ISPROFIN: 327 3214 901 / 551 372 0005 | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|----------|-----------------|--|-----|----------|---------------------|------------------|------------|----------------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 13 | 741911 | | OTSKP 2021 | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 | M | 110,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | | | | | | |
| 14 | 741B11 | | OTSKP 2021 | ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M | KUS | 10,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – spojování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 15 | 741C02 | | OTSKP 2021 | UZEMŇOVACÍ SVORKA | KUS | 18,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| 16 | 741C05 | | OTSKP 2021 | SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ | KUS | 20,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Silnoproud | | | | | | 0,00 Kč |
| Díl: 747 | | | | Zkoušky, revize a HZS | | | | | | |
| 17 | 747214 | | OTSKP 2021 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč |

| Rekonstrukce ZST Hrádek nad Nisou | | | | | | | | | | ISPROFIN: 327 3214 901 / 551 372 0005 | |
|-----------------------------------|-------------|----------|-----------------|---|-----|----------|---------------------|------------------|------------|---------------------------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| | | | | <div><div></div><div></div><div>1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy</div><div>2. Položka neobsahuje: X</div><div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div></div> | | | | | | | |
| 18 | 747301 | | OTSKP 2021 | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | <div><div></div><div></div><div>1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti</div><div>2. Položka neobsahuje: X</div><div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div></div> | | | | | | | |
| 19 | 747701 | | OTSKP 2021 | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 10,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | <div><div></div><div></div><div>1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.</div><div>2. Položka neobsahuje: X</div><div>3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.</div></div> | | | | | | | |
| 20 | 747703 | | OTSKP 2021 | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 8,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | <div><div></div><div></div><div>1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení</div><div>2. Položka neobsahuje: X</div><div>3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.</div></div> | | | | | | | |
| 21 | 747704 | | OTSKP 2021 | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 6,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | <div><div></div><div></div><div>1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení</div><div>2. Položka neobsahuje: X</div><div>3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.</div></div> | | | | | | | |
| 22 | 747705 | | OTSKP 2021 | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 20,000 | | | | 0,00 Kč | |
| | | | | | | | | | | | |

| Rekonstrukce ZŠ1 Hrádek nad Nisou | | | | | ISPROFIN: 327 3214 901 / 551 372 0005 | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------|-----------------|--|---------------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------|----------------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. | | | | | | |
| 23 | 029113 | | OTSKP_2021 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KUS | 1,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | 0,5% z ceny SO | | | | | | |
| | | | | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | | | | | | |
| 24 | 03100 | | OTSKP_2021 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | 2% z ceny SO | | | | | | |
| | | | | zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení | | | | | | |
| 25 | 02940 | | OTSKP_2021 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | 5% z ceny SO | | | | | | |
| | | | | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Zkoušky, revize a HZS | | | | | | 0,00 Kč |
| Díl: 13 | | | | Hloubené vykopávky | | | | | | |
| 26 | 13193 | | OTSKP 2021 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III | M3 | 11,520 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | 4,5*3,2*0,8 | | | | | | |
| | | | | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | | | | | | |
| 27 | 13293 | | OTSKP 2021 | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III | M3 | 44,800 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | 0,35*0,8*(70+90) | | | | | | |

| Rekonstrukce ZŠ Hrádek nad Nisou | | | | ISPROFIN: 327 3214 901 / 551 372 0005 | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|----------|-----------------|--|----|----------|---------------------|------------------|------------|---------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Hloubené vykopávky | | | | | | 0,00 Kč |
| Díl: 14 | | | | Ražby | | | | | | |
| 28 | 141733 | | OTSKP 2021 | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM | m | 50,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.) | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Ražby | | | | | | 0,00 Kč |
| Díl: 17 | | | | Konstrukce ze zemin | | | | | | |
| 29 | 17411 | | OTSKP 2021 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 44,800 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | 0,35*0,8*(70+90) | | | | | | |
| | | | | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | | | | | | |
| 30 | 17461 | | OTSKP 2021 | ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH | M3 | 4,320 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | 4,5*3,2*0,3 | | | | | | |

| Rekonstrukce ZST Hrádek nad Nisou | | | | ISPROFIN: 327 3214 901 / 551 372 0005 | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------|-----------------|---|----|----------|---------------------|------------------|------------|----------------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| | | | | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Konstrukce ze zemin | | | | | | 0,00 Kč |
| Díl: 18 | | | | Povrchové úpravy terénu | | | | | | |
| 31 | 18010 | | OTSKP 2021 | VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ | M2 | 20,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | <p>5*4</p> <p>Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.</p> | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Povrchové úpravy terénu | | | | | | 0,00 Kč |
| Díl: 4 | | | | Vodorovné konstrukce | | | | | | |
| 32 | 46251 | | OTSKP 2021 | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 | 4,320 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | <p>4,5*3,2*0,3</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Vodorovné konstrukce | | | | | | 0,00 Kč |
| Díl: 12 | | | | Odkopávky a prokopávky | | | | | | |
| 33 | 121108 | | OTSKP 2021 | SEJMUJÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 2,880 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | <p>4,5*3,2*0,2</p> <p>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku</p> | | | | | | |
| Součet za Díl | | | | Odkopávky a prokopávky | | | | | | 0,00 Kč |
| Díl: 70 | | | | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud | | | | | | |
| 34 | 702211 | | OTSKP 2021 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM | M | 84,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – proražení otvoru zdívkou o průřezu od 0,01 do 0,025m² – úpravu a začistění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – protipožární ucpávku <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p> | | | | | | |

| Rekonstrukce ZŠ Hrádek nad Nisou | | | | | | | | | ISPROFIN: 327 3214 901 / 551 372 0005 | |
|----------------------------------|-------------|----------|---|---|----|----------|---------------------|------------------|---------------------------------------|---------|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| 35 | 702312 | | OTSKP 2021 | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 80,000 | | | | 0,00 Kč |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začistění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Součet | | za Díl | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud | | | | | | | 0,00 Kč |