

Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	31.10.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Václav KOCH
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Praha		
Adresa:	Partyzánská 24, 170 00 Praha 7		

Zhotovitel díla:	Elektrizace železnic Praha a.s.		Elektrizace železnic Praha a.s.
Adresa:	nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 296 500 111 E: info@elzel.cz		
Zhotovitel objektu:	Elektrizace železnic Praha a.s.		Elektrizace železnic Praha a.s.
Adresa:	nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 296 500 111 E: info@elzel.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Jaroslav PAJAS	Specialista:	Ing. Daniel BERÁNEK

Název stavby/akce:	Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo)– Stará Boleslav (mimo) - vypracování projektové dokumentace	Označení investora:	S645500066
		Zakázka:	10/23-OZ/PD
Název části:	Trakční vedení	Označení části:	D.2.3.1
Název objektu/dílčí části:	Oprava indikátorů státní sběrač u TM Stará Boleslav	Označení objektu/komplexu:	SO 02-36-02
Název přílohy:	Soupis prací	Číslo přílohy (typ/pořadí):	4.001
Název dílčí části přílohy:			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:
Ing. Daniel BERÁNEK	Ing. Emil Špaček	Formáty:	DSP
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Středočeský	viz textová část	0921	31.10.2023

Označení investora: S 6 4 5 5 0 0 0 6 6	Stupeň dokumentace: D	Část: S	Objekt: P	Podoblast: X	Příloha: -	Revize: 4

[Prostor pro další informace]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) - St.Boleslav (mimo)
Objekt:
SO 02-36-02 - Oprava indikátorů stáhní sběrač u TM Stará Boleslav
Soupis:
01.1 - Rozvody - ÚOŽI

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 24.7.2023
Zadavatel:	IČ: 70994234
Správa železnic, s.o. Přednosta SEE	DIČ: CZ 70994234
Zhotovitel:	IČ: 47115921
Elektrizace železnic Praha a.s.	DIČ: CZ 47115921
Projektant:	IČ: 04598555
SAGASTA s.r.o.	DIČ: CZ 04598555
Zpracovatel:	IČ: 04598555
SAGASTA s.r.o.	DIČ: CZ 04598555
Poznámka:	
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI.	

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) - St.Boleslav (mimo)
Objekt: SO 02-36-02 - Oprava indikátorů stáhní sběrač u TM Stará Boleslav
Soupis: 01.1 - Rozvody - ÚOŽI

Místo:		Datum:	24.7.2023
Zadavatel:	Správa železnic, s.o. Přednosta SEE	Projektant:	SAGASTA s.r.o.
Zhotovitel:	Elektrizace železnic Praha a.s.	Zpracovatel:	SAGASTA s.r.o.
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) - St.Boleslav (mimo)
Objekt: SO 02-36-02 - Oprava indikátorů stáhní sběrač u TM Stará Boleslav
Soupis: 01.1 - Rozvody - ÚOŽI

Místo: Správa železnic, s.o. Přednosta SEE
Zadavatel: Elektrizace železníc Praha a.s.

Datum: 24.7.2023
Projektant: SAGASTA s.r.o.
Zpracovatel: SAGASTA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
1	M	7492501770	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	30,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)					
45	M	7493500110	Dálkové ovládání úsekových odpojovačů (DOÚO) Svorkovnicové skříně plastová do vnitřního prostředí do 40 svorek	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Dálkové ovládání úsekových odpojovačů (DOÚO) Svorkovnicové skříně plastová do vnitřního prostředí do 40 svorek					
2	M	7492502131	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žilový Cu, plastová izolace CYKY 7O2,5 (7Dx2,5 mm2)	m	600,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žilový Cu, plastová izolace CYKY 7O2,5 (7Dx2,5 mm2)					
3	M	7492502120	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žilový Cu, plastová izolace CYKY 7J4 (7Cx4)	m	6 418,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žilový Cu, plastová izolace CYKY 7J4 (7Cx4)					
D OST Ostatní								0,00
50	K	7491454014	Montáž drátěných kabelových roštů výšky 60 mm, šířky 220 mm	m	10,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž drátěných kabelových roštů výšky 60 mm, šířky 220 mm - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, elektrického pospojování					
51	M	R7491401250	Žlab kabelový NIXV 62-IX Nerez	m	4,00		0,00	
PP			Žlab kabelový NIXV 62-IX Nerez					
52	K	7491455050	Montáž plechových pozinkovaných kabelových žlabů (včetně příslušenství) víko kabelového žlabu, kolena nebo T-kusu šířky 40-250 mm	m	4,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž plechových pozinkovaných kabelových žlabů (včetně příslušenství) víko kabelového žlabu, kolena nebo T-kusu šířky 40-250 mm - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění a elektrické pospojování					
7	K	7491553014	Montáž kabelových ucpávek vodě odolných, pro vnitřní průměr otvoru přes 105 do 185 mm	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž kabelových ucpávek vodě odolných, pro vnitřní průměr otvoru přes 105 do 185 mm - včetně příslušenství (utěšňovací spony apod.), vyhotovení a dodání atestu					
8	M	7491510120	Protipožární a kabelové ucpávky Kabelové ucpávky Vodovzdorná	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Protipožární a kabelové ucpávky Kabelové ucpávky Vodovzdorná					
18	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2	m	30,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 - uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chrániče odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování. Neobsahuje výkop a zához kabelové kynyty a chráničku					
19	K	7491652030	Montáž vnějšího uzemnění zemnicí desky z pozinkované oceli (FeZn), velikosti 1000x500 (ZD02)	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž vnějšího uzemnění zemnicí desky z pozinkované oceli (FeZn), velikosti 1000x500 (ZD02) - do země včetně připojení desky k pásku. Neobsahuje zemní práce					
20	M	7491600230	Uzemnění Vnější Deska zemnicí ZD02	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Uzemnění Vnější Deska zemnicí ZD02					
21	M	7491600200	Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	38,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4					
6	K	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm2	m	30,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.					
9	M	R7491510070	Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	kus	1,00		0,00	
PP			Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.					
10	M	R7491510060	Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.	m2	1,00		0,00	
PP			Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min.					
4	K	7492555018	Montáž kabelů vícežilových Cu 7 x 2,5 mm2	m	600,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž kabelů vícežilových Cu 7 x 2,5 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.					
5	K	7492555026	Montáž kabelů vícežilových Cu 7 x 4 mm2	m	6 418,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž kabelů vícežilových Cu 7 x 4 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.					
11	K	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm2	kus	60,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.					
13	M	7493601230	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Skříň plastová na stěnu (konstrukci), IP44, šířka 600 mm, výška 700 mm, hloubka do 400 mm, PUR lak	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Skříň plastová na stěnu (konstrukci), IP44, šířka 600 mm, výška 700 mm, hloubka do 400 mm, PUR lak					
14	M	7494010390	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 4 A řadová černá	kus	65,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 4 A řadová černá					
15	M	7492400460	Kabely, vodiče - vn Kabely nad 22kV Označovací štítek na kabel (100 ks)	sada	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Kabely, vodiče - vn Kabely nad 22kV Označovací štítek na kabel (100 ks)					
12	K	7492751040	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-ti žilových do 4 mm2	kus	60,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-ti žilových do 4 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.					
33	K	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	kus	30,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel					
35	M	R7493500140	Dálkové ovládání úsekových odpojovačů (DOÚO) Světelné návěsti Samostatné stojící světelná návěst "Stáhní sběrač"	kus	14,00		0,00	
PP			Dálkové ovládání úsekových odpojovačů (DOÚO) Světelné návěsti Samostatné stojící světelná návěst "Stáhní sběrač"					
48	K	7493551040	Montáž dálkového ovládání úsekových odpojovačů napájecí soupravy pro ovladač DOÚO s oddělovacím transformátorem	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž dálkového ovládání úsekových odpojovačů napájecí soupravy pro ovladač DOÚO s oddělovacím transformátorem - včetně jističů, příslušenství, instalace rozvaděče do vnitřního prostoru, včetně elektrovybřeje					
49	M	7491401240	Kabelové rošty a žlaby Kabelové rošty pozinkované CF 54/150 EZ 000081	m	10,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Kabelové rošty a žlaby Kabelové rošty pozinkované CF 54/150 EZ 000081					
46	K	7493551052	Montáž dálkového ovládání úsekových odpojovačů svorkovnicové skříně pro DOÚO na stěnu	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž dálkového ovládání úsekových odpojovačů svorkovnicové skříně pro DOÚO na stěnu					
16	K	7494251010	Montáž rozvaděčů skříňových oceloplechových IP40, prázdných jednostranného pole výška do 2 250 mm hloubka do 800 mm š do 500 mm	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž rozvaděčů skříňových oceloplechových IP40, prázdných jednostranného pole výška do 2 250 mm hloubka do 800 mm š do 500 mm - včetně bočních zákrytů, dodání atestů a celkové revizní zprávy včetně kusové zkoušky, neobsahuje elektrovybřeje					
17	M	7494000602	Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Nástěnné (IP43) pro nástěnnou montáž, jednokřídlé, neprůhledné dveře vnitřní V x Š 757 x 710, řad 5, rozteč 150 mm, modulů v řadě 35, ocel-plech	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Nástěnné (IP43) pro nástěnnou montáž, jednokřídlé, neprůhledné dveře vnitřní V x Š 757 x 710, řad 5, rozteč 150 mm, modulů v řadě 35, ocel-plech					
22	K	7494351010	Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A	kus	13,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A					
23	M	7494002984	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 4 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA	kus	12,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 4 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA					
24	M	7494002992	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA					
25	K	7494556010	Montáž vzduchových stykačů do 100 A	kus	12,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž vzduchových stykačů do 100 A - včetně pomocných kontaktů					
26	M	7494004190	Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační stykače AC Ith 20 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt, AC-3: zap. 9A	kus	12,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační stykače AC Ith 20 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt, AC-3: zap. 9A					
27	K	7494559010	Montáž relé modulárního	kus	12,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž relé modulárního					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	M	7494004720	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Ostatní relé Relé pro kontrolu proudu 0,1-10A AC/DC, 24V DC / 24 - 230V AC	kus	12,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Ostatní relé Relé pro kontrolu proudu 0,1-10A AC/DC, 24V DC / 24 - 230V AC					
29	K	7494659010	Montáž hlídačů izolačního stavu hlídač izolačního stavu	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž hlídačů izolačního stavu hlídač izolačního stavu - do rozvaděče nebo skříně					
30	M	7494010364	Přístroje pro spínání a ovládání Měřicí přístroje, elektroměry Hlídače izolačního stavu Hlídač izolačního stavu s traťem TO 1000VA	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Přístroje pro spínání a ovládání Měřicí přístroje, elektroměry Hlídače izolačního stavu Hlídač izolačního stavu s traťem TO 1000VA					
31	K	7494756014	Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče do 6 mm²	kus	60,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče do 6 mm ² - do rozvaděče nebo skříně					
32	M	7494010394	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 6 A řadová	kus	80,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 6 A řadová					
34	K	7496555010	Montáž světelné návěsti "Státní sběrač" samostatné stojící	kus	14,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž světelné návěsti "Státní sběrač" samostatné stojící - montáž nosného sloupku do základu včetně návěstní světelné tabule, včetně přípojovací rozvodnice montované na sloupek a propojovacího kabelu mezi svorkovnicí a návěstní tabulí. Neobsahuje cenu za zemní práce a základ					
36	K	7499250520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy					
37	K	7499250525	Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	2,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč					
47	K	7499251020	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu					
38	K	7499251025	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	2,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč					
39	K	7499351015	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozvaděčů nn silových, manipulačních, ovládacích, reléových, stejnosměrných 1 pole	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozvaděčů nn silových, manipulačních, ovládacích, reléových, stejnosměrných 1 pole - kontrola, revize, seřízení a uvedení do provozu zařízení včetně vystavení protokolu					
40	K	7499451010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	1,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti					
41	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	8,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.					
42	K	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozdavěčů	hod	16,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozdavěčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanizmy					
43	K	7590717030	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 1 svítilnou	kus	2,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 1 svítilnou - bez bourání (demontáže) základu					
44	K	9901000700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	4,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.					
PP								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) - St.Boleslav (mimo)

Objekt:

SO 02-36-02 - Oprava indikátorů stáhní sběrač u TM Stará Boleslav

Soupis:

01.2 - Rozvody - ÚRS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Zhotovitel:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Projektant:

SAGASTA s.r.o.

Zpracovatel:

SAGASTA s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI.

CC-CZ:

Datum:

24.7.2023

IČ:

70994234

DIČ:

CZ 70994234

IČ:

47115921

DIČ:

CZ 47115921

IČ:

04598555

DIČ:

CZ 04598555

IČ:

04598555

DIČ:

CZ 04598555

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) - St.Boleslav (mimo)
Objekt: SO 02-36-02 - Oprava indikátorů stáhní sběrač u TM Stará Boleslav
Soupis: 01.2 - Rozvody - ÚRS

Místo:		Datum:	24.7.2023
Zadavatel:	Správa železnic, s.o. Přednosta SEE	Projektant:	SAGASTA s.r.o.
Zhotovitel:	Elektrizace železnic Praha a.s.	Zpracovatel:	SAGASTA s.r.o.
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) - St.Boleslav (mimo)
Objekt: SO 02-36-02 - Oprava indikátorů stáhní sběrač u TM Stará Boleslav
Soupis: 01.2 - Rozvody - ÚRS

Místo: Datum: 24.7.2023
Zadavatel: Správa železnic, s.o. Přednosta SEE Projektant: SAGASTA s.r.o.
Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s. Zpracovatel: SAGASTA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

1	M	34121100	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plně izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,6mm2	m	60,00		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	--	---	-------	--	------	----------------

PP kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plně izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,6mm2

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

2	K	210100173	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm2	kus	60,00		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

PP Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 3 x 1,5 až 4 mm2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) - St.Boleslav (mimo)
Objekt:
SO 02-36-02 - Oprava indikátorů stáhní sběrač u TM Stará Boleslav
Soupis:
02.1 - Zemní práce - ÚOŽI

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 24.7.2023
Zadavatel:	IČ: 70994234
Správa železnic, s.o. Přednosta SEE	DIČ: CZ 70994234
Zhotovitel:	IČ: 47115921
Elektrizace železnic Praha a.s.	DIČ: CZ 47115921
Projektant:	IČ: 04598555
SAGASTA s.r.o.	DIČ: CZ 04598555
Zpracovatel:	IČ: 04598555
SAGASTA s.r.o.	DIČ: CZ 04598555

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) - St.Boleslav (mimo)
Objekt: SO 02-36-02 - Oprava indikátorů stáhní sběrač u TM Stará Boleslav
Soupis: 02.1 - Zemní práce - ÚOŽI

Místo:		Datum:	24.7.2023
Zadavatel:	Správa železnic, s.o. Přednosta SEE	Projektant:	SAGASTA s.r.o.
Zhotovitel:	Elektrizace železnic Praha a.s.	Zpracovatel:	SAGASTA s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) - St.Boleslav (mimo)
Objekt: SO 02-36-02 - Oprava indikátorů stáhní sběrač u TM Stará Boleslav
Soupis: 02.1 - Zemní práce - ÚOŽI

Místo: Datum: 24.7.2023
Zadavatel: Správa železnic, s.o. Přednosta SEE Projektant: SAGASTA s.r.o.
Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s. Zpracovatel: SAGASTA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV			Práce a dodávky HSV					0,00
D 5			Komunikace pozemní					0,00
17	K	5904020010	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	100,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.					
18	K	5904020120	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	100,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.					
19	K	5904030010	Likvidace porostu odhrnutí včetně kořenů	m2	100,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Likvidace porostu odhrnutí včetně kořenů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.					
20	M	7497700870	Kabely trakčního vedení, Různé TV Betonový žlab TK 1-neasfalt.	m	90,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Kabely trakčního vedení, Různé TV Betonový žlab TK 1-neasfalt.					
16	K	5913265020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltové lité s vrstvami tloušťky 5 cm	m2	4,20		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Zřízení konstrukce vozovky asfaltové lité s vrstvami tloušťky 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s litým asfaltovým krytem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
1	K	5915005040	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	615,78		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.					
2	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	588,18		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním. Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
3	M	7593500840	Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 40/31smotek	m	20,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 40/31smotek					
4	M	7593500940	Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 110/92 smotek	m	100,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 110/92 smotek					
D OST			Ostatní					0,00
5	K	7491151011	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC uložených volně nebo pod omítkou průměru do 50 mm	m	20,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC uložených volně nebo pod omítkou průměru do 50 mm - včetně označení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění					
6	M	7491401100	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Zemní kanál KOPOKAN 1 ZD (100x100) šedé tělo/ červené víko 2m	kus	937,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Zemní kanál KOPOKAN 1 ZD (100x100) šedé tělo/ červené víko 2m					
7	M	7491401140	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Spojka zemního kanálu SPOJKA 1 pro KOPOKAN 1	kus	937,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Spojka zemního kanálu SPOJKA 1 pro KOPOKAN 1					
8	M	7491401130	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Zemní kanál KOPOKAN 4 ZD (200x125) šedé tělo/ červené víko 2m	kus	30,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Zemní kanál KOPOKAN 4 ZD (200x125) šedé tělo/ červené víko 2m					
9	M	7491401170	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Spojka zemního kanálu SPOJKA 4 pro KOPOKAN 4	kus	30,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Spojka zemního kanálu SPOJKA 4 pro KOPOKAN 4					
22	K	7491151041	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních ochranných z tvrdého PE uložených pevně, průměru do 100 mm	m	100,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž trubek ohebných elektroinstalačních ochranných z tvrdého PE uložených pevně, průměru do 100 mm - včetně označení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění					
10	K	7491251025	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm	m	1 933,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm - na konstrukci, omítku apod. včetně spojek, ohybů, rohů, bez krabic					
11	M	7593500609	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná červená š. 34cm (HM0673909992034)	m	1 849,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná červená š. 34cm (HM0673909992034)					
21	K	7491456010	Montáž kabelových kanálů 300 x 400 mm	m	90,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž kabelových kanálů 300 x 400 mm - včetně vybavení, železného ohraničení a zákrytu					
13	K	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	120,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m					
12	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	1 849,00		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Pokládka výstražné fólie do výkopu					
14	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	60,72		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení sutí a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					
15	M	5963149005	Asfalt lité střednězrný (LAS)	t	0,46		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Asfalt lité střednězrný (LAS)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) - St.Boleslav (mimo)
Objekt:
SO 02-36-02 - Oprava indikátorů stáhní sběrač u TM Stará Boleslav
Soupis:
02.2 - Zemní práce - ÚRS

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 24.7.2023
Zadavatel:	IČ: 70994234
Správa železnic, s.o. Přednosta SEE	DIČ: CZ 70994234
Zhotovitel:	IČ: 47115921
Elektrizace železnic Praha a.s.	DIČ: CZ 47115921
Projektant:	IČ: 04598555
SAGASTA s.r.o.	DIČ: CZ 04598555
Zpracovatel:	IČ: 04598555
SAGASTA s.r.o.	DIČ: CZ 04598555

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) - St.Boleslav (mimo)

Objekt:

SO 02-36-02 - Oprava indikátorů státní sběrač u TM Stará Boleslav

Soupis:

02.2 - Zemní práce - ÚRS

Místo:

Datum:

24.7.2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Projektant:

SAGASTA s.r.o.

Zhotovitel:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Zpracovatel:

SAGASTA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) - St.Boleslav (mimo)
Objekt: SO 02-36-02 - Oprava indikátorů stáhní sběrač u TM Stará Boleslav
Soupis: 02.2 - Zemní práce - ÚRS

Místo: Datum: 24.7.2023
Zadavatel: Správa železnic, s.o. Přednosta SEE Projektant: SAGASTA s.r.o.
Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s. Zpracovatel: SAGASTA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D M Práce a dodávky M								0,00
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby								0,00
1	K	220060423	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm	m	100,00		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm					
2	M	59053100	PUR pěna tepelně izolační lehká stříkaná s otevřenou buněčnou strukturou	m3	1,00		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			PUR pěna tepelně izolační lehká stříkaná s otevřenou buněčnou strukturou					
3	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	72,20		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			šterkopísek frakce 0/16					
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								0,00
4	K	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	1,90		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice					
5	M	58932571	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16	m3	6,30		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16					
6	K	460631214	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 140 do 180 mm	m	42,00		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm					
7	K	460632114	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 4	kus	3,00		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4					
8	K	460632214	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 4	kus	3,00		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4					